Quellen zur Baugeschichte und zur Ausstattung der Kirche zum Heiligen Kreuz in Hildesheim

von Jochen Zink

Vorbemerkung

Der folgende Quellenanhang kann und will nicht den Ansprüchen genügen, die strenggenommen an eine solche Publikation zu stellen wären. Vielmehr sind die hier wiedergegebenen Textauszüge in erster Linie als Dokumentation zu den Beiträgen über die Baugeschichte und die Ausstattung der Hl. Kreuz-Kirche gedacht und daher auch entsprechend gekürzt worden. So wurde etwa in solchen Fällen, wo im Rahmen der genannten Untersuchungen allein das Datum einer Erwähnung von Interesse zu sein schien (Altäre, Vikarien, Inventar o.ä.), ganz auf die Satzzusammenhänge verzichtet. Die „Quellen" wollen also nicht für sich, sondern im Textzusammenhang der zugehörigen Beiträge gelesen werden.

Die einzelnen Nachrichten gehen zum größten Teil auf die Urschriften zurück, soweit sich diese noch im Original erhalten haben. Dabei wurde die Orthographie unverändert übernommen. Ergänzungen im Text sind in Klammern gesetzt, Auslassungen durch Punkte gekennzeichnet; die aufeinanderfolgenden Passagen sind durchaus nicht immer Teile desselben Satzes.

Die Herkunftsangaben sind so geordnet, daß die Quelle, der das Zitat entnommen ist, zuerst erscheint. Die nachfolgenden Angaben verweisen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) auf weitere Fassungen, Abschriften, Regesten oder Publikationen der betreffenden Urkunde, wobei auf Nachweise abweichender Lesearten resp. auf die Wiedergabe von Textvarianten ebenso verzichtet werden mußte wie auf textkritische Anmerkungen (vgl. dazu die Einzelbeiträge). Aus Platzgründen konnten nur Kurztitel aufgenommen werden; die vollständigen Angaben sind dem vom Verfasser zusammengestellten Quellenverzeichnis und der Bibliographie am Ende des Buches zu entnehmen.

1) *10. 9. 996*
(Bernwardus) ... Sanctum quoque locum nostrum murorum ambitu vallare summa instantia aggressus, dispositis per gyrum turribus, tanta prudentia opus inchoavit, ut decore simul ac munimine, velut hodie patet, simile nil in omni Saxonia invenias.
Sacellum etiam splendidum valde, foris murum in honore vivificae Crucis exstruxit. Cuius etiam aliquantam partem, largiente domno tercio Ottone augusto imperatore, ibidem clarissimis gemmis auroque purissimo inclusam condidit ... Ipsum vero sacellum sanctae crucis, vario decore perfectum, dedicavit 4. Ydus Septembris, anno incarnationis dominicae 996. indictione 9. regni vero gloriosissimi tercii Ottonis imperatoris 13. imperii primo, ordinationis autem suae quarto; locumque quondam dumis et vepribus horridum, vicinis incolis – gloria tibi, Christe! – ex tuis datis baptismi, sepulturae, unctionis fecit aeternum solatium.
– MGH SS IV, 761 f. (Thangmari Vita Bernwardi Ep.)

2) *1001*
Totum autem aestivum tempus in exstructione murorum civitatis, quam Hildenesheim inchoaverat, institit ...
– MGH SS IV, 771 (Thangmari Vita Bernwardi Ep.)
– Vgl. MGH SS XI, 204: „(Bernwardus) Turres munitissimas et honorificas cum adhaerente muro in orientali et occidentali parte nostrae civitatis in tuitionem civium construxit." (Vita posterior Godehardi Ep.)

3) *1022*
(Bernwardus) anno ordinationis suae 31 ... capellam inter sacellum sanctae Crucis et monasterium suum (S. Michaelis) constructam in honore beati Christi confessoris Martini a venerabili viro Eggehardo Sleswicense episcopo dedicari fecit ...
– MGH SS IV, 780 (Thangmari Vita Bernwardi Ep.)

4) *1. 11. 1022*
(Bischof Bernward bestätigt Stiftung und Dotierung des Michaelisklosters in Hildesheim)
... ad speciale patrocinium sancti Michahelis archangeli et omnium celestium virtutum cepi summa cum devotione novum edificare monasterium foris murum civitatis nostre videlicet sedis ad aquilonem ... et consummavi sacellum quoddam valde splendidum prope ipsum monasterium iactis iam ex aliqua parte fundamentis ipsius basilice in honorem scilicet domini et salvatoris nostri Jhesu Christi atque sanctae et vivifice Crucis perpetueque virginis Marie et sanctorum, quorum ibi reliquie continentur, statuique, ut esset babtismale inunctionis et sepulture, non autem sinodale, sinodus vero ut vel in porticu agatur vel in cimiterio (folgen die Dotationen) ... non utique annumeratis inter has ecclesias sancte Crucis et beati Martini capellis, quas esse claustrales censui. Ipsum enim sacellum vivifice Crucis, quod feci baptismale inunctionis et sepulture, sicut dudum deliberaveram, consilio ecclesie mea in monasterium ita transtuli eique incorporavi ...
ut predictus abbas noster Goderamnus omnesque successores eius curam illam jure perpetuo habeant et quos iusserint de fratribus divina ibi persolvant ...
Actum in Hildenesheym kalendas novembris anno incarnationis domini MXXII ...
– UBHH I, Nr. 67, S. 63 – 67 – dazu die Anm. ibid., S. 67: „Die Urkunde gehört der Schrift nach der zweiten Hälfte des 12. Jahrh. an und ist nachweislich eine Fälschung dieser Zeit."

5) *1023*
A. d. MXXIII d(omi)nus Godehardus prima post ordinacionem suam estate pulchrum monasterium in orientali parte principalis nostre ecclesie in loco iudicii ubi primo patibulum stetit honorifice fundando inchoavit, quod ethylo postmodum consummavit.
– H. A. Lüntzel, I, 1858, 204[1] (Autograph verschollen)

6) *1023*
dom(i)nus Godehardus prima post ordinacionem suam aestate pulcrum monasterium in australi parte principalis nostrae ecclesiae honorifice fundando inchoavit
– MGH SS rer. germ. in us. schol. 8, 1878, 34 (Annales Hildesheimenses)
– MGH SS III, 96 (Annales Hildesheimenses)

7) *16. 8. 1026*
Pater Godehardus hoc anno predictum novum nostrum monasterium in australi parte nostrae principalis ecclesiae 17. Kal. Septemb. in honorem passionis, resurrectionis, ascensionis Christi sollemniter consecravit.
– MGH SS rer. germ. in us. schol. 8, 1878, 34 (Annales Hildesheimenses)
– MGH SS III, 96 f. (Annales Hildesheimenses; dort: in occidentali parte)

8) *16. 8. 1026*
Nam primo ordinationis suae anno in australi parte nostrae principalis ecclesia antiquum templum praecessorum tempore constructum, sed iam et senio et incuria pro arte dilapsum, inde penitus abstulit, et ibidem monasterium summi decoris ut vel hodie claret inchoavit, quod quarto dehinc anno decentissime consummatum, in honore passionis resurrectionis et ascensionis Domini 17. Kal. Sept. dedicavit ... quo templo missalibus, libris, campanis, aliisque divini ministerii instrumentis adornato, scolam illic canonicam concivit, cui totam spiritualis et carnalis alimoniae suffitientiam omni vitae suae tempore saluberrime providit. Duo quoque castella construxit, unum quidem ex orientali parte nostrae civitatis, in quadam palude quae a fonte sal ibidem scaturiente Sulza dicitur ... ubi etiam sacellum pulchrum in honore sancti Bartholomei apostoli consecravit ... aliud vero ex occidentali civitatis parte ... quod sancti Mauritii ... honori pariter et nomini titulavit. In quo monasterialem ecclesiam ... incarnationis Domini anno 1028 et sue promotionis septimo dedicavit.
– MGH SS XI, 194 (Wolfherii Vita Godehardi Ep.)
– Vgl. dazu MGH SS XVI, 67 (Annales Palidenses): „Hic (Godehardus) primo ordinationis sue anno ecclesiam sancte crucis edificare inchoavit, et quarto anno consecravit ..."

9) *1027*
(Druthmar) Interfuit sollempni consecrationi Ecclesiae S. Crucis in Hilleneshem, a B. Godeharto (!) fundatae
– C. F. Paullini 1698, 384 (Anonymi Monachi Annales Corbeienses succincti, a prima fundatione ad AC. MCCCC LXXI Quos e MS. recensuit, & subnexis notis illustravit (Christianus) F(ranciscus) P(aullini), ibid., 369 – 420)
– G. W. Leibniz II, 1710, 303 (Annales Antiqui Corbeiae Saxonicae subinde continuatae)

10) *1079*
Iam autem instante aetatis suae vespere vespertinum oblaturus sacrificium, in orientali nostrae civitatis parte prius domum belli, in domum pacis, adiuncto etiam novo opere commutavit, et 15 canonicis institutis habundeque illis necessariis provisis, Adeloldo praeposito, viro sanctae memoriae, regendos commisit. Set quia idem monasterium infirmitate praeventus consecrare non potuit, Burchardo Halverstadensi episcopo, fortissimo in bello aecclesiae militi, sub titulo sanctae Crucis et beatorum apostolorum Petri et Pauli consecrandum commisit. Quo ad purum infirmitatis igne excocto, praedicti praesulis ammonitu, fratribus nostris ex corde poenitens quicquid abstulerat, decimas scilicet et curias ... reddidit ... Obiit autem beatae memoriae domnus Hettylo episcopus anno dominicae incarnationis 1079 ...
– MGH SS VII, 854, 13 ff. und 40 ff. (Chronicon Hildesheimense)

11) *1079*
... Ad ultimum in orientali parte civitatis prius domum belli in domum pacis, adiuncto etiam novo opere commutavit, et 15 canonicis institutis, habundeque illis necessariis provisis, Adelboldo preposito commendavit. Sed quia idem monasterium infirmitate preventus consecrare non potuit, Burchardo Halberstadensi episcopo sub titulo sancte Crucis et apostolorum Petri et Pauli consecrandum commisit
– MGH SS VI, 690, 8 ff. (Annalista Saxo nach dem Chronicon Hildesheimense)

12) *23. 8. 1163*
... Felicis memorie dominus Hettelo venerabilis Hildenesheimensis ecclesie antistes, postquam fundatione ecclesie sancte crucis optulit deo sacrificium vespertinum, vocatione divina trabea carnis exutus migravit ad Christum. Inde est quod eiusdem ecclesie fabricam ornamentis ecclesiasticis minus venustavit citraque voti sui plenariam consummationem sublatus non ad plenum divino cultui necessariis ampliavit ...
(Bischof Hermann bestimmt daher, „daß dem vom Bischof Hezilo gestifteten Kreuzstift die Jahrespfründe eines im Leben oder Tode ausscheidenden Bruders zufallen soll").
– UBHH I, Nr. 334, S. 319 f.

13) *23. 4. 1172*
(Urkunde) ... Actum anno ab incarnatione domini MCLXXII.. In capitulo s. Crucis. Datum Hildenesheim VIIII. kalendas Maii ...
- UBHH I, Nr. 355, S. 339 f.

14) *(1173)*
(Herzog Heinrich der Löwe schenkt dem Kreuzstift eine Kreuzpartikel) ... Honorabilem et industriosam universitatem vestram scire volumus, quod ... eclesie sancte crucis in civitate vestra Hidensemensi de ipsa dominici ligni substantia crucem quandam contulimus ...
- K. Jordan, Die Urkunden Heinrichs des Löwen. Stuttgart 1957 - 60, Nr. 95, S. 145 f., hier 146
- UBHH I, Nr. 359, S. 342

15) *23. 8. 1184*
... Adelogus dei gratia Hildensemensis episcopus ... fratribus ecclesie s. Crucis ... Adicimus etiam, ut de bonis suis in parvo Freden liberam sicut olim habeant ordinationem solo iure circade sue preposito reservato, nam usque ad presumptivam prepositorum invasionem aliquis de fratribus in obedientia sua illa tenebat, quatuor mansos in Stockem, quorum tres ad edificia claustri pertinent, quartus ad prebendam fratrum, eorundem fratrum dispositioni iure perpetuo relinquimus nec preposito sine communi eorum consensu hiis manum apponat. Ne occasione talis amministrationis ecclesia dampnum recipiat, licentiam etiam extendendi fines et terminos claustri sui quesita super hoc in capitulo maioris ecclesie sententia eisdem fratribus autoritate nostra pro ipsorum necessitate dedimus et domum prepositi, quam pro eadem ampliatione frangi necesse erat, ad edificium tamen claustri eis contulimus et, ne futurus prepositus in edificiis illis aliquid iuris aliquo modo sibi vendicet, omnino prohibemus ... Actum anno incarnationis domini MCLXXXIIII ... Datum Hildensem decimo kl. septembris
- Inseriert in Urk. von 1204 - 5 im Diplomatischen Apparat der Universität Göttingen Nr. 71
- UBHH I, Nr. 430, S. 418 - 420, hier 419 f.
- Hildesheim, Dombibliothek, Hs. 11, S. 239 f. (Abschrift)

16) *1191*
Einer der Zeugen: Magister Gerwicus scolasticus sancte Crucis
- UBSH I, Nr. 483, S. 458 - 460, hier 460

17) *(1219 - 20)*
... Noverint igitur tam presentes quam posteri ... ut in predicto festo (Innocentium = 28. 12.) nunquam deinceps scolares nostri audeant sepes nostras destruere vel portas nostras violenter auferre vel ignem aliquem in gradu vel cimeterio vel ubi nobis vel alicui nocere possit preparare ...
- UBHH I, Nr. 732, S. 689
- UBSH I, Nr. 93, S. 51; dort „1221 - 1225" datiert

18) *15. 8. 1232*
(Lippold, Vogt des Moritzstiftes, überträgt dem Kreuzstifte neun Morgen Land zu Nordstemmen für die „Bilder" (Holzfiguren?) zur Darstellung der Himmelfahrt Christi) ut videlicet annuatim fiat representacio ascensionis dominice in die sancto ejusdem festi, ... ad excitandam devocionem exponatur ymagines, quas ob hanc causam incidi feci, et paulatim trahantur funibus de locis suis et sedibus inter gradus ...
- UBSH I, Nr. 128, S. 67

19) *um 1240*
... ad altare sancti Blasii in ecclesia sanctae Crucis ...
- UBHH II, Nr. 612, S. 306
- Vgl. Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 426 (Begleitbrief zum Vikariatsverzeichnis von 1803: ... Einnahmen des Lectoris Epistolae ... das Patronat Recht dieser Lectorat, unter dem Titel Lectoratus Sancti Blasii, competirt den zeitlichen 3 Herrn Subdiaconen bei gedachten Collegiat Stifte ... (Beiliegender Zettel:) „hiervon sind keine Urkunden vorhanden." Es ist daher fraglich, ob diese spät überlieferte St. Blasius-Vikarie mit der Nachricht des 13. Jhs. noch etwas zu tun haben kann)

20) *um 1243/46*
(Verkauf) ... ad usus perpetui vicarii, qui celebrabit ibidem ad altare sancte Marie ... ecclesie sancte Crucis
- UBHH II, Nr. 697, S. 351

21) *um 1243/52*
(Stiftung über) ... quinque talenta, pro quibus ministratur nocturnalis candela ad altare sancti Johannis
- UBHH II, Nr. 702, S. 355

22) *um 1243/52*
Rychardus dei gratia decanus et capitulum sancte Crucis Hildensemensis. Notum esse volumus ... quod, cum bona matrona domina Adelheidis dicta de Berberge intelligeret ex relatione aliquorum, quod ecclesia nostra de sancta Cruce propter varias necessitates suas pecunia indigeret, contulit ecclesie nostre .. decem talenta, que in usus ecclesie sunt conversa ...
... de communi domo nostra claustrali ...
... vicario ad altare sancte Marie ...
- UBHH II, Nr. 704, S. 356 f.

23) *1244*
(Stiftung) ... ad usus perpetui vicarii, qui celebrabit ibidem ad altare sancte Marie ...
-UBHH II, Nr. 717, S. 363 f.

24) *15. 4. 1246*
... Actum ... in claustro sancte crucis
- UBHH II, Nr. 753, S. 381

25) *21. 6. 1247*
A(lbertus) dei gratia prepositus sancte Crucis in Hyldenseim ... Actum in curia nostra (= Propsteikurie)
Hyldensem anno incarnationis dominice m. cc. xlvii., xi. kalendas iulii.
- UBHH II, Nr. 790, S. 400 f.
- UBSH I, Nr. 204, S. 99

26) *23. 6. 1253*
(Stiftung für das) ... lumen circa sepulcrum domini in parasceve et sabbato sancto usque ad dominicam diem mane ...
- UBHH II, Nr. 923, S. 463

27) *13. 6. 1257*
(Papst Alexander IV. erteilt denen, welche die Kreuzkirche am Tage der Weihe besuchen, vierzig Tage Ablaß.)
- UBHH II, Nr. 1020, S. 512 (Reg.)
- UBSH I, Nr. 246, S. 124 (Text; Weihedatum nicht genannt)

28) *6. 4. 1258*
(Bischof Johann I. erteilt Auftrag zur Untersuchung der Klage Burchards, Schulmeister des Kreuzstifts, gegen drei Bürger wegen Beeinträchtigung seiner Einkünfte) ... Magistri Borchardi rectoris scolarium ecclesie sancte crucis querela ... Datum Hildensem viij idus Aprilis pontificatus nostri anno primo.
- UBSH I, Nr. 260, S. 130

29) *3. 12. 1260*
(Schenkung) ... ad duo altaria scilicet beati Martini et beati Godehardi sita in ecclesia sancte Crucis ... quartam vero partem ad sacrificium majoris altaris et ad lumen altaris sancti Johannis in ecclesia sancte Crucis ... Datum Hildensem anno domini mcclx, iij nonas Decembris.
- UBSH I, Nr. 286, S. 138 (vgl. UBHH III, Nr. 49, S. 20 vom 5. 12. 1263)

30) *23. 2. 1270*
(Ritter Dietrich von Tossem überläßt dem Kreuzstift für eine am Altar Johannis baptistae zu gründende Vicarie drei Hufen zu Klein-Förste) ... donavimus ad altare sancti Johannis baptiste in ecclesia sancte Crucis, ubi idem magister Godefridus ad honorem dei perpetuum proponit instituere sacerdotem ...
Actum Hildensem ante kaminatam prepositi ecclesie sancte Crucis in lobio anno domini mcclxx, vii kalendas Martii ...
- UBSH I, Nr. 322, S. 156 (vgl. ibid. Nr. 337, S. 163)
- UBHH III, Nr. 244, S. 121

31) *2. 5. 1272*
(Zahlung eines Legates an den Marienaltar) ... ad altare domine nostre ... actum anno domini mcclxxv, vi nonas Maji.
- UBSH I, Nr. 355, S. 173
- UBHH III, Nr. 411, S. 194 f. (Text; vgl. ibid. Nr. 417, S. 198 f. und Nr. 418, S. 199)

32) *4. 11. 1274*
(Das Domstift überträgt dem Kreuzstift eine Hausstelle in der Kreuzstraße) ... ut eandem inhabitet sacerdos, qui pro tempore a canonicis predicte ecclesie rite institutus fuerit ad vicariam a Ludolfo de Brunswich canonico sepedicte ecclesie ... favorabiliter institutam ... Actum anno m. cc. lxxiv., pridie nonas novembris
- UBHH III, Nr. 382, S. 181
- Hildesheim, Stadtarchiv, Bestand 52, HM 185, f. 32

33) *24. 6. 1275*
(Bischof Otto I. überträgt dem Johannes- und dem Martinsaltar Land zu Klein-Förste)
... altari sancti Johannis baptistae et altari beati Martini pii confessoris ... Facta ... in caminata prepositi Montis mense maiio coram nobis et fideiussio in claustro sancte Crucis videlicet in die sancti Johannis baptiste anno domini m°. cc°. lxx° v° ...
- UBHH III, Nr. 413, S. 195 (diese Urkunde in einem notariellen Transsumt von 4, die Vikarie St. Martini betreffenden, Urkunden v. 15. 1. 1361 als erste erwähnt - vgl. UBHH V, Nr. 921, S. 572 - 574)
- Vgl. Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 426: dort befindet sich u. a. eine Abschrift dieser Urkunde aus dem 17. Jh., die auf der Rückseite den Vermerk trägt: Copia fundationis der vicareyen S: Joannis Baptistae und S: Martini ad S. Crucem ... ad Vicaria(m) 2da dominorum. Sie liegt in einem Umschlag mit der Aufschrift: Vicaria St. Joannis Baptistae et 2da Dominorum; beiliegend die Abschrift (17. Jh.) einer Urkunde vom 18. 12. 1272, die zwar nicht ausdrücklich Bezug auf einen Altar nimmt, doch gleichwohl überschrieben ist mit: Fundatio Vicariae S. Jo(h)a(nn)is Bap(istae). Sie ist ausgestellt von Otto Dei gratia Hildense(mensis) Electus ... Datum Therstede in Cathedra Petri Anno D(omi)ni M° cc° lxxij°
- Vgl. Hannover, NStA, Hild. Br. 1, Nr. 6665, f. 112 - 112'

34) *1275*
(Das Kreuzstift bekundet, daß der Kanoniker Ludolf von Braunschweig zwei Hufen in Kemme für die von ihm gegründete Vikarie gekauft hat)
... Notum esse volumus ... quod nos duos mansos litonum Kemme sitos ... quos dominus Ludolfus de Bruneswich concanonicus noster ... comparavit ad vicariam sacerdotis, quam idem dominus Ludolfus ad honorem dei in ecclesia nostra ... instituit ... conferimus iure perpetuo possidendos ... Acta sunt hec anno domini m° . cc°. lxxv°.
- UBHH III, Nr. 424, S. 202 f.

35) *1. 3. 1277*
(Propst Dietrich und Dechant Ludolf des Kreuzstiftes bekunden, daß der Kanoniker Ludolf von Braunschweig 14 Morgen in Kemme gekauft und der von ihm gegründeten Vikarie übertragen habe).
... Actum anno domini mcclxxvii kalendas Martii.
- UBSH I, Nr. 360, S. 175 f. (dort der mit der Urkunde v. 29. 12. 1277 bis auf geringfügige Abweichungen identische Text)
- Vgl. Hildesheim Stadtarchiv, Bestand 52, HM 183 (Reg. d. 18. Jh.)

36) *29. 12. 1277*
(Propst und Dechant des Kreuzstiftes bekunden, daß der Kanoniker Ludolf von Braunschweig für die von ihm gegründete Vikarie 12 Morgen Land in Kemme angekauft hat)
... Notum esse cupimus ... quod dominus Ludolfus de Bruneswich concanonicus noster ... duodecim iugera Kemme ... ad vicariam, quam ... in ecclesia nostra instituit, contulit eidem ecclesie iure perpetuo possidenda ... Actum anno domini m.° c° c°. lxx°v iii°., iiii°. kalendas ianuarii
- UBHH III, Nr. 483, S. 225 f.

37) *10. 9. 1278*
(Bischof Otto überträgt dem Martinsaltar im Kreuzstift vier Hufen in Rautenberg)
... Otto dei gratia Hildensemensis episcopus ... notum esse cupimus ... quod, cum dilectus nobis in Christo magister Godefridus canonicus ecclesie sancte Crucis Hildensemensis quatuor mansos ... Rutenberge sitos ... ad usum sacerdotis perpetui comparasset ad altare sancti Martini in ecclesia sancte Crucis, nos ... predictos mansos ... ecclesie sancte Crucis ... contulimus iure perpetuo possidendos. Actum Hildensem anno domini m°. c° c°. lxviii°. iiii°. ydus septembris
- UBHH III, Nr. 498, S. 265 f.

38) *13. 9. 1278*
Vicaria Sti. Martinj Fundator huius vicariae est magister Godefridus canonicus Ecclesiae sanctae crucis 1278. idus 7 bris
- Hildesheim, Dombibliothek, Hs. 331 a, f. 55

39) *7. 4. 1281*
(Bischof Siegfried bekundet die Gründung einer Vikarie in der Kreuzkirche durch den Kanoniker Ludolf von Braunschweig)
... notum esse cupimus ... quod dominus Ludolfus de Brunschwig canonicus ecclesie sancte Crucis ... ad honorem dei et salutifere Crucis ... vicariam perpetuam sacerdotis instituit ... in ecclesia sancte Crucis ... Datum Hildesem anno domini millesimo cc°. lxxx. primo, vii. idus aprilis ...
- UBHH III, Nr. 555, S. 293 f.
- Vgl. Hildesheim, Dombibliothek, Hs. 331 a, f. 52':
Vicaria Lateris ... Haec vic(ari)a fundata est a Ludolpho de Brunswik can(oni)co S(anct)ae Crucis. vide Litt. de a(nn)o 1281. VII id(ib)us aprilis earumq(ue) antiquam. copiam. nec non Litt. DB. de Escherte infra cit: D. Vic: Annunc.: B. M. V. p^{m} (späterer Zusatz:) Gruben Dipl. p. 439
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 426 (Beglaubigte Abschrift v. 11. 2. 1793 - Rückseite: Ad capsulam Vicar: Stae Crucis Nr. I seu 1mae Dominorum; im Begleitschreiben heißt es u. a. Vicaria prima Dominorum sub titulo exaltationis Stae Xcis modo vacat. - (Pflicht) ist alle 14 Tage vor dem hohen Altar die hohe Meße zu singen ...) Es handelt sich nach H. A. Lüntzel 1858, 596 um die Bestätigung der 1277 von Ludolf von Braunschweig gegründeten Vikarie, deren Gründungsdatum nach Q 34 möglicherweise auf 1275 vorzuverlegen wäre - vgl. das Regest in Hildesheim, Stadtarchiv, Bestand 52, HM 183, f. 22)

40) *31. 7. 1287*
(Bischof Volquin von Minden erteilt für den Besuch einer neuen Kapelle im Kreuzstifte einen vierzigtägigen Ablaß)
... ad novam (capellam apud) sanctam crucem in Hildensem ... in consecratione ipsius (capelle) ... Datum Minde in vigilia beati Petri ad vincula anno domini mcclxxxvii.
- UBSH I, Nr. 417, S. 206

41) *13. 9. 1288*
(Bischof Volquin von Minden erteilt den Besuchern der neuerbauten Kapelle zu Ehren der HH. Anna und Elisabeth einen Ablaß)
- UBSH I, Anm. 1 zu Nr. 423, S. 209

42) *15. 9. 1288*
(Giselbert, Erzbischof von Bremen, erteilt den Besuchern der im Kreuzstifte zu Ehren der HH. Anna und Elisabeth neuerbauten Kapelle im Laufe des ersten Jahrs nach der Weihung einen 40-tägigen Ablaß).
... Datum Breme anno domini m(c)clxxx octavo vxii kalendas Octobris
- UBSH I, Nr. 423, S. 209

43) *7. 10. 1288*
(Bischof Siegfried II. von Hildesheim erteilt den Besuchern der neuerbauten Kapelle zu Ehren der HH. Anna und Elisabeth einen Ablaß).
Siffridus dei gratia Hildensemensis ecclesie episcopus ... capitulum apud monasterium sancte Crucis Hildensemensis in honore sanctarum Anne matris domine et Elyzabeth lantgravie constructam ... Datum et actum anno domini m.°. cc°. lxxxviii°., nonas octobris
- UBHH III, Nr. 809, S. 417

44) *5. 12. 1290*
(Bruno von Harsum, Canonikus des Kreuzstiftes trifft in seinem Testament Bestimmungen über „dote et collatione" der von ihm gegründeten Kapelle der HH. Anna und Elisabeth und stattet sie mit Grundstücken, Buden und Gärten aus).
... Ego Bruno ... dictus de Hardesem ... Capell(a) ... que in honore beate Anne matris beate virginis et beate Elyzabeth lantgravie est constructa ... Preterea sciendum, quod predicta capella ad hoc est constructa, ut vicarii, scolares, familia dominorum mortua ipsam causa humanitatis de vespere importabuntur et ibi psalterium legetur eisdem. De mane vero vicarii et scolares secundum antiquam consuetudinem monasterium inferentur et ibi eis missa a conventu cantabitur pro defunctis, familie vero idem plebanus in eadem capella missam celebret animarum et tollat suum sacrificium sine qualibet questione, nisi aliquis petat, ut pro aliquo missa pro defunctis dicatur specialiter in conventu ... Acta sunt hec anno domini m cc lxxxx in vigilia sancti Nycolai
- UBSH I, Nr. 442, S. 218 f.

45) *29. 6. 1291*
(Bischof Siegfried bekundet die Gründung einer Vikarie im Kreuzstift durch den Kanoniker Ludolf von Braunschweig)
... ad honorem dei et salutifere crucis ... vicariam perpetuam sacerdotis ... instituit ... in ecclesia sancte Crucis ... Datum Hildesii anno domini m. cc. lxxx. primo, in die apostolorum Petri et Pauli
- UBHH III, Nr. 916, S. 467 f.
- Vgl. Hildesheim, Stadtarchiv, Bestand 52, HM 183, f. 24: Sigfridus epus: hild: secundam Vicariam in honorem salutiferae Crucis in eccles: S. Crucis a Ludolpho de Brunschwig erectam ratam habet. Dat. Hil-

des. a. d. M. CCLXXXX primo in die apost. Petri et Pauli

46) *1291*
(Bischof Siegfried II. v. Hildesheim bestätigt die Einrichtung einer Vicarie am Kreuzstift (Kapelle SS. Anna und Elisabeth) durch den Canonikus Bruno von Harsum) ... Brunoni de Hardessen ... Acta sunt hoc anno domini millesimo ccxc primo.
- UBSH I, Nr. 455, S. 226

47) *27. 8. 1294*
(Schenkung) ... ad honorem dei omnipotentis et beate Anne matris sancte Marie virginis gloriose ... capelle sancte Anne ipsi corpori ecclesie sancte Crucis in Hildensem annexe et in cimiterio ibidem de novo fundate ... Actum et datum anno domini millesimo cc nonagesimo quarto sexto kalendas Septembris. Conradus.
- UBSH I, Nr. 477, S. 237 f.

48) *27. 7. 1296*
(Die von Escherde übertragen den von dem Kanoniker Ludolf von Braunschweig im Kreuzstift errichteten beiden Vikarien vier Hufen in Bledeln).
Nos Thidericus miles et Hugo frater eius dicti de Escerthe necnon Johannes filius eiusdem Thiderici ... scire volumus ... quod ... ob reverentiam crucis salutifere specialem ... quatuor mansos Bledenem sitos ... conferimus ecclesie sancte Crucis in Hildensem ad usus et proventus duarum vicariarum sacerdotalium, quas dominus Ludolfus de Brunswich canonicus ibidem ... ordinavit ... Testes ... Bertoldus scolasticus domini sancte Crucis ... Datum Honovere anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo sexto, sexto kalendas augusti
- UBHH III, Nr. 1099, S. 541 f. (Bertold Scholasticus tritt auch am 8. 10. 1298 als Zeuge auf).
- Vgl. dazu: Hildesheim, Dombibliothek, Hs. 331 a, f. 57: (Vicaria) Annunciatio(nis) B. M. V. ... fundata a Ludolpho de Brunswik Can (oni)co S. X. (= Crucis). Vide Litt. DD: de Escherte de a(nn)o 1296 sexto kal: Augusti quin constat absolute ex Litt: de a(nn)o 1291 in die ap(osto)lor(um) Petri et Pauli. (Späterer Zusatz:) vide Diplo. Gruben p. 440
- Hildesheim, Stadtarchiv, Bestand 52, HM 183, f. 25 (Reg.)
- Vgl. auch H. A. Lüntzel 1858, 596

49) *1298*
De Hardesen Bruno ... fundavit vicariam primam Stae Annae ... 1298
- Hildesheim, Dombibliothek, Hs. 332, f. 147 (Bruno de Hardessem wird in einer Urkunde vom 8. 10. 1298 als Zeuge genannt. - vgl. UBHH III, Nr. 1198, S. 583 f.)

50) *3. 1. 1312*
(Bischof Heinrich II. bestätigt dem Kreuzstift die Ordnung seines Vorgängers über Verleihung der Vikarien). ... ad summum altare ... capellam sancte Anne ... ad altare domine nostre ... ad altare sancti Martini ... ad altare sancte Crucis ... ad altare sancti Johannis ... Datum anno domini mccc duodecimo tertio nonas Januarii.
- UBSH I, Nr. 634, S. 350 f.

51) *1321*
(Conrad, Dechant des Kreuzstiftes, begründet am Altar des Hl. Epiphanius in der Kreuzkirche eine Vikarie und dotiert sie).
... ad faciendam ... vicariam ... deo et gloriose matri eius perpetue virgini necnon beato Pancratio martiri et beato Epiphanio precioso confessori atque omnibus sanctis et electis dei ... ad altare sancti Epiphanii in dicta ecclesia sancte Crucis ad usum vicarii ipsum altare officiantis ... instituens ad idem altare ... vicariam ... Datum anno domini m°. ccc°. xxi°
- UBHH IV, Nr. 636, S. 341 - 343, hier 342 f.
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 426 (Abschrift des 17. Jhs. mit dem Vermerk: Institutio et (con)- firma(ti)o Vicariae Sancti Laurentii - in einem Umschlag mit dem Eintrag „Titulus Vicariae Sanctorum Jacobi et Laurentii"

52) *6. 4. 1324*
(Bernhard von Hardenberg, Domherr, beschwört als erwählter Propst des Kreuzstiftes):
... Item de spatio curie, quod adjacet dormitorio ad usus dominorum necessario, me non intromittam ... Actum Hildensem in capitulo ecclesie sancte Crucis anno domini m°. ccc°. xxiiii°., octavo ydus aprilis.
- UBHH IV, Nr. 783, S. 426 f., hier 427
- Hildesheim, Dombibliothek, Hs. 329, f. 31'

53) *24. 2. 1327*
(Bischof Otto II. bestätigt die Gründung und Dotierung eines Altars zu Ehren des Hl. Pancratius).
... dominus Conradus decanus ecclesie sancte Crucis in Hildensem ... ad h(o)norem dei et reverentiam g(lorio)se matris ejus necnon ad patrocinium beati Pancracii martiris preciosi auctoritate nostra a(l)tare de novo in dicta ecclesia (versu)s meridiem fundasset ...
Datum anno D(omi)ni mccxxvii die beati Matthie apostoli
- UBSH I, Nr. 781, S. 428 f.
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 426 (Abschrift des 17./18. Jhs. mit dem Vermerk: Institutio ... Vicariae Sancti Laurentij - in einem Umschlag mit der Aufschrift Titulus Vicariae Sanctorum Jacobi et Laurentii)

54) *13. 12. 1327*
(Konrad von Schöningen dotiert den von ihm gestifteten Laurentiusaltar).
... Conradus de Scheninghe decanus ecclesie sancte Crucis altare unum de novo in dicta ecclesia versus meridiem fundasset illudque dotasset ... addens priori altare secundum ad honorem dei ac gloriose matris eius neconon ad partocinium preciosi martyris beati Laurentii, beate Catherine, Cecilie necnon sancti Epiphanii atque omnium sanctorum et electorum dei in dicta ecclesia instituit iuxta primum confisus de misericordia altissimi ... cum alias ab antiquo ipsum altare sancti Epiphanium sit dotatum, ipsa bona ad altare beati Laurentii in usus vicarie iure perpetuo assignavit ... Actum et datum anno domini m°. ccc° xxvii°, idus decembris.
- UBHH IV, Nr. 969, S. 525 f.
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 426 (Abschrift des 17./18. Jhs. mit dem Vermerk: Institutio ... Vicariae S. Laurentii in Eccl(es)ia S. Crucis Hildensemensis; auf dem Umschlag des 18. Jhs.: Titulus Vicariae Sanctorum Jacobi et Laurentii (darin auch eine Abschrift der Urkunde v. 28. 2. 1394)

55) *28. 7. 1328*
... vicario qui altare beati Pancratii pro tempore habuerit, et quatuor modii tritici vicario altaris beati Laurencii, que duo altaria idem decanus [Conradus] construxit et dotavit ... Datum anno domini m°.ccc°. xxviii°., die Panthalionis martiris.
- UBHH IV, Nr. 1012, S. 553 f.
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 426 (Abschrift d. 18. Jhs.; danach die Gründungsurkunde)

56) *31. 5. 1331*
(Bischof Otto schenkt mit seinem Neffen, dem Dompropst Otto, dem Kreuzstift die Hälfte des Zehnten in Berbeke) ... medietas fructuum dicte dimidie decime apud capitulum sancte crucis et alia medietas apud vicarium ibidem de novo institutum perpetuo permanebunt ... Actum et datum anno domini m°. ccc°. xxxi°., pridie kalendas iunii
- UBHH IV, Nr. 1197, S. 646
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 426 (Abschrift d. 17. Jhs., überschrieben mit: Fundatio Vicarie Omnium Sanctorum; - auf der Rückseite: ad Succentoratum. Beiliegend eine Urkunde v. 10. 8. 1586 (cf. infra) und ein Schreiben (um 1803) des zuständigen Vikars: Der Name meiner Vikarie ist Vicaria omnium Sanctorum; et trium Regum)

57) *16. 8. 1339*
... ad vicariam altaris omnium sanctorum in nostra ecclesia, quam idem dominus decanus (Gerardus) instituit ... Actum et datum anno domini mcccxxxix in crastino assumptionis virginis gloriose.
- UBSH I, Nr. 902, S. 520
- Vgl. Hildesheim, Dombibliothek, Hs. 331 a, f. 55' dort: Conradus Decanus ... instituit 1339 in crastino assumptionis virginis gloriosae (= 16.8)

58) *8. 9. 1340*
... Ericus Hildensemensis (episcopus) ... Noverint universi, quod sollempnitatem dedicacionis capelle omnium sanctorum annexe monasterio sancte Crucis in Hildensem, que in crastino apostolorum Petri et Pauli occurrerat, in ipsum diem Petri et Pauli ob causam devocionis, ut fideles Christi dictam capellam libencius et devocius visitent, autoritate transferimus (vom 30. auf dem 29. Juni verlegt)
Datum et actum ... anno domini mcccxl in nativitate beate virginis.
- UBSH I, Nr. 905, S. 521

59) *5. 2. 1344*
(Das Kreuzkapitel bestätigt die Dotirung der zu Ehren der HH. Gode-

hard, Bernward und Epiphanius in der Stiftskirche gegründeten Kapelle durch den Priester Eberhard von Wunstorf und seine Einrichtung einer Vikarie in derselben).
... ad capellam prope introitum ecclesie sitam versus aquilonem in dicta nostra ecclesia dudum erectam et in honorem sanctorum Godehardi, Berwardi et Epyphanii confessorum consecratam ... Datum Anno domini mcccliiij ipso die beate Agathe virginis et martiris gloriose.
- UBSH I, Nr. 937, S. 541 f.
- UBHH V, Nr. 132, S. 74 f.
- Hildesheim, Dombibliothek, J I, Kreuzstift T 4, Nr. 4
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 426 (Abschriften aus dem 18. Jh.; auf der Rückseite: Fundatio Vicariae S. Epiphanij et S. Berwardi apud S. Crucem Communicet(ur) PP Societatis JESU Collegii Hildesiensis ... 26. 5. 1627: Hannover, Hild. Br. 3/8, Nr. 442)

60) *1. 11. 1346*
... ad capellam novam quam dominus Borchardus rector ecclesie parochialis in Heynde, Hyldensemenis dyocesis in parte aquilonari ecclesie sancte crucis civitatis Hyldensemensis juxta capellam sancte Anne domino inspirante construere disponit et de bonis sibi ... dotare concepit ...
- O. Meinardus I, Nr. 402, S. 304 f. (hier 304)
- UBSH III, Nr. N 121, S. 699 (Regest)

61) *4. 12. 1357*
(Bischof Heinrich übereignet der Vincentiuskapelle 4 Hufen in Burgstemmen) ... to der capellen sunte Vincencius, de in deme vrydhove to deme hilghen Cruce to Hildensem ghebuwed is ... Na goddes bort dritteynhundert jar in deme sevene unde veftighesten jare, des ersten mandaghes in deme advente in useme ghemenen capittele.
- UBHH V, Nr. 753, S. 467 f. (vgl. ibid. Nr. 826, S. 510 f. = UBSH II, Nr. 152, S. 89)
- UBSH II, Nr. 139, S. 81 (Regest)
- Hannover, NStA, Hild. Br. 1, Nr. 6663 (Beglaubigte Abschrift v. 25. 2. 1644)

62) *4. 12. 1357*
... to der nygen capellen suntte Vincencii in deme vrydhove to deme hilgeren Cruce ...
... beseghelet mit uses capitteles ingheseghele na goddes bort dritteynhundert jar in deme sevene unde veftighesten jare des ersten mandages in deme advente in useme ghemenen capittel
- UBSH II, Nr. 140, S. 82 (Nachrichten zur Vikarie Ss. Antonij et Vincentij sind bis in das 19. Jh. hinein überliefert - vgl. z. B. Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 445)

63) *17. 9. 1372*
... anno ... millesimo trecentesimo septuagesimo secundo ... mensis Septembris die XVII ...
... in gradibus sancte crucis congregati essent ipsumque exspectarent ... Acta sunt hec Hildensem in gradibus ecclesie sancte Crucis et in domo de curia Sanderi de Heynde
- UBSH II, Nr. 351, S. 210 - 213

64) *20. 9. 1372*
... anno ... millesimo trecentesimo septuagesimo secundo ... mensis Septembris die XX ...
... Acta sunt hec in superiori ambitu ecclesie
- UBSH II, Nr. 352, S. 213 - 216

65) *28. 2. 1394*
(Bestätigung der Dotation und Einrichtung der von dem verstorbenen Dietrich Werdegen gegründeten Vikarie) ... tres missas, unam pro defunctis et unam de beata virgine et terciam de omnibus sanctis celebrare in altari de novo erige(n)do in eade(m) ecclesia et co(n)secrando in honore(m) et laudem b(ea)ti Jacobi ap(osto)li et recip(er)e ac habere ... (folgt die Dotation der Vicarie) ... Datum anno domini MCCC nonagesimo quarto ultima die mensis Februarii
- Hildesheim, Dombibliothek, Abt. C I 4/21
- UBSH III, Nr. 151, S. 719 f., hier 720
- Vgl. Hildesheim, Dombibliothek, Hs. 331 a, f. 58'
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 426: Copia fundatio(n)is Vicariae S. Jacobi ... (17. Jh.); in einem Umschlag des 18. Jhs. mit dem Titulus Vicariae Sanctorum Jacobi et Laurentii

66) *29. 9. 1394*
... vicario altaris sancti Pancracii ... Datum anno domini m^{o} cc^{o}. nonagesimo quarto, ipso die beati Michaelis archangeli ...
- UBHH VI, Nr. 1257, S. 820 f., hier 820

67) *22. 3. 1395*
(Verkaufsbestätigung durch Bischof Gerhard von Hildesheim) ... Johanni Hoppen vicario ad altare sancti Jacobi ... Acta sunt hec ... anno nativitatis domini millesimo tricentesimo nonagesimo quinto ... mensis marcii die vicesima secunda ...
- UBHH VI, Nr. 1296, S. 846 - 848

68) *1. 7. 1396*
(Stiftung eines neuen Altars zu Ehren der Heimsuchung Mariens, der Hl. Felicitas und der 11000 Jungfrauen durch Bertoldus Avis)
... Conradus Decanus, totumque capitulum Ecclesiae ste crucis in Hildensem ... ad perpetuam rei memoriam cupimus devenire, quod Bertoldus Avis Concanonicus noster ... perpetuam Vicariam seu Altare instituere volens et dotare de novo in dicta nostra Ecclesia ... ad Honorem Visitationis Beatissime et gloriose Virginis Marie Sancte Felicitatis Vidue, et undecim millium Virginum ... in Altari de novo erigendo in dicta Ecclesia et (consecrando) in Honorem et Laudem Visitationis B. M. Virginis gloriose et Ste Felicitatis Vidue et undecim millium Virginum ... Datum et Actum Anno Domini millesimo tricentesimo nonagesimo sexto in Vigilia Visitationis Beatissime Marie Virginis gloriose
- Hildesheim, Stadtarchiv, Bestand 52, HM 185, f. 48 - 49'
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 426: Beglaubigte Abschrift v. 11. 2. 1793 in einem Umschlag (um 1803) mit der Aufschrift ad Vicariam lateralem Visitationis B. M. V. (als Gründungsurkunde) ... Kirchen Dienste dieser Vicarie ... mit dem Vicario 1ma Annuntiationis (genauer Titel: Primae Annuntiationis et Sancti Mathiae - keine fundation hievon vorfindlich - a. a. O.) „alle in den Wochen fallende Vigilien oder anniversarien, wie auch fundirte Kreutzmeßen singen oder lesen."

69) *23. 8. 1396*
Ulterior Dotatio Vicariae Visitationis Beatae Mariae Virginis etc.: de Anno 1396. Die 23tia Augusti.
In Nomine Domini Amen! Anno Nativitatis ejusdem Millesimo tricentesimo nanagesimo sexto Indictione quarta Mensis Augusti Die vicesima tertia ... D. Bertholdus Avis Canonicus Ecclesiae s(anc)tae Crucis Hildesimensis et Mattheus Opilonis Clericus Moguntinus Doctor recognoverunt ... libera Voluntate se presentâs(se) honorabilibus Viris D(omi)nis Decano et Capitulo dictae Ecclesiae s(anc)tae Crucis ad manus Vicarii, qui pro Tempore fuerit Beneficiatus perpetua Vicaria instituta ac dotata cum Redditibus sex marcarum cum dimidia ad Altare de novo erigendum in dicta Ecclesia et consecrandum in Honorem Visitationis B. M. V. gloriosae s(anc)tae Felicitatis nec non undecim millium Virginum, pro ut in Literis Admissionis et Confirmationis dicte Vicarie clare patet ... Super quibus omnibus et Singulis dicti D. Bertholdus et Mattheus requisiverunt me Notarium publicum subscriptum, ut super his unum vel plura publicum seu publica conficerem Instrumenta. Acta sunt haec in Ambitu dicte Ecclesie ste Crucis Hildesim ... Joannes Petrus Mosqua ... Notarius ...
- Hildesheim, Dombibliothek, Hs. 11, S. 211
- Hildesheim Stadtarchiv, Bestand 52, HM 185, f. 51 - 52
- Vgl. Hildesheim, Stadtarchiv, Bestand 52, HM 183, f. 36 (Reg.)
- Vgl. Hildesheim, Dombibliothek, Hs. 331 a, f. 56: (Vicaria) visitationis B(ea)tae Mariae Virginis ... fundavit D. Bartoldus Avis. S(anctae Crucis) can: sacerdos (späterer Zusatz:) vide Diplom. Gruben 427, 431, 434, 436, 442
In Hildesheim, Dombibliothek, Hs. 332, f. 139 wird 1390 als Gründungsjahr angegeben

70) *7. 3. 1397*
(Eid des Domherren Detmar von Hardenberg bei seiner Wahl zum Propst des Kreuzstiftes)
... Item in curia dicte Praepositure nichil novi edificabimus vel in antiquo reformabimus quod lucem aestuarii vicariorum et dormitorii canonicorum dicte Ecclesie impendiat, vel eorum fenestras obumbret ... Actum Hildesem: in Cap(itu)lo Ecclesiae S. Crucis anno domini millesimo tricentesimo nonagesimo septimo, feria quarta in capite ieiunii
- UBHH VI, Nr. 1430, S. 920
- Hildesheim, Dombibliothek, Hs. 329 (Copionale Praepositi S. Crucis), f. 37'

71) *20. 2. 1398*
Nos capitulum ecclesie sancte Crucis Hildesemensis attendentes gravissimas expensas, quas pro dicta ecclesia nostra et eius fabrica fecimus circa instauracionem magni edificii, quod apud eandem ecclesiam ereximus, et quas nos et successores nostri pro ipsius edificii consummacione facturi sumus, ac quod singulis annis propter hoc prebenda nostra non modicum est diminuta, propter quod urgente necessitate et evidenti ipsius ecclesie utilitate pensata et id poscente statuta ... duximus innovanda ...
... vicariis, lectoribus, campanario et scolaribus de dormitorio et de scolis ...
- UBHH VI, Nr. 1490, S. 945 - 952, hier 945 f., 947 (vgl. Hildesheim, Dombibliothek, Hs. 328, f. 9)

72) *16. 8. 1398*
(Vikar am Altar S. Johannis bapt. et evang.)
- UBSH II, Nr. 1036, S. 582 (vgl. UBHH VI, Nr. 1536, S. 970 f.)

73) *1. 2. 1405*
We Borchert unde Hennig Bröder ghehrten von Salder Borcherdes Söne bekennet ... dat wy hebbet verkofft ... unse(r)n Meygerhoff in dem Dorpe Berbecke unde Ses houe up dem Velde darsülues ... den Erbaren Hern Deckenn und Cappittele to dem hilghen Cruce to Hildensem und dem Vicario des Altars unser leuen Vrowen Visitationis darsülues ... düßen Bref, dy gegheuen is na Goddes bort dusend verhundert Jar darna in dem Vefften Jare in unser leuen Vrouwen Auende Lechtmißen.
- Hildesheim, Stadtarchiv, Bestand 52, HM 185, f. 55 - 56' (vgl. ibid., f. 58 ff.)

74) *19. 4. 1405*
(Dem Altare Cantianorum in der Kreuzkirche fällt eine Leibrente zu) ... to dem altar Cancianorum belegen in der kerken to dem hilgen Cruce ... geschen na godes bord dusent veyrhundert jar in dem voften jare to paschen.
- UBSH III, Nr. 169, S. 78

75) *6. 3. 1407*
(Dechant und Capitel des Kreuzstiftes bekennen, daß sie an dem Altar der hh. Cantius, Cantianus und Cantianilla ein Lehen begründet haben)
- UBSH III, Nr. 312, S. 129 f. (Regest)

76) *20. 11. 1411*
(Schenkung des Vikars am Kreuzstift Albert von Yde für ein geistliches Lehen an einem in der Kreuzkirche zu Ehren des H. Michael, aller Engel und des H. Nikolaus zu errichtenden Altar und die Wahl seines Begräbnisses neben diesem Altar)
- UBSH III, Nr. 522, S. 217 (Regest)

77) *3. 11. 1431*
die Sabbathi tertia mensis Novembris:
... Choralibus sive Scholaribus de Dormitorio ...
Dormitorij DD. Canonicorum et Vicariorum
1436
„... ante alta(r)e b(ea)te v(ir)ginis" ... soll „Salve regina" gesungen werden. - 1436 im Generalkapitel des Advents
- Hildesheim, Dombibliothek, Abt. C I 5/20

78) *5. 11. 1438*
(Zur Vikarie am Altare Unserer lieben Frauen in der Kreuzkirche)
- UBSH IV, Nr. 322, S. 236 (Regest)

79) *5. 3. 1440*
... beroven unde nemen hern Tiburcio vicario sunte Annen altare in der genanten unser kerken tom hilgen cruce veyr garden belegen bi dem Botterborne ...
- UBSH IV, Nr. 357, S 264 - 281, hier 277

80) *18. 11. 1449*
(Dem Vikar) altaris Beate marie Virginis (sind) stallum in choro et locum in dormitorio (zuzuweisen)
- Hildesheim, Stadtarchiv, Bestand 52, HM 185, f. 67

81) *2. 12. 1454*
(Rector der Annenkapelle in der Kreuzkirche ... Vikarie Aller Heiligen in der Kreuzkirche)
- UBSH VII, Nr. 181, S. 114 (Regest)

82) *28. 11. 1460*
(Begründung von zwei Commenden zu Ehren der Jungfrau Maria, die von einem der Choralen des Schlafhauses oder der Succentoren versehen werden sollen)
- UBSH VII, Nr. 395, S. 324 (Regest)

83) *um 1470*
De Anderten Volckmarus vixit 1470 ... vide ipsius nomen et insignia in fornice ambitus hujus Ecclesiae versus meridiem
- Hildesheim, Dombibliothek, Hs. 332, f. 138 - 139

84) *1491*
Das Propsteigebäude dieses Collegiatsstiftes, welches im Laufe der Zeit sehr baufällig geworden war, ließ er (Tilo Brandis, Propst 1483 - 1523) auf seine Kosten erbauen, wie das über der Eingangsthür ersichtliche Brandessche Familienwappen und die darüber eingegrabene Jahreszahl: Anno M CCCCXCI genau bekunden; indes ein Theil des Gebäudes wurde von ihm schon um Ostern 1488 bezogen.
- Hildesheim, Dombibliothek, Abt. C 28, Cap. VI, Bl. 2

85) *27. 5. 1503*
$M^{o}V^{o}$ tertio die vicesima septima Mai Nos Fridericus Episcopus Ecclesia Misinensis consecravimus altare in honorem s. Mariae Virginis et reliquias multorum sanctorum in eo inclusimus, singulis christifedelibus hodiernum annum et in die anniversario consecrationis ecclesiam visitantibus 40 dies ... indulgentia in forma ecclesie consueta ...
- O. Gerland 1905, 45^{3} - danach ein (inzwischen verschollener) „Pergamentzettel", der „sich bei der Erneuerung des Altars 1899 in dessen Sepulchrum ... vorfand."

86) *1508*
Terwin Joh. Hildesinus senior vixit 1400 et 1474 ipsius testamentarii fundarunt 1508 vicariam 2 dam Stae Annae sive 2dam DDnorum ...
- Hildesheim, Dombibliothek, Hs. 332, f. 160
- Hildesheim, Dombibliothek, Hs. 331 a, f. 50, 73'

87) *22. 6. 1515*
... Mester Diderich van Alten (hat letztwillig verfügt) ... eyne vicarie ... to dem altar beate virginis to stiftende unde funderende ... unde de genante vicarius schall hebben stallum in choro boven den commissarien unde leseren ... dat de nygen breve ... yn unser clausuren vorwareth weren
- UBSH VIII, Nr. 539, S. 473 - 476
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 426 (Abschrift 17. Jh.)

88) *1516*
XVIII (cal) [= 14. Sept.] Exaltatio(n)is crucis (daneben handschriftliche Randnotiz:) Dedicatio crucis
- Viatici Pars Hyemalis s(e)c(un)d(u)m rubricarum ecclesie Hildensemensis. Leipzig: Lottherus 1516. Hier: Kalendarium zum September (Hildesheim, Stadtarchiv, W B 5201)

89) *27. 2. 1525*
Tilemannus Timmermann dechandt, Ludophus Süring Senior und gantzes Capittel der Kirchen zum heil. Creutz binnen Hildesheim (bekennen, daß sie, nachdem Propst Tilemann Brandis zur Vermehrung der bisherigen 17 Canonikate und Pfründen des Stifts 3000 rheinische Gulden schenkte, sie davon zwei neu Kanonikate eingerichtet haben) Gegeben und verhandelt zu Hildesheim im Jahr nach der Geburth unsers Herrn tausend fünfhundert fünfundzwantzig des Sontags nach Matthiae des heil. Apostoli
- Hildesheim, Stadtarchiv, Bestand 52, HM 185, f. 79 - 81'
- vgl. UBSH VIII, Nr. 720, S. 580 (Regest einer offenbar gleichlautenden Urkunde vom 3. 3. 1525)

90) *29. 6. 1525*
A(nn)o 1525. am tage petri et pauli, ihm mittage, do wart ein gros feur auff der Neustadt ... also das 114. Heuser abbranten ... (u. a.) das Schlafhaus zum heilig(en) creutz
- Hildesheim, Dombibliothek, Hs. 173 (Ms. des Domherren Berthold von Landsberg), f. 119'
- Vgl. dazu die Nachricht in: Hochfürstlicher Hochstift-Hildesheimischer Hof- und Staats-Kalender auf das Jahr nach Christi Geburt 1802. Hildesheim 1802, November: ... Den ersten August (s. Pietro in vinculis 1525) entstand auf der Neustadt ein höchst schädlicher Brand um 12 Uhr Mittags, welcher binnen kurzer Zeit 114 Häuser verzehrte. Brennendes Speck flog auf das Kornhaus des heiligen Kreuzkapitels und des Domkapitels ...

91) *1544/1547/1548*
Grasante Lutheranismo multum impetita fuit Collegiata S. Crucis, videlicet 28. Septembr. 1542. feria 5ta post Dnicam Laetare (9. 4.) 1546. Die 3. Aug: 1547. Tandem 12. Xbris 1548. mutilatae fuerunt Statuae

Ss. Petri & Pauli. Vid. praememoratus (Johannes) Elbers part: 2. pag: 269. 289. 297. 304. Lauenstein part. 1 : pag: 250 & seq.
- Hildesheim, Dombibliothek, Abt. C 39

92) *1544/1547/1548*
Es hat zwar der Raht ... auch in dieser Kirchen den Gottesdienst lesend und clausis januis zu verrichten mandiret und folgends auch in Ao. 1544 diese und andere Kirchen in und außerhalb Hildesheim, so von dem Raht mit zur Pfarrkirchen gemacht, verschließen und ferner Ao. 1547 darin die epistolas Pauli durch D. Justin. Jonam von Wittemberg profitiren laßen, und allen Geistlichen geboten in solche lection zu gehen; so ist aber dieser professor, als er die 9te Lection gelesen auf heimliche von seinen Kindern geschehene avisation zum Thore hinausgegangen, worauf die professur hinterblieben ... und endlich in Ao. 1548 die Kirche dem Capitel auf kaiserl. ausgebrachte mandata restituiret worden. Weil auch die Kirche ornamenta und Kleinodien vorher in versicherte Örter gebracht, so hat der Raht davon nichts bekommen
- Hildesheim, Dombibliothek, Abt. C 656 (Beschreibung der Stadt Hildesheim nach ... Oldecop 16. - 18. Jh.), S. 123 f.

93) *20. 2. 1546*
Inventarium beschreven thom Hilligen cruce Anno xlvi sexta (feria) post Valentini
Item Im schap in der gerkammer ... gehordtt dem Vicarien Baptiste Noch ein sulvern kelck ... Im langen schappe vor dem fenster anthofangende ... Noch thein olde tapt laken up der langen capsulenn In dem wynkell In dem Schappe vor dere Dohr Barwardi ... In der Capzelen Trium Regum ... In der Capzelen Commissarii Crucis ... In den Capzulen omnium sanctorum ... De drudde Capzele Ist ungeshreven Im verden capzelen Annunciationis, ein vorguldett kelck und ses preperamenta, twe Missal der eyn hern Harmen frump gehorich datt ander Johannis kock In der vefften: Capzelen Martini Ist ungeschreven unnd thogeslothen capzelen Anne (capzelen) Laurentii (capzelen) Nicolai ... Im schappe Pancratii ... In der Capzelen sancte Anne ... In der Capzelen beider Vultum tuum ... In der Capzelen Matthye ... Darnach wardtt de clausur der Hern upgesloten A Inth erste der Chorscholer laden ... B Noch In eyner kleinen dennen laden dem Capittel gehorich, darynne vaste allerleie vorsegelde vehele breve ... D ... ein boldek up de doden baer ... H ... Noch ein koppern cruce plach (pflegte) boven dem homissen altar tho hangende
- Hildesheim, Stadtarchiv, Bestand 100, Abt. 91, Nr. 180

94) *27. 5. 1546*
Crucis Anno d(omini) xlvi ahm donredage nach Cantate syndt nhabeschreven(e) klenode beschreven unnd Inventert worden Erstlick i roidtt damasck antipendium vor datt homissen altar ...
- Hildesheim, Stadtarchiv, Bestand 100, Abt. 91, Nr. 181

95) *11./12. 12. 1548*
Des andern dages na Damasi pape weren der borgere to Hildensem kindere tom dele up den Nigen Schaden, ein deil vor dem hilligen Cruzes dore to bere. Darunder was ein stucke schalkes Sander Bruns ut der Judenstrate mede; de nam einen gronen knuppel ut des werdes hove und sticht up de muren gegen der kerkdore to dem hilligen Cruze und sloch dem steinen belde sancti Pauli den kop af. Den belde sancti Petri was de vornacht de kop rede afgeslagen.
- Euling/Oldecop 1891, 284 f.

96) *24. 3. 1558*
Hoff bemelter Probstey zum Heiligen Creutz ... fast bawfällig, also daß man darinen füglich nicht wohnen kan, er sey dann wiederumb reparirt und mit nothdürfftigen Gebäuden zugericht. Derhalber wollen wir (Heinrich der Jünger Hertzog zu Braunschweig und Lüneburg) zu der Behueff, was darinen nöthig, beßeren und Bawen laßen, doch alles auff unsrer eigen Unkosten ... Wolffenbüttel den Vier und Zwantzigsten Tag Martij, fünffzehen hundertisten und im achtundfünffzigsten Jahr
- Hildesheim, Dombibliothek, Hs. 329 (Copionale Praepositi S. Crucis), f. 65 - 66

97) *23. 12. 1561*
Mester Hanß Radema(nn) dem Kiste maker vor syn arbeith und vor de delen dar he twe lange holten fenster vor de glase fenster up unser leuen fruwen Chore binnen in der kerken affgemaket in vig[a] Nativitatis Christi ... slottel den he hadde make(n) laten tho de(m) schappe achter dem Chor ... dar de oppermann de lechte in settet ... dem kistenmaker ... vor 1 holten fe(n)ster by dem homissen altar dat de windt loißgeslagen wedder tho beuesten fridages post Letare (21. 3. 1562
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, 114 c (Fabrikregister)

98) *1562*
Anno 1562 hebbe ick Bartholdus Hunntma(nn) vhon der com(m)ende vultum tuum in possessionis gehadt ... und empfange(n) wie volget ...
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 449

99) *1562*
... dat kopper up dem Welffte (Gewölbe) bouen dem altar Jo(hann)is ... de beiden spar (Sparren) up dem gewelffte bouen dem altar Jo(hann) is ... latten negel .... Hans Dollen dem Decker vor miner Hern slaephuß. Wes de ouersten twe bonen (Boden, Stockwerk) bouen dem Slaphuse myth Deelen tho bescheiten gekostet ... Hanß Dollen ... dat he itliche Stheine bouen dem Slaephuse de in stucken weren uthgenomen und dar ander wedder ingestecken hefft ...
... up dem Winkeller
... hogen huse bouen der Schole ... 8. Juni (1563)
... twen Steynhauwernn ... de dat pflaster halff(en) tho murhenn up dem grade in dem Schwickbogen unnd stelly (Stallen?) dar makeden Sonnauend p(o)st Assu(m)pt(ionis) Ma(riae) ... (21. 8. 1563)
... nige bonhe bouen dem Schlaphuse
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, 114 c (Fabrikregister)

100) *1564*
... dat slott an den dore vor dem umbgange na d(en) choralien
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, 114 c (Fabrikregister)

101) *1574*
Collationes
Praepositus ... altare Sti Epiphanij Berwardi et Godehardi. Decanus... altare Trium Regium, sancti Laurentij, sancti Vincentij; Altare sancti jacobi[1], altare visitationis Mariae virginis; altare pancratij cum scholastico et cum Theasaurario
Scholasticus altare Stae. Annae. pastoriam Ecclesiae sctae crucis vid. alt. protocoll. in 4[to] sub anno 1591 die 22. junii in vicaria s[tae] Annae ...
Sacerdotes ... vicariam primam Dominorum et altare sancti Martini
Diaconi ... altare s[tae] crucis
subdiaconi ... altare annunciationis Beatae Mariae Virginis
Decanus et totum capitulum habent conferre altare omnium Sanctorum et Succenteriam, et altare Cantianorum- nec non commissariorum
Edituus confert vicariam Sti Matthiae
Praefectus confert 2[dam] Dominorum
- Hildesheim, Dombibliothek, Hs. 331 a, f. 178'
Anm. 1: Nach Hildesheim, Dombibliothek, Hs. 332 war diese Vikarie mit der des Hl. Laurentius zur vicaria SS. Laurentij et Jacobi zusammengelegt (= Zustand in der ersten Hälfte des 18. Jhs.)

102) *1574*
vor twe nige stelen wedderen in beyde blocksloiethe dat ene vor de(n) Creutzegange by der gerkamere dat ande vor den nigen kerckdoire (versus) Aquilonem
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, 114 c (Fabrikregister)

103) *29. 11. 1576*
... Scholaribus de Dormitorio dictae Ecclesiae ... Dormitorii Canonicorum
- Hildesheim, Dombibliothek, Hs. 329 (Copionale Praepositi S. Crucis), f. 79, 80; vgl. ibid. f. 45':
... Choralibus sive Scholaribus de Dormitorio ipsius Ecclesiae Sanctae Crucis

104) *2. 12. 1576*
an Sontage nach S. Andreae Apostoli...
5 Zum fünfften, da Wir auch hiernacher Willens, daß Wir die Maueren zwischen der Probstey und Unßer Kirchen Graßhoffe, weiter biß an den wechter steiget, wie dann albereit angefangen, hinauf biß dahin ziehen wolten; Alß, daß Wir nach Unseren gefallen ein new Gebäw darauff setzen und bauen möchten. Indeme soll Unß Unser Probst zu der zeit nicht hinderen, oder dargegen sich aufflehnen - welches Wir auch mit finsteren und sonst der maßen wollen verfertigen laßen, daß es dem zeitlichen und gewöhndelichen Gebrauche nicht soll zuwidderen seyn, Allein, daß Wir Unß den druppenfall wollen vorbehalten haben.
- Hildesheim, Dombibliothek, Hs. 329 (Copionale Praepositi S. Crucis - 18. Jh.), f. 83'

105) *1576 - 1577*
(Fabrikregister Michaelis (29. 9.) 1576 bis Michaelis 1577) ... mester Hanse moiss dem Decker von Goslar dat kopper Dach bouen den orgelen tho maken (es handelt sich nach Ausweis der folgenden Nachrichten um eine vollkommen neue Dachkonstruktion mit Stuhl, Schalung und Deckung, die auch vorher schon aus Kupfer bestand) Mester Hans meiger dem orgelen maker und seinem gesellen alse de orgelen besegen ... dem orgelen maker ... de orgelen vor 50 Daler weder tho maken verdingt ... dem orgelen maker ... tho den belgen tho maken
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, 114 c (Fabrikregister)

106) *10. 8. 1586*
Ernestus Dei gratia ... commendam Vultum tuum, Vicariae S. Nicolai, et Commendam Cantianorum Vicariae S. Matthiae Ap(osto)li ... uniri unam alteri incorporando ... concedere dignaremur ... quibus supra Vicariae S. Nicolai commendam: Vultum tuum cum censibus annuis, altarique S. Matthiae Ap(osto)li commendam Cantianorum cum suis emolumentis in Dei nomine unire, concordare et incorporando conjungere ... concedimus et ... unimus, et concordando incorporamus ... data sunt Bonnae Civitatis nostrae Archiepiscopatus Coloniens(is) decima die mensis Aug(usti) Anno Domini 1586
- Hannover, Hild. Br. 3/8, Nr. 426 (Auf der Rückseite: ad Succentariam ad Vicariam Succentoris) es handelt sich nach dem beiliegenden Vikarie-Verzeichnis um die Abschrift der Gründungsurkunde)

107) *27. 10. 1587*
... Sonnabend geg(en Morg(en) 3 Uhr groß feuer in dem Probsteyhofe zum hl. Kreutz
- Hildesheim, Dombibliothek, Abt. C 54 (Notizen 16./17. Jh. v. J. Zeppenfeldt)

108) *27. 10. 1587*
Thillemannus Brand ... ist A. D. 1544 den 5ten July verstorben, darauf erhielt Hertzog Georg zu Braunschweig und Lüneburg Hertzogen Heinrichs des Jüngeren Bruder die Probstey zum heil. Creutze, und resignierte sie A. C. 1554. Carl Heinriche vom Kirchberge ... Carl Heinrich behielt mit Gewalt was im Fürstenthum Braunschweig dazu auch den Probstey-Hoff zunechst bey der Kirche St. Crucis binnen Hildesheim gelegen, und als er daselbst einsmahls A. 1587 am Abend Simonis et Juda (= 27. 10.) weidl. gesoffen und alles Gesinde auch voll und toll war, haben die des feuers nicht wohl in acht genommen, und ist kurtz vor Mitternacht das Feuer aufgangen, und wäre in demselbigen Carl Heinrich todt gebrandt, wo das Gespenst seiner Mutter Frau Even von Trotten, so biß an die Zeit stetigst auf der Probstey gewesen, nicht zu ihm fürs Bette kommen, und ihn auf gewecket hätte; die Stiege oder Treppe aber war allbereit loß gebrandt, darum Carl Heinrich die Bette aus dem Fenster geworfen, und darauf gesprungen, und also dem Feuer entkommen. Die Kirche St. Crucis stund dieses mahl in grosser Gefahr, und da sie nicht wäre mit Kupfer gedecket gewesen, hätte sie in dieser Feuers Noth nicht bleiben können. Darauf erhielt die Probstey Graff Anthonius von Schaumburg der Bischof zu Minden, welcher Anno Domini 1599 den 6ten Febr. verstorben, dieser bauete die Probstey wieder, doch ward der Bau bey seiner LebZeit nicht Verfertiget, kam auch nicht einmahl hinein. Ihm Succedirte He(rr) Friedrich Wolff von Lüdighausen, welcher auch Thum Scholaster war ... Johannes Oldekopff der ist A. C. 1574 den 9^{tn} January anno 81 aetatis Verstorben ...
- Hildesheim, Dombibliothek, Hs. 85 (Johannes Letzner, Hildesheimische Chronica und historische Beschreibung - Hs. ca. 18. Jh.), f. 255', 256, 256'.

109) *3. 8. 1590*
Versammlung des Kapitels „nominatim reparationis curiae praeposituralis ratione ... conclusum ... circa festum Michaelis exustam Curiam reparare, quod et promisit"
- Hildesheim, Dombibliothek, Hs. 328, f. 158 f.
(vgl. Kapitelsprotokoll vom 10. 3. 1590)

110) *12. 3. 1591*
Moritz von Sode, Kanoniker am Kreuzstift und Propst B. M. Magdalenae zu Hildesheim, stiftet eine Vikarie zu Ehren der Apostel Petrus und Paulus am Hochaltar der Kreuzkirche ... geschehen nach Chri(sti) unseres Herren und Seligmachers Gebuirtt jm Jahre Tausendfünffhundert ein und neunzig am Tag Gregorii Papae, welcher war der zwölfte Martii Stilo veteri ...
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 426 (Beglaubigte Abschrift v. 11. 2. 1793; auf deren Rückseite: fundatio Vicariae tertiae Dominorum. Auf dem Umschlag (um 1803): Vicaria 3^{tia} Dominorum sub titulo sanctorum Petri et Pauli). M. v. Sode erweitert die Pfründe dann noch einmal am 24. 6. 1604. (vgl. Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 438)
- Vgl. Hildesheim, Dombibliothek, Hs. 332 (2. Hälfte 18. Jh.), f. 57, 58, 67, 68:
Mauritius a Sode ... sepultus in medio monasterii prope novum Baptisterium a se Ecclesiae donatum ... versus portam majorem ... ubi et ejus lapis sepulchralis hodiedum reperitur ... dedit ... 1604 ... Capellae B. M. V. Magdalene ... ad ecclesiam nostram in superiori tabulato coloribus ornandam ... pro Statuis SS. Petri et Pauli ...

111) *22. 3. 1599*
... wolenn wir unseren Probsteyhof, immaßen derselbige von ... unserem antecessore mit großen unkosten ex bonis et fructibus praeposituraе nostrae gantz herlich angefangen zu erbauen, auch ferner waß an selbig(em) gebewete mangelen würde gleichermaß(en) propriis nostris sumptibus auferbawen und verfertig(en) laßen ... die mauren zwischen der Probstey undt der Kirchen graßhoffe weiter biß an den wechtersteig (wie dan albereit angefangen) ... Fridericus a Lüdinghaußen ... Praepositus Stae Crucis electus ... [nihil de novo aedificabimus ... quod Lucem aestuarii Vicariorum vel Dormitorii Canonicorum ... impediat vel eorum fenestras obumbret.]
- Hildesheim, Dombibliothek, Hs. 329 (Copionale Praepositi S. Crucis), f. 99, [101'] (vgl. die Jahreszahl „1596" über dem Ostportal der Propstei)

112) *14. 7. 1599*
doselbst in ambitu ... referirt und bericht gethan das derselbe ahn dachen, bouen und grunden sehr bauwfellig und ubell ... Man solle und wolle ... alles was mengell und nottwendig wijder bauwen und repariren ... doselbst den 14. July sein die Hern ex ambitu hinweg nach dem Kapittel hause gegan(gen)
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 27, f. 4, 5 (Kap. Prot.)

113) *um 1600*
Fundationes et Donationes D^{ni}Magistri Mauritij a Sode Canonici
... item der selbigen Kirche (zum heiligen Creutz) zu der täuffe
item die Kirche zu mahlen
item zu dem Regina coeli
item S. Petri und Pauli bilder vor der Kirchen
... obiit den 20ten Martij hora 11ma 1606 (vgl. ibid. f. 112', sowie Hildesheim, Dombibliothek, Hs. 332 - dort 20. Mai als Todestag angegeben)
- Hildesheim, Dombibliothek, Hs. 331 a, f. 103, 112

114) *22. 9. 1600*
... auslage zu erbauwung der neuwen Probstey
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 28 (Kap. Prot.)

115) *1603*
Inschrift auf der Deckplatte des Postamentes der Paulus-Statue an der Haupttreppe:
D(OMINVS). MAVRITIVS A SODE CANONICVS ET SENIOR ECCL(ESI)AE S. CRVCIS. F(IERI) F(ECIT).
Darunter das Familienwappen und auf der Bodenplatte des Postamentes: ANNO D(OMI)NI 1603
Auf dem Sockel: ANNO 1727
Auf der Sichtfläche der Sockeldeckplatte der Petrus-Statue: IESV CHRISTI CRVCIFIXE MISERERE MEI (auf dem Buch die Jahreszahl 1718)

116) *19. 1. 1609*
Visitatio S. Crucis ... thecam in qua Venerabile Sacramentum continetur, calices, casulas, pluviales aliaque ornamenta ecclesiae in ocularem inspectionem sumpsimus ... Sic actum in capitulo Ecclesia et sacristia respective (f. 39)
- Hildesheim, Dombibliothek, Hs. 771 (Vgl. Q 117)

117) *20. 1. 1609*
... Fabrica est gravata aere alieno ... Cantoria ... Clausura archivi bene conservetur
... vicariam omnium sanctorum (f. 40)
Ex se celebrare in nostra ecclesia et vocatur sanctae Annae in ambitu ... In ecclesia ad sanctam crucem legit statuta (f. 41)
Scholasticus est et Scolasteria habet speciales proventus et inspectionem in chorales (f. 42)
Clavem habere clausurae quae optime conservatur ...

Altare vocari sanctae Catharinae nescit ad quot sacra praestanda singulis septimanis obligatus sit. (f. 43)
21. 1. 1609
... subdiaconum ... et vicarius sanctae Crucis ... In summo beneficium sti Georgii 72 modios siliginis 6 modios tritici duo plaustra avenae percipit ... Habet eandem vicariam per collationem Wilkini ...
Vicariam ad sanctam Crucem Vicariam vocari primam vicariam Dominorum. Non habere proprium altare (f. 45) ...
Vicariam sanctae Crucis et vicariam vocari a latere ...
Altare cum suis ornamentis et paramentis esse integrum (f. 46)
... Sit vicarius in summa aede et ad sanctam crucem. Altare divi Laurentii quod cum suis ornamentis integrum.
... Vicaria in summa aede vocatur beatae Mariae Magdalenae in veteri paradyso ... vicariam quae vocatur sancti Pancratii ...
Commissarius ad sanctam Crucem. Est sui officii ut canat evangelium (f. 47)
... subdiaconus ... Est sui officii canere Epistolam. (f. 48)
- Hildesheim, Dombibliothek, Hs. 771 (Circa Ecclesias dioecesis Hildesiensis acta in visitatione ab anno 1608, in archivo ad capsulam Coll. soc. Jesu Hildesii sub. Num. 86; Maschinenschriftl. - bei Engfer 1958/59 als A 208 angegeben)

118) *19. 7. 1619*
... Et quoniam apparet Murum ambitus dictae Ecclesiae versus Curiam Praepositurae non nihil a fornicibus declinasse propter Extructionem Cellae juxta dictum Murum; Id circo Sustentacula necessaria ad eundem apponi curabimus nequid Damni ulterius Ambitus Ecclesiae patiatur. Item superiores partes aedificii sive horreum frumentarium a Praedecessore nostro domino Friderico Lütinghausen ... noviter supra dictum Ambitum Ecclesiae S. Crucis exstructum, ad requisitionem dicti Capituli evacuabimus. Praeterea aedificia in curia Praepositurae facta tecta conservabimus ... restaurabimus et reparabimus. Praeterea cum dictum capitulum cantoriam dictae Ecclesiae ... liberavit ...
- Hildesheim, Dombibliothek, Hs. 329 (Copionale Praepositi S. Crucis), f. 105; im iuramentum vom 16. 4. 1646 gleichlautend

119) *1630*
Glasgemälde ist eins in der zweiten Capelle vorhanden; es enthält mehrere Figuren, die oben, in der gothischen Spitze angebracht, vorstellen: die Krönung Mariä von der heiligsten Dreifaltigkeit; zur Linken des Beschauers der hl. Laurentius mit der Roste und der Palme in der Linken; zur Rechten des Beschauers die heil. Catharina mit dem Rade; die darunter befindliche Jahreszahl lautet: 1630. -
- Hildesheim, Bistumsarchiv, G XXV, III Bd. 1 (20. 11. 1860 - 14. 2. 1889; d. i.: Inventar der Kreuzkirche von 1861, 279')

120) *21. 1. 1632*
... Hildesheim, den 21./11 Januarij ... befunden, daß ein E(hrbarer) Raht dieser Stadt Hildeßheimb ein Waschhauß ... gleich vor dem Creuzgange (der Stiftskirchen zum Heyligen Creuz), zwischen Unseres Herrnn Probsten Probsteyhoff, Undt dem Dormitorio Lectorum et Choralium, ... aufrichten zu laßenn vorhaben ... (a. a. O. bittet das Kapitel, (von) solchem angefangenen opere ab[zu]stehen ...)
- Hildesheim, Stadtarchiv, Bestand 100, Abt. XCI, Nr. 207

121) *25. 1. 1632*
Am 25. Januar ließ Herzog Friedrich Ulrich von Braunschweig sämmtliche Stiftshäuser mit Amtleuten besetzen und die churfürstlichen Wappen abreißen (S. 33)
6. 3. 1632
Am 6. März traf die Armee des Herzogs Georg von Braunschweig-Lüneburg zu Hildesheim ein, das Marrettigsche Regiment nahm die Stadt ins Quartier (S. 34; vgl. S. 35) Für die Hildesheimer Bürger trat jetzt eine glückliche gewinnreiche Periode ein, denn es begann jetzt die Plünderung und Zerstörung katholischer Stifter und Klöster, womit sie monatelang vollauf beschäftigt waren (S. 34)
- Hildesheim, Dombibliothek, Abt. C 33, S. 33 f.

122) *2. 5. 1632*
(Fer)dinand (Erzbischof von Köln, Bischof von Hildesheim) ... Unss ist auß Eurem schreiben von letztem aprilis negsthin, beschwerlich vorkom(m)en daß ... St. Creutz ... bei einquartirung der (Marettig?) Und Blanckischen Regimenter pertendirten schaden ... den 22 a(pr)ilis ... verfolgen thuet. Und gleich wie Unß Eure Angelegenheit ... schmertzlich vorkombt, also seint wir ... gesinnt Euch schadtlos zu halten ... Bonn, den 2. 5. 1632
- Hannover, NStA, Hild. Br. 1, Nr. 6675

123) *25. 9. 1632*
Am 25. September ... (steckten) die Neustädter Kirche St. Crucis und das Hospital vor dem Goschenthore in Brand
29. 9. 1632
... die Stadt an Pappenheim übergeben (S. 40)
- Hildesheim, Dombibliothek, Abt. C 33 (19. Jh.), S. 40 - 48

124) *1634*
Anno 1634 post occupatam a Brunswicensibus urbem Ecclesia S. Crucis fuit occlusa et Clerici ejecti, qui per novennium in vicinia errantes tandem sunt reversi 1643, ...
- Hildesheim, Dombibliothek, Abt. C 39

125) *1643*
Nach der Wiedereinsetzung der Klöster durch den Braunschweiger Herzog: „Canonici recensentur 16. Vicarii 12. Lectores Epistolae et Evangelii 2. Chorales 4
- Hildesheim, Dombibliothek, Hs. 189 f. 8'

126) *1656*
Inventarium ... Anno 1656 (ab f. 249)
... capsula Vicariae sanctorum petri et pauli tertiae Dominorum (f. 260)
Fundatio Baptisterii so von Herrn Mauritio von Soden geschehen ...
Fundatio Vicariae SS. Apostolorum petri et pauli
Capsula vicariae Secundae Dominorum (f. 261)
Capsula vicariae Lateralis ... Litera collationis super vicaria laterali Beatae Mariae Virginis. Litera pertinens ad Vicariam Sanctorum Antonij et Vincentij (f. 262) Capsula vicariae S. Annae siue parochialis Litera confirmationis Capellae S. Annae (f. 263)
Capsula Vicariae Sancti Pancratij (f. 264)
Capsula Succentoriae Ecclesiae S. Crucis Hildesimensis. Vicariorum renunciatio dormitorij. Litera Unionis Episcopi Ernesti super unita commenda vultum tuum vicar: s. Nicolai & commenda Cantianorum vicaria SS. Matthiae. Fundatio super vicaria S. Nicolai (f. 269)
- Hildesheim, Dombibliothek, Hs 331, f. 249-269

127) *21. 1. 1657*
(Auftrag zur Kirchen- und Stiftsvisitation. Im Protokoll:) Daß Stifft zum Heyl. Creutz ist .. in gutem Zustandt. Darinn seint neben der Probstey und Decanat vierzehen Praebendae Canonicales und neunzehen vicariae, deren doch ettliche von Ew. Churf(ü)rst(lichen) D(urc)hl(auch)t per viam unionis zusammen gezogen seint ...
- Hannover, NStA, Hild. Br. 1, Nr. 11705, f. 13, 13'

128) *6. 3. 1657*
(Visitationsprotokoll)
Organum vero quod ipsius Fabricae decorem non modicum obscurare conspicitur, si reparandum sit, commodiori loco collocetur. Sanctorum imagines, quas passim tum intra Esslesiam tum extra dispersas, & nonnunquam minus decenter invenimus collocatas, volumus similiter per deputandos ex capitulo colligi in unum, & si quae inter illas sint mutilae .. quales hinc inde reperimus, exemptis reliquiis, si quae inclusae fuerint, confringantur, ceteris opportune innovatis. Tria altaria infra fornices Ecclesiae constructa choro imminentia destruantur & amoveantur cum neq(ue) consecrata, neq(ue) alias usui sint, neq(ue) de fundationibus eorum constet. Onera vero, si qua annexa sint ad alia altaria transferantur. Omnia porro loca, etiam iuxta aut prope Ecclesiam, ambitum, co(e)meterium, praeposituram aliasq(ue) curias canonicales & vicariales ... ab omni sint immunditia immunia (f. 279)
... ex archivo collegialis claustri (f. 287) ... haec ipsa decreta ... subscripsimus ac ... confirmavimus. Anno Dominicae incarnationis Millesimo sexcentesimo quinquagesimo septimo: die sexta Mensis Martij (f. 289)
- Hildesheim, Dombibliothek, Hs. 331 (17./18. Jh.), f. 279 - 289
- Vgl. H. Engfer. Die kirchliche Visitation des Domstiftes, der Stifte und Klöster im Jahre 1657. In: Unsere Diözese in Vergangenheit und Gegenwart 28/1, 1959, 49 - 61, hier 58

129) *15. 3. 1657*
Nos Maximilianus Henricus Dei Apostolicae Sedis Gratiâ Electus et confirmatus Archi-Episcopus Coloniensis ... Episcopus ac Princeps Leodiensis et Hildesiensis ... Dilectis Nobis in Christo ac devotis Praeposito, Decano, Seniori et Capitulo, Vicariis omnibusque Beneficiatis Ecclesiae Collegiatae Sanctae Crucis intra Civitatem nostram Hildesiensem ...
Imprimis Vicaria sti Godehardi, Berwardi et Epiphanii incorporata

sit et maneat Collegio Patrum Societatis Jesu Hildesii, quemadmodum ea Incorporatio Apostolicè facta est: ita tamen, ut Sanctorum istorum Patrocinia per Annos singulos in Ecclesia stae Crucis peragantur, per ipsos ex praefata Societate Patres.
Deinde Vicaria Stae Annae, quae hactenus attributa fuit Parocho Ecclesiae Stae Crucis, deinceps perpetuis futuris Temporibus applicata maneat, ipsi Parocho per Scholasticum Collatorem designando, et per Capitulum instituendo: cui accedat et unita sit, quam primum vacaverit, Vicaria secunda Annunciationis. Idque in Solatium Pastoris qui in ista Ecclesia, nullis de caetero Reditibus ex Onere Pastorali dignoscitur gaudere. Vocetur autem deinceps Vicaria secunda Annunciationis et S: Annae. Vicaria Visitationis et Vicaria à Latere imposterum sit una duntaxat Vicaria, voceturque Vicaria Visitationis B. M. V. cujus Collatio maneat penes Decanum.
Vicaria S. Jacobi et Vicaria S. Laurentii imposterum sit una duntaxat Vicaria, vocetúrque Vicaria Ss: Jacobi et laurentii cujus Collatio sit penes Decanum.
Vicaria trium Regum et Vicaria Ss. Antonii et Vincentii, imposterum sit una duntaxat Vicaria, vocetúrque Vicaria Ss. trium Regum et B. Antonii et Vincentii, cujus Collatio sit penes Decanum.
Vicaria S. Pancratii, et Vicaria omnium Sanctorum imposterum sit una duntaxat Vicaria, vocetúrque Vicaria S. Pancratii et omnium Sanctorum, quae per-petuis ab hinc Temporibus nulli alteri, quam Succentori Ecclesiae possit conferri. Ejus autem Collatio sit penes Decanum et Capitulum.
Vicaria Annunciationis prima et Vicaria S. Matthiae imposterum sit una duntaxat Vicaria, voceturque Vicaria Anunciationis et S. Matthiae: cujus Collatio sit penes Cononicos Subdiaconos et Aedituum.
Vicaria s. Crucis et Vicaria prima Dominorum sit imposterum duntaxat una Vicaria, voceturque Vicaria S. Crucis prima Dominorum: cujus Collatio conjunctim sit penes Cononicos, Presbiteros et Diaconos.
Vicaria S. Joannis Baptistae et Vicaria secunda Dominorum sit imposterum una duntaxat Vicaria et vocetur Vicaria S. Joannis Baptistae secunda Dominorum: cujus Collatio sit penes Diaconos Canonicos et Praefectum Ecclesiae.
Vicaria Ss. Petri et Pauli per se maneat una Vicaria ut hactenus, eiusque etiam Collatio maneat penes Praefectum Ecclesiae et Aedituum alternatim.
Vicaria S. Martini similiter per se maneat una Vicaria ut hactenus, ejusque etiam Collatio maneat penes Canonicos Presbiteros ...
Acta sunt haec Hildesii Anno Dominicae Incarnationis millesimo, sexcentesimo, quinquagesimo septimo, Die decimâ quintâ Mensis Martij
- Hildesheim, Dombibliothek, Hs. 11, S. 133 - 136
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 428

130) *1657*
(Inventar.) Zu dieser Probstey gehört der Klosterhoff Probestey genan(n)t (f. 400)
Vicaria prima dominorum, secunda dominorum, tertia d(ominorum), praepositi, S. Annae (f. 425)
Vicaria S. Laurentij (f. 426)
Vicaria SS. patronorum Godehardi, Berwardi, Epiphanij
Vicaria a Latere
Vicaria S. Johannis Baptistae (f. 427)
Vicaria Crucis ... Trium Regum ... S. Anthonij ... S. Martini (f. 428)
Vicaria Omnium sanctorum ... visitationis B . M. V. ... S. pancratij ... prima Annuntiationis B. M. V. (f. 429)
Vicaria S. Matthiae ... secunda Annunciationis B. M. V. ... S. Jacobi (f. 430)
- Hildesheim, Dombibliothek, Hs. 331 (17./18. Jh.), f. 400 - 430

131) *6. 8. 1662*
... wegen der hohen necessitet der Kirchen ... würcklichen orgelbaw, reparirung des kupferen Kirchen dachs so der jüngst große windtsturm abgedeckt gehabt
- Hildesheim, Dombibliothek, Hs. 331 (17. /18. Jh.), f. 149

132) *9. 5. 1663*
... auff der Choralerj daß bley gewogen
- Hildesheim, Dombibliothek, Hs. 331 (17./18. Jh.), f. 505

133) *3. 10. 1663*
Exposita zum orgelbaw
- Hildesheim, Dombibliothek, Hs. 331 (17./18. Jh.), f. 507

134) *24. 10. 1663*
... fuhr ein schock Latten negell zum balghause ... Eichen dellen zur Treppen auff der orgel ... gegeben ... (2. 9.:) zum dache ober der orgel ... (5. 9.:) die fenster ... ober der orgel ... anzuschlagen
- Hildesheim, Dombibliothek, Hs. 331 (17./18. Jh.) f. 508

135) *31. 12. 1663*
... alß die fenster ober der orgel vollig zugemacht ...
- Hildesheim, Dombibliothek, Hs. 331 (17./18. Jh), f. 509

136) *1661/1663*
zu behuff der orgel hat Fabricator emtfangen Anno 1661 ... 1663
- Hildesheim, Dombibliothek, Hs. 331 (17./18. Jh.), f. 159

137) *10. 6. 1664*
fuhr nagel die bretter zu festigen dar an undt ein die pfeiffen sollen gesetzet werden
- Hildesheim, Dombibliothek, Hs. 331 (17./18. Jh.), f. 510

138) *20. 9. 1664*
alß sie (die Pfeifen) zum letzten mahl gegoßen ... Notandum daß He(rr) Bader ... bekommen ...
- Hildesheim, Dombibliothek, Hs. 331 (17./18. Jh.), f. 512

139) *18. 7. 1665*
Meister Joachim Schlößer ... das steinelegen bey unserer Kirche Mauern angefangen
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8 Nr. 114 h

140) *19. 2. 1666*
Dem Maurermeister mit Ein gesellen der 2 Fenster hinder dem Orgell zugemauert
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 114 h

141) *5. 3. 1666*
... geredt wegen des Orgellmachers Baders ... das B^r und Rath ihn ... etzliche mahl auch edictaliter citiren lassen, wehre aber ausgeblieben, dahero Einen anderen in die arbeit genommen (damit dieser) ... perfectire
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 35, f. 136

142) *5. 3. 1666*
Item in H. Brandes Capella könte man durch die mawer sehen, müßte reparirt werden. concl. He(rr) Fabricator soll Erstes Tages einen mawermeister darzu forderen undt mit dehme rehden
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 35, f. 99

143) *18. 7. 1666*
... Orgelmacher Bader von Paderborn
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 114 h (Fabrikregister)

144) *27. 8. 1666*
(Zahlung für die Reparatur der) ... Capellen S. Laurentij
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 114 h (Fabrikregister)

145) *25. 2. 1667*
Deliberatum ratione reparandae Ecclesiae ... H(erren) Fabricatori committirt P^m. Polycarpum, undt mawrermeister Erstes Tages dabey zu nehmen, undt mit ihme zu rehden, wie dem wesen am besten vorzukommen, undt dabei Einen ungefehrlichen Überschlag zu machen ... Ulrich Bawermeister
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 35, f. 173, 174

146) *11. 5. 1667*
Vertrag zum Weiterbau der Orgel
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 35, f. 188 - 189 (vgl. ibid. Kap. Prot. v. 25. 5. 1667, f. 191)

147) *25. 5. 1667*
Eß wehre ohnlängst committirt den Kirchenschaden zu besichtigen gestaldt den alten Guardianum P. Bonauenturam dabey gehabt, welche zum pilar gerathen, würde aber unter 200 Th(a)l(e)r nicht gemacht werden können. Nouus Gwardianus aber hatte den anschlag geben, das Ein langeß holtz von einer seiten der Kirchen zur anderen mit viell geringeren Kosten gemacht, undt mit schwalbenstertzen angeankert werden könnte, quod placuit ... Wegen Ulrich Bawermeister (zu Hildesheim) zu erkundigen bei dem Kornschreiber
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 35, f. 191

148) *2. 10. 1667*
... zum newen kupfernen Dach
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 114 h (am 29. 9., 4. 10., 6. 10., 10. 10., 15. 11. 1667 erhält der Dachdecker Heinrich Meierfeldt weitere Zahlungen)

149) *9./10. 7. 1668*
zween maurer am Kirchhof den pilaren gemauert
– Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 114 h (Fabrikregister)

150) *3. 8. 1668*
... darauff bedacht sein, das die Orgell allerförderlichst noch vohr negstkünftigem michaelis geliefert werde ...
Heinrich Barthumb ...
– Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 35, f. 220

151) *1. 3. 1669*
... Es wehren ... hiesige(m) Stifte 200 RThler (zuge) kommen, woh solche anzuwenden? ... medietas inter omnes Residentes getheilet, Übriges aber zu beßerung der Kirchen angewändet werden solle. Ob nicht davon Ala Ecclesiae, woh He(rrn) Rhümanns Capelle ist, anders gebawet werden solle. resolutu(m.) He(rrn) Fabricatori commitirt auf dem Kirchhoff den anfang zu machen.
– Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 35, f. 258

152) *15. 7. 1669*
... wegen der Fenster, das oben in der Kirchen gleich denen bey der orgell vierkantig gemacht werden mögte quod placuit (Am Rand: Fenster oben in naui größer zu machen)
– Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 35, f. 269

153) *11. 9. 1669*
weilen die Kirche nunmehr in zimblichen Standt kommen, undt unten 2 Altaria wehren, so unförmlich, ob nicht in latera zu transferiren quod ... placuit
– Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 35, f. 275

154) *16. 4. 1670*
weill M^{er} Heinrich Meierfeldt Dachdecker mit todt abgegangen ist, dessen sich zwey dessen Söhne angeben, der Elteste wehre des Rahdes Dachdecker, welcher gebetten, das sein negster bruheder bey dieser Kirchen arbeit continuiret werden mögte, Er der Elteste wolte ihm stetz an die handt gehen, quod placuit
– Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 35, f. 306

155) *1670*
Mitten in der Creutzkirche hangt ein aus Holz geschnitztes Marienbild, Unter ihren Füßen steht folgende auf einer Muschel angebrachte Inschrift: D. O. M. B^{ma} Virgini Mariae Sine macula concepta se deuouet & consecrat devotissimus Cliens Johannes Henricus Anethan Epus Hieropolitanus Suffraganeus Vicarius generalis & officialis Hildesiensis, Praepositus Goslariensis huius ecclesiae Decanus. 1670.
– Hildesheim, Stadtarchiv, Bestand 52, HM 183, f. 183 (vgl. ibid., f. 160')

156) *26. 10. 1671*
Zur Stiftsimmunität gehören 1) Daß Capitelhauß 2) Choralie (a. a. O. Die Choralei worauff vier persohnen der Schule) 3) Die Probstey heuser hoff undt garten ... 14) Heyl. Creutz Schule ... 27) des Heyl. Creutzes Kirchoff 28) der Graßhoff 29) deß heyl. Creutzes Kirche 30) der friedhoff 31) Zwey Vicarien-heuser auffen Kirchoff
– Hildesheim, Bistumsarchiv (ohne Signatur)

157) *14. 9. 1673*
In festo Exaltationis S. Crucis 1673 ... auf das Dach der alten Bibliothek gekauft 106 kurtze Steine ... Bley auf der newen bibliothek
– Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 114 h

158) *16. 5. 1680*
Meister Hans Meinefeld (a. a. O. Meyerfeld) Tachdecker 14 1/2 tage bei der Kirchen selb dritte gearbeitet ... den Creutzgange außzuweißen ... und den Cummer mußen weckbringen
– Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 114 h

159) *27. 6. 1680*
hat R. Cap(itu)lum beliebet das Oppermanns Sohn Mahlergesell den Creutzgange rundherumb am Gewölb die Schwieckbogen und Fenstern illuminiere auch die Thuren vermahlen solte
– Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 114 h

160) *21. 8. 1680*
... die mahlerey nacher dem hohen altar oben an der Mauer ... dem Mahler Siegfried Schultz verdungen
– Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 114 h

161) *um 1680*
zeitthero des 1680ten jahres ... eingeführte novation, daß nemblich vom v(ica)rio Jacobi das vorm altar Barwardi befindliches antipendii jüngst angehefte(t) pass(en)t (zur) color casulae in officiae varijrt ... werden solte wird durch die hell klahr wörter in fundatione (vgl. die Urkunde v. 28. 2. 1394) nicht enthalten ... schließlich ist altare S. Bernwardi nicht S. Jacobi altar und abshwaren ... vicario S. Jacobi nach abbrechnung deß altar ahn daß altar S. Berwardi verwießen seyn solte welchem nochmahlen aber per realem unionem Vicarium Jacobi et Laurentij (vgl. die Urkunde v. 15. 3. 1657) altare Laurentij wiederumb ist angewießen so könte Br danoch zur Umbwendung des antependij ... sich nicht gestehen ...
– Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 441 (betr. Vicaria St. Laurentii et Jacobi)

162) *19. 9. 1681*
Siegfried Schultz Mahler waß in der Kirchen an arbeit verfertiget
– Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 114 h

163) *1681*
wird die „neue Schule" erwähnt
– Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 114 h

164) *29. 4. 1683*
Vom 29. apr. bis 13. Junij da Meister Meinefeldt tachdecker den Kirchturm vollig außgekelchet und bewitthet, das 3. doppelte steinern listwerck außwendig mit farben angestrichen, auch ein neuw tach mit pfannen angelegt und außgedenket, in allem selb dritte 18 1/2 tag zugebracht ... Item wegen ... hebezeuge ... so der tachdecker am thurn etzliche Wochen hangen gehabt ...
– Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 114 i

165) *9. 9. 1683*
Meister Hanß Bartels Rahtsdischer von 4. Martij bis 9. 9. huius anni hat abermahlen ein Rechnung überlieffert in specie waß bey der Kirchen theils an Dielen aufgethan im Klockthurm in alle Luchtfenster
– Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 114 i

166) *26. 7. 1687*
Vicaria Praepositi (f. 49) ... prima Dominorum (f. 49') ... 2da Dominorum Hanc fundavit Joannes Terwin anno 1508 p(er) testamentarios suos [vgl. f. 73': hic fundavit altare sanctae Annae in parochia(m) 2^{dam} vicariam] (f. 50) Vicaria 3^{tia} Dominorum (f. 50') Vicariae St^{ae} Annae Pastoratui incorporata Hujus (?) vicaria(m) et capellam fundavit & dotavit Bruno sacerdos canonicus s^{tae} crucis (f. 51)
Vicaria Sti Laurentij (... Conradus Decanus construxit et dotavit) est unita cum vicaria S^{ti} Jacobi (f. 51')
(eingeschoben) S. Godehardi Berwardi et Epiphanij (f. 51 b)
vicaria SS. Ap(osto)lis Petri et Pauli (f. 51 b') vicaria SS. Godehard. Berw. Epiphanij ... sub nomine tecto pauperum (f. 52 – vgl. f. 51 b)
Vicaria Lateris ... Haec vic(ari)a fundata est a Ludolpho de Brunswik can(oni)co S(anct)ae Crucis. vide Litt. de a(nn)o 1281. VII idus aprilis earumq(ue) antiquam copiam. nec non Litt. DB. de Escherte infra cit: D. Vic: Annunc.: B. M. V. p^{m} (späterer Zusatz:) Gruben Dipl. p. 439 (f. 52')
Vicaria S^{tj} joannis Baptistae (f. 53)
Vicaria crucis vicariae primae Dominorum zugelegt (f. 53)
Vicaria Trium Regum D. Bartoldus vel Borchardus fundavit capellam Trium Regum (f. 54) (vgl. f. 72) Vicaria Sti. Antonij seu Vincentij Collator Decanus Stae crucis (f. 54')
Vicaria Sti. Martinj Fundator huius vicariae est magister Godefridus canonicus Ecclesiae sanctae crucis 1278. idus 7 bris (f. 55)
Vicaria omnium Sanctorum Conradus Decanus s(anctae) (crucis) hanc vicariam instituit ... 1339 in crastino assumptionis virginis gloriosa (f. 55')
(Vicaria) visitatio(nis) B^{tae} Mariae Virginis Hanc vicariam Fundavit (i. J. 1390 nach Hildesheim, Dombibliothek, Hs. 332, f. 139) D. Bartoldus Avis. S(anctae) (crucis) can: sacerdos (späterer Zusatz:) vide Diplom. Gruben 427, 431, 436. – 442 – 434. –) (f. 56)
(Vicaria) S^{ti} Pancratij collatores, Decanus, scholasticus et thesaurarius. huius S^{ti} pancratij altare construxit et dotauit Conradus Decanus. vid. capsulam ... (f. 56')
(Vicaria) Annunciatio(nis) B. M. V. 1ma collatores DD. subdiaconi ... haec vicaria fundata a Ludolpho de Brunswik Can^{co} S. X. vide Litt. DD: de Escherte de a(nn)o 1296 sexto kal: Augusti quin constat absolute ex Litt: de a(nn)o 1291 in die ap(osto)lor(um) Petri et Pauli (späterer Zusatz:) vide Diplo. Gruben p. 440 (f. 57)
Vicaria S^{ti} Matthiae institutor huius vicariae est joannes Rolandt (spätere Randnotiz:) institutrix hujus vicariae est Hilburgis Goltberg civis Hild. (f. 57') (Vicaria) 2da Annunciationis B. M. V. (f. 58)
Vicaria S^{ti} Jacobi Tidericus Dignus est fundator huius vicariae ...

1394 ultima die Mensis Feb(ruariae) (f. 58')
- Hildesheim, Dombibliothek, Hs. 331 a, f. 49 - 58'

167) *1689*
(Inschrift auf der Predella des ehemaligen Johannesaltars in der südlichen Seitenapsis:)
DILEXI DECOREM DOMUS DOMINI. AD GLORIAM DEI OMNIPOTENTIS ET HONOREM S. JOHANNIS BAPTISTAE ET S. JOANNIS EVANGELISTAE PATRONORUM. JOANNES HEERDE, HUJUS ECCLESIAE S. (CRUCIS) DECANUS PONEBAM A. 1689
- J. M. Kratz/ A. Bertram 1892, 9

168) *1689/90*
(wiederholt Zahlungen an) Hanß Fündeling wegen der Orgel
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 114 i

169) *17. 7. 1693*
... zum neuwen Kirchenbaw ad mandatum capituli 1 fl. 16
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 114 i

170) *18. - 20. 9. 1693*
... in unser Kirchen gearbeitet, daß paviment gleich zu legen
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 114 i

171) *1700*
Inschrift auf dem Altar des hl. Pankratius:
MEMENTO DOMINE FAMVLI TVI LVDOLF. CONRADI COSTERI INSIGN. HVJVS ECCLESIAE S. CRVCIS CANONICI ET SCHOLAST. ARAM HANC IN SS. VIRGINIS MARIAE ET PANCRATII HONOREM SVIS SVMPTIBVS ERIGENTIS ANNO JVBILAEI 1700
- A. Zeller 1911, 188 f.
- J. M. Kratz/A. Bertram 1892, 6

172) *4. 6. 1700*
... unionis vicariae s. johannis baptistae cum alia s. Annae nunc 2da dominorum nuncupata (der Akt über diese Umbenennung datiert aus d. J. 1508) anno 1657 per ordinarium factae
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 44

173) *14. 2. 1701*
Ingrediebantur (in capitulo) vicarij hujus Ecclesiae, et illis in scammis a parte sedentibus, pro more solito publicabatur Instrumentum constitutionis
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 43, f. 202

174) *18. 5. 1701*
(Das Kapitel berät) wegen deservirung vicariae S. Martini
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 44

175) *16. 7. 1701*
Renovatio vel quasi de novo aedificatio Monasterij nostri impendit
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 44

176) *16. 11. 1701*
... Fabricator Breuher referierte, daß eine gefehrliche ruptur were befunden worden welches dahero entstanden, daß die Klocken were in dem Mauerwerck angemacht undt wan dieselbe geleutet würden, sich das gantze werck schüttern thäte waß aber oder ob in dem fundament mangell were were solcher noch nicht befunden und müßte noch examiniert werden
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 43, f. 295

177) *17. 12. 1701*
... ob die Herrn bey der gegenwertigen großen Gefahr da in der Kirche mauren verschiedene rieße verspürt undt bawmeisters vernommen worden, die aber die Gefahr noch größer machen thäten, dafür hielten, daß anjetzo ... mögte gebawet werden oder nicht? ... deme zufolge wurde unanimiter beschloßen daß wegen der bevorstehenden gefahr gebawet werden müßte.
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 43, f. 307

178) *14. 1. 1702*
... ist einhelliglich für nöthig befunden undt beschloßen worden, den Kirchenbaw anzufangen. Zweytens soll der eckpilar auß quadernsteinen gehawen werden wie in dem abriß zu ersehen ist. drittens an statt der zweyen fenstern nach der straß haben die Herren bewilliget, daß nach dem abriß nur ein sein solle ...
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 43, f. 309

179) *21. 1. 1702*
... anschlag der Kosten, was der Meister designirt hatte, ließen die Herren sich gefallen ... eingewilliget ... dem Meister ... die arbeit umb 90 thaler (zu) verdingen ... ist in vorschlag kommen, ob nicht mit hiesigem bawmeister zu accordiren were, um die ... bawholtzer ... herzuliefern ... (und) die nöthige Zimmerarbeith in grosso zu verdingen
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 43, f. 400

180) *28. 1. 1702*
Seine Hochwürden verlasen den mit dem bawmeister aufgesetzten aber noch nicht geschlossenen contract ... unanimiter geschloßen ex aequo et bono mit Ihme zu schließen undt nicht länger zu warten
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 43, f. 403

181) *18. 5. 1702*
Heil. Kreuz Kirchen gebauet. Steine vom Moritzberge 26. May
- Hildesheim, Dombibliothek, Abt. C 399, f. 61 (Dr. J. M. Kratz, Regesten über die Domkapitularischen Protokolle 1644 - 1708). Vgl. ibid., f. 62: 15. 5. 1702 Kreuzkirche Sandsteine zum bauen und f. 64: 12. 10. 1705 Kreuz Capitel wegen Gebrauch der Steinkuhle. Vgl. Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 46: 26. 5. 1702 ... Thumbcapitel hieselbst hatt der Collegiatae Stae Crucis erlaubt ... die zu behuff dero vorhabenden Kirchenbawes nöthigen Sandsteine, an dem ... Katzberg ... brechen und wegfahren lassen

182) *16. 9. 1702*
... bitten, daß in betracht wir in diesen Sommer hero unserer sonst gefährlich ruinösen Kirche einerseits von grundt aufzubawen im werck begriffen, wozu wir den unserer bey dero alhiesige Cammer stehender rückstandiger renthen höchstbedürftig sein ... außzuzahlen
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 44

183) *20. 9. 1702*
Valentin braunßberger auß Neurenberg gebürtig ... da wir diesen Sommer über unsere sonst gefährlich ruinöse Kirche zu einer seithe von grundt auff zu erbawen im Werck begriffen ... sich dabey alß ein woll erfarener undt fleißiger Maurermeister gebrauchet ... hat, nachgehendts aber alß man mit der arbeit in die höhe kommen ... von den schweresten rusthölzer unversehens herunter gestürtzet ... 23. August .. es todtes gelegen
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 44

184) *19. 1. 1703*
(bei der Einführung des neuen Propstes) ... daß Te Deum Laudamus unter läutung aller Klocken undt spillender orgel solemniter intoniert
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 43, f. 488

185) *25. 4. 1703*
... weßgestalten im verfloßenen Jahr und noch itzo wegen hiesigem nöthigen Kirchenbaws durchzufuhr(en) undt Bereitung der Materialien der Gartten obzwar ungehrn in zimliche Unordnung kommen, welcher nit ohne geringe Unkosten wieder in guten stand gebracht werden kan ...
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 44

186) *17. 5. 1703*
... die große steinern treppen gegen die heylig creutz straß hin ... könnte wieder (neu) gemachet werden
- Hannover, NStA, Hild. 3/8, Nr. 43, f. 527

187) *16. 6. 1703*
Seine Hochwürden stelleten vor wie daß sich zwey arbeits leuthe nemlich Maurers verohnwilliget undt mit schlägen (Zusatz auf einem beiliegenden Blatt: in immunitate undt in dem umbriß der Kirch(en)mauren) aneinander kommen, dergestalt, daß einer ad sanguinem vulneriret worden ... Citentur ad proximum Capitulum; einer heishet meister Peter Italianer der ander Meister Philip Tiroller Maurer. Resol. nachdem sie depreciret undt beständige beßerung auch sich fleißig in der arbeit einzustellen ... gelobt ... hatt capitulum vor dießmahl und ohn consequents Ihnen die strafe ex benignitate remittiret
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 43, f. 536, 537

188) *18. 7. 1703*
Ich Johannes Heerde ... Decanus ... bekenne hiemit, daß ... bey dem anjetzo obhandenen sehr nöthigen Kirchen gebawde, worin man zur Zeit begriffen ist ... ich ... fünf hundert Thaler bahr außzahlen wolle
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 49

189) *29. 7. 1703*
... lucem aestuarii vel Dormitorii Canonicorum ... obumbret: Et quoniam ... Cellae juxta dictum Murum, ut propterea necessarium fuerit, a Praedecessoribus meis Sustentacula apponi, hinc ne quid Damni ulterius Ambitus Ecclesiae patiatur, Expensis meis propriis curabo et conservabo. Item superiores partes aedificii, sive Reconditorium frumentarium ... evacuabo

- Hildesheim, Dombibliothek, Hs. 329 (Copionale Praepositi S. Crucis), f. 123

190) *20. 9. 1703*
Inschrift auf der Predella des Allerheiligenaltars:
D. O. M. RESPICE DOMINE SVPER FAMVLVM TVVM ARAM HANC IN HONOREM OMN(IVM) SANCTORVM PONENTEM, VT POST VITAE METAM ILLORVM CONSORTIO AETERNA PERFRVATVR REQVIE. BARTH WILH. SCHWARTZ, COLL. S. CRVCIS CAN. ET THESAVRARIVS. A. 1703. 20 SBR.
- J. M. Kratz/A. Bertram 1892, 6 - danach „der unterste (= westlichste Altar) in der südlichen Kapellenreihe"

191) *22. 9. 1703*
nachdem der schaden in dem newen gewölbe viel gefährlicher alß man vermeinet zu seyn gefunden worden, so haben die Herren resolviret die bauverständigen darüber zu consul(t)iren
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 43, f. 559

192) *23. 10. 1703*
... capitulum in einem schweren gebäw begriffen
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 44

193) *27. 10. 1703*
Wurde in heutigem Capitulo der abriß gebracht undt deliberiret ob die zwey kleine(n) naves in einen gebracht werden sollen oder ob eß bey Vorigem pleiben solle ... (vertagt)
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 43, f. 564

194) *10. 11. 1703*
... in consideration kommen, ob daß newe gewölb mit stein oder mit holtz und stockatur arbeith gemacht werden solle ... resolviret ... daß eß mit stein gemacht werden solle.
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 43, f. 567

195) *17. 11. 1703*
... ist in Vorschlag kommen weilen man nun bey vorgenommenem Kirchengebäuw, die orgell in lange Zeit nicht brauchen könte, daß man den organist auf ein Jahr ab officio et salario entlaßen solte, fiat.
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 43, f. 572

196) *9. 1. 1704*
(bald nach der i. J. 1702 erteilten Genehmigung scheint man mit dem Brechen der Steine auf dem Katzberg begonnen zu haben; jetzt aber wird) vorgebracht ... waß maßen ... Cap(itu)lum zwey gantze Jahr die Kummernus geräumet und die Erde mit großen Kosten weggebracht, ... biß man ... zu den guten steinen kommen were, welche man zu den Portall undt anderwerts zu der Kirchen vonnöhten hatte ... (daher die Bauverzögerung)
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 45

197) *8. 3. 1704*
... unserm vorhabenden Kirchengebaw ... an dem also genanten Katzberg die zu unserm Kirchengebaw bedörfenden Steine zu brechen were verlaubet worden ... so viel zu unserm angefangenen Kirchengebaw erfordert wird
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 46

198) *19. 4. 1704*
... wurde weitleuffig discurriret undt concertiret wie daß angefangene Kirchengebäw am besten undt dienlichsten prosequiret und fortgesetzet werden mögte, ob nemblich daß oberwerck biß am taagh/: salvo waß an den oberfenstern für eine form auffgeführet werden solte:/stehen pleiben, oder aber abgenommen werden solte? Worauf resolvirt ist, daß man den obern theil biß an den tach / : salvo tamen absentium meliori voto et consilio : / solle stehen laßen, der Untertheil aber von unten biß oben / : nach muglichkeit : / per partes abgenommen und newe bogen gesetzet werden musten, jedoch mit dem anhang daß absentium meinung darüber zufordrist vernommen werden mögte (... Votum Henrici Thomnienhaus: conformiert sich conclusio Capitulari, dan die gantze Mauer ohne Verletzung des Tachs abzunehmen, noch ein großes Bedencken haben würde zu dehm die Fabrica auch nicht in dem standt solches zu bestreiten kommen. -) Dem Herrn Fabricatori wurde committiret und auffgegeben wegen deß fortsetzenden Kirchengebäw Sorge zu tragen damit die Materialia bey Zeit ange schaffet würden Zum gleichen damit daß dach abgenommen undtt Kupfer zur Notturfft geschlagen würde.
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 45, S. 611
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8 Nr. 46 (danach ergänzt)

199) *23. 4. 1704*
... unanimi voto die bogen einzubrechen undtt daß oberwerck stehen zu laßen
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 45, S. 614

200) *14. 6. 1704*
... wurde weitleuffig discurriret von dem Kirchengebäw undt von dem zulegenden tractat mit dem bawmeister Peter Italiäner
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 45, S. 621

201) *17. 9. 1704*
Herr Canonicus Dauber laßet produciren den abriß deß von demselben aufrichten zu laßen(den) hohen Altaris ... in unserer Kirchen; umb zu consultiren waß etwan daran zu verbeßern seyn mögte, absonderlich aber waß für Statua nebst Petri et Pauli: Item ob daß Creutz oben verpliebe oder wie daßelbe zu stellen, damit die vier liechter füglich und ohne Gefahr stehen können.
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 45, S. 655 - 656

202) *1705*
Expensae zum Kirchen-bauw
October ... gibß zu brennen ... zu Stuckatur ... Herrm. Grönemeyer ... den 20ten october ist Hermann Closttermann, zur Arbeit auch eingetroffen
November ... täglich in der steinkuhl gearbeitet
December ... den 17ten ... zur Stuckatur arbeit Zwey Zimmer leute Knechte im 9^{ber} die Stellagie zu machen in der Kirche für die Struckadörs ... wie die Struckadörs wegen der Kälte weggehen wolten den 24ten Xbr auf befehl ihrer Hochwürden den Struckaturarbeitern für renovir = und außweißung der neuwen capell...
dem Tischer Fundling, die pilar-Säulen-Füsse, an beide altaren Assumptionis et Sti ioannis zu repariren ... von oben dem Stuckatur-gewölbe über die capelle assumptionis
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 114 m

203) *18. 2. 1705*
... fabrica von allen geldtmitteln entblößet
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 45, S. 711 (vgl. ibid., 768: 29. 7. 1705 ... weilen fabrica zur bawung der Kirchen gelder benöthiget ...)

204) *18. 2. 1705*
... so weith kommen wäre, daß die arbeits- und handtwercks leuthen ... sich nicht länger abweisen laßen ... so haben seine Hochwürden in Umfrage gebracht, ob ... nicht etwa ein oder ander ... ungefere drey hundert rthlr vorschießen wolte
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 46

205) *4. 7. 1705*
... steine ... welche man anjetzo nöthig hette in specie zum portal, pilaren undt sonst
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 45, S. 746

206) *19. 9. 1705*
... deß Herrn Canonici Reineri Hildebrandi de Wiedenbrück, dessen curia cononicalis vacant worden ... befunden, daß sothaniger Hoff mit dem brawhauß (= Hinterhaus) undt nebenhauß ... von grund auff de novo gebawet ... werden müßte ... dabey undt in dem new aufführenden gebäw auch eine schule für die Jugend in perpetuum pleiben und gebawet werden solle ... da nun aber fabricae Ecclesiae S. Crucis /: alß welche bey jetzigem schweren noch anhaltenden newen kirchen gebäw von allen mitteln entblößet ist und ein so ansehnlich großes gebäw auffzuführen nicht vermag (so trägt Johannes Heerde durch eine Stiftung bei) ...
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 50
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 46 (= Entwurf zu diesem Brief vom 16. 9. 1705)
- Vgl. Hildesheim, Dombibliothek Hs. 328, f. 280

207) *23. 3. 1706*
(Brief, präsentiert am 23. 3. und am 17. 4. 1706) Nachdem wir mit Augen gesehen und vernommen, das die gemachte Deckarbeit, auf ihrer Kirchen untuchtig und nicht guett, so daß es uberall falsch und löcherig ist, auch hin und wider lecket, wodurch die schöne Arbeit und Mahlwerck in der Kirchen ruiniret und verderben wird, welches unverandtwortlich ist, also erbieten wir uns eine probe zu machen, welche ohne Tadel seyn soll ... daß sie in 100 und mehr Jahren nicht lecken soll ... die gemachte Arbeit ... an vielen Orten mit Zinnen gelötet, und mit Kitte bestrichen ... Nun ist ja bekandt, daß ein hochwürdiges Capit-

tel schon frembde Maurer geholet, die so guhte Arbeit gemacht, alß die hiesigen Maurer thun können ... habe in ... mehr Orten in Kupfer und Bley gedecket ... Hans von Lübeck Hans Henni von Hildesheim
– Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 45

208) *17. 4. 1706*
dem fabricatori wirdt aufgegeben, die am Katzenberg gebrochenen Steine der Kirche zu – undt anfahren zu laßen
– – Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 45, S. 847

209) *1706*
Mai – Juli – Die Copper-schlägers gesellen haben über thorn dach auch unterschiedlich mahl auffm Kirchen dach gearbeitet, und daß alte Kopper, ab, und daß neuwe, wiederumb, auff gedecket
– Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 114 m

210) *15. 8. 1706*
... die pilaren und mauren auf unserm kleinen kirchhoff längst den Creutzgängen zu repariren
– Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 114 m

211) *31. 8. 1706*
... zu dienst der orgel die mauren durchgebrochen ... zu errichtung der orgel blasbalge
– Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 114 m

212) *15. 6. 1712*
Seine Hochwürden (Johannes Heerde, gest. 18. 6. 1725) proponierten ... daß der gipfel an der Kirche mußte gebawet werden, dazu aber die nöthigen mittel ungefere ad tausend thaler erfordert werden ... nun hatte sich seine hochwürden erkläret mit diesem bedingen undt condition funf hundert thaler herzugeben, daß Ihm eine memoria ad forman anniversarii ... in perpetuum nachgehalten würde ... welches von denen Herren unanimiter angenommen undt beliebet worden ist. Hierzu seynd zu commissarios umb den contract mit dem Meister Mack aufzurichten verordtnet worden
– Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 49

213) *28. 9. 1712*
Seine Hochwürden verlaßen den contracts Welcher mit dem baw Meister Wegen deß Vorhabenden Kirchen bawes und hohen Gipfels am vordersten theil der Kirchen so ein sehr schwer, nachdenklich undt kostbares opus seyn wolte, dahero man Ursache hatte den allerhöchsten Umb seinen heyligen beystandt und kräftige assistence anzurufen ...
– Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 49

214) *7. 11. 1712*
(Gebet zum Baubeginn) ... quia nunc instat periculosissimum opus ...
– Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 49

215) *1712*
Inschrift der Westfassade:
DEO OPT(IMO) MAX(IMO) HONORI S(ANC)TAE CRVCIS A(NN)O D(OMI)NI 1712

215a) *21. 6. 1713*
(Schenkung einer) Kreuzpartikel welche solemniter in dem großen in frontispicio Ecclesiae auffgesetzten kupfernen Creutz eingemachet und inseriret ist
– Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 50

216) *22. 6. 1713*
Dankgebet zur Vollendung ... Pro Gratiarum actione habenda die veneris 23 Junij 1713 ... Quoniam superatis in construendo hujus nostri templi Stae Crucis Hild.[5] frontispicio ... nunc in ejus fastigio ... videmus crucem auro fulgentem gloriose exaltatam ... opus ... feliciter finitum ... Stans ante medium altaris ... procedunt s. choro
–Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 50 (daraus geht hervor, daß im April 1713 noch gebaut wurde)

217) *1720*
Inschrift am Fuß des Auferstandenen über dem Nordportal: Anno 1720. OVI PASSVS EST PRO NOBIS MISEREATVR NOSTRI

217a) *1723/24*
(Umfangreiche Arbeiten) Behuf die Bibliothece
– Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 115 (Fabrikregister von 1723/24)

218) *1725*
Inventarium ab Anno 1725 ... In tabernakulo auffm Chor ... Vicarius S: Pancratii hatt einen Kelch, welcher ... zu deßen Altar gehören soll
Vicarius Annunt: B. M. Virg hatt einen Kelch zu deßen Vicarie gehörig
Item Vicarius Ss. Petri et Pauli hatt einen zu deßen vicarie gehörigen Kelch
Noch ist ein Kelch in der Capelle S. Antonij im Kreutzgang
Vier großen Lüchter in Capella Sti Laurentij zwey dergleichen Lüchter in der Capelle omnium Sanctorum
Ein alt gropen Weyhe Keßell vor der Sacristey
Ein Meßings Lavor, mitt einen großen Pott, daran ein Fueß zerbrochen, welche in Coena Domini auff der Capitel Stuben zum Füße waschen gebraucht werden
ein ... vors Creutz altar gehöriges antipendium
ein ... vors Hohe altar gehöriges antipendium
antependia, fürs Creutz- und beyde nächste altär gehörig
he(rrn) pastoris altar
... blauer schleyer, dem mutter Gottes Bildt (a. a. O. „Vesperbild") auff der neuen seithen gehörig
ein klein mit silber beschlagenes Missale noch achte Missalia zwey kleine Missalia de Requiem Ein Evangelium und Epistel Buch in rohtem Leder
– Hildesheim, Bistumsarchiv, Akte: Hildesheim Stiftskirche Hl. Kreuz, Inventare 1725 und 1745 (vorges. Signatur: BA Inv. Nr. 1)

219) *1725/26*
Exposita für ein neüeß Grab in hebdomada Sancta ... dem Mahler Sesquitz ein rahm auff das Creutzaltar zu vergulden
– Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 115 (Fabrikregister von 1725/26)

220) *1726/27*
... für das Neue Tabernakel auff den Creutzaltar anzumahlen ... Alß die dauffe umgesetzt worden dem Maurermeister ... dem Steinhauer ... dem Tischer ... holtz zur Stellage oben den dauffdeckell anzuhencken ... dem Kleinschmidt auff das Gitter die Zierathe zu machen und für die Kette, Stange undt eiserne Rolle an den dauffdeckel ... das Gitter anzugießen für Bley ... bleibt Überschuß ... Welche zur erbawung der neuen Stiege zugute kommen
– Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 115 (Fabrikregister von 1726/27)

221) *3. 3. 1727*
H(err) Fabricator Feurbern producirte ein Schema über die zu Erbauende treppe undt auffzurichtenden Epitaphij an der heylig(en) Creutze=straße welche also beliebet worden
– Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 61

222) *10. 9. 1727*
... wegen des neuwen treppen Bawes ... Indem nun selbige zum Zierath der Kirche angefangen ... erbothe sich dhr Can: Schmedding pro suo anniversario 150 rth(aler) umb solche gelder (die für die Treppe verausgabt seien) wieder zu ergäntzen anzulegen ... in denen protocollis befindlich, daß die beyden statua Ss. Petri et Pauli von dem von Soden, alß welcher dieselbe verfertigen laßen pro illo loco wo sie anitzo stünden destiniret wären ... beliebet worden, daß solche statuae pro majori decore auf die neue treppe transportiret werden solten ... (a. a. O. wegen der Transferirung deren Statuen ...)
– Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 61

223) *1727/28*
Exposita zur Erbawung der großen undt kleinen Neüen Stiegen ... zwey Bretter machen laßen, das Model die parLustres Hauen zu können ... Maurermeister Christian Laicht ... die alte Stiege abzubrechen ... M(eis)te(r) Nicolas eine Rechnung ... dem Steinweg Setzer M(ei-) st(e)r Freytag
... behuff der rust die Bilder hinzusetzen und abzunehmen ... für Stiege anzumahlen ... über die Neue kleine Stiegen unter das Dach eine blecherne Tennen Machen laßen ... und anzumahlen
... die Balcken (in dem Raum) oben der Sacristey mitt neuen Dielen zu bekleiden ... auch auf dem Zimmer gegen der Bibliothec über ... den neuen bohden über der Sakristey ... die fenster auf dem neuen Zimmer ... das Neue Zimmer rein zu machen, das Grab und die schrencke darauff zu tragen
– Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 115 (Fabrikregister von 1727/28

224) *29. 3. 1730*
... Kupferen tach aufm thurn undt über den hohen Altar (muß erneuert werden)
16. 12. 1730
(Das Kapitel bewilligt einen Zuschuß zur Wiederherstellung der Propstei, die sich „in ruinosem stande" befinde)
– Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 62 (Kapitelsprotokoll), s. p.

225) *4. 6. 1731*
S(ei)ne Hochw(ürden) Herr von Kourtzrock ... befunde sich genöthiget anzuzeigen, wie bey reparirung derer probsteyl(ichen) Gebäude selbige dergestalt schadhafft befunden, daß viele ständern abgebrandt, undt die grundtholtzer verfaulet gewesen, desfalß auf das Zeugnis einiger Herren ... ein mehrers, als dero vornehmen gewesen, daran verwenden müßen, alß wolten dieselbe E. Hochw.: Capitel Ersuchet haben, ihm hierunter behülfl(ich)e Handt zu leisten
– Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 63 (Kapitelsprotokoll), S. 53 f. (Daß es sich dabei u. a. um eine grundlegende Wiederherstellung der Propstei handelt, geht nicht nur aus weiteren Nachrichten dieses Protokollbuches sondern auch aus der Inschrift über dem Ostportal der Propstei (1596/1731 ren. Kurtzrock) und der auf dem straßenseitigen Erker sichtbaren Jahreszahl 1731 hervor)

226) *13. 12. 1731*
... revenuen (sollen) ... zum ornat des mittelsten altars ante vultum ... verwandt werden ...
– Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 63 (Kapitelsprotokoll), S. 121

227) *1732/1733*
... Pflasterung des Steinweges ... ... zu denen postamentern deren Statüen St. Josephi und St: Joannis Nepomuceni ... stein von Listringen (Landkreis Hildesheim-Marienburg) kommen laßen ... 2 altar tücher pro Vicaria S: Martini ... Dem Steinmetz für ... den neuen tritt ante altare S: X:cis
– Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 117 (Fabrikregister)

228) *1733*
Inschrift in der Kartusche des Sockels der Josephs-Statue links neben dem Nordportal:
R(EVEREN)D(ISSI)MUS DOMINUS JOHANNES HERMAN-(N)US HEERDE INSIGNIS COLLEGIATHAE ECCLESIAE HILDESII AD S. CRUCEM DECANUS 1733
Darunter: ANNO [(1) 7 (33) stand an entsprechender Stelle auf dem Sockel der Nepomuk-Statue rechts neben dem Nordportal.]

228a) *1733/1734*
... Unkosten bey Errichtung beyder statüen ... Dem Stein Metz Meister Carl Cronrayff für die Zurichtung der postamentern zu ged(achten) Statüen, inclusive der 2 rhtler, so ... dem He(rr)n Camerath Geyland ... bezahlt worden ... Bohlen, worauf die Statüen bey der abhohlung von dem bildhauer gelecht worden ... die Statu(en) anzustreichen und in oel zu tränken
– Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 117

229) *1734/35*
Dem bildhauer Bartels zu völliger contentirung seiner noch gehabt(en) praetension weg(en) beyder Statuen S. Josephi et S: Jo(hann)is Nepomuceni
– Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 117

230) *1. 1. 1737*
... Johann Schulte mag. theologicae vertauscht die Pfarre Borsum an den Kreuzvikar Johann Edmund Bertheramb gegen die Vikarie stae Annae in der Kreuzkirche
– Hildesheim, Dombibliothek, Abt. C I 11/39,2

231) *1745*
Inventarium ab anno 1745
Item Vicarius SS. Anthonii et Vincentij in der Capell im Creutzgang ebenfalls einen Kelch
Antipendia ... vors hohe altar ... drey ... vor die kleine neben altär ... vors Creutz altar ... fünff ... vor die kleine neben altär ... fürs Creutzbeyde nächste altäre ... antipendium mit dem Wapen des H(er)rn Decani von Merle[1] zu dem altar gehörig, so er hat machen laßen (zwischen 1729 und 1745)
– Hildesheim, Bistumsarchiv, Akte: Hildesheim Stiftskirche Hl. Kreuz, Inventare 1725 und 1745 (vorges. Signatur: BA Inv. Nr. 2)
Anm. 1: Johann Heinrich von Merle starb am 5. 3. 1747
– vgl. Hildesheim, Dombibliothek, Hs. 332, f. 36'

232) *1761/63*
(Ecclesia) sanctae Crucis ... Dignitates in ea sunt praepositura, decanatus et scholasteria, cononici recensentur 16, vicarii 12, lectores evangelii et epistolae 2, chorales 4. In ea recenter instituta est confraternitas sub titulo s. Johannis Nepomuceni ...
– R. Doebner, Zwei Relationen Bischof Friedrich Wilhelms von Hildesheim an den Papst über den Zustand der Diözese. In: Zs. d. Hist. Vereins f. Nieders. 1895, 290 – 328, hier 300

233) *23. 5. 1766*
(betr.) die Kirchen reparation ... wurde ... beliebt ..., daß des Herren Probstens Hochwürden mit dem Herren Fabricatore die reparanda in augenschein nehmen und den Stuckadorer mit dazu adhibiren mögten
– Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 102, S. 70

234) *21. 10. 1766*
Sodan dem Opperman zu bedeuten, des Thurns Baufälligkeit halber die beyde große Glocken für erst nicht mehr zu leuthen ...
– Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 102, S. 73

235) *1768*
Nr. 17 Stae Crucis ... ultra Praeposituram et Decanatum quatuordecim Praebendis canonicalibus, inclusis duobus Laicalibus, a Dnis Brandes fundatis gaudet
– Hildesheim, Dombibliothek, Abt. C. 209, Bl. 6, 7
(= De statu Capituli et Dioecesis Hildensis von Joh. Godfr. Gruber 1768)

236) *9. 1. 1772*
(Hofkammerrat) J. L. Hoefer, Hildesheim
Anschlag zur Herunterbringung des alten Thurms bis aufs Viereck und Erbauung einer regulairen achteckigten Hölzern Cuppola von 32 fus in ständern und 26 m Diametro.
6 Mann können in 8 Tagen das Dachkupfer, Latten etc abnehmen ...
8 Zimmerleute können in 14 TAgen das Gespärre, das Gebälke, die sämtlichen Glocken, und Glokkenstühle abnehmen ... 8 Maurer können in 14 Tagen, wenn 4 Mann beständig bei dem Krahn sind, den Thurm bis aufs Viereck, nebst dem dicken Bogen herunterbringen ...
Der Neüe Bogen ist 21 fus lang 10 1/2 fus hoch 3 fus dicke macht 561 Cubicfus. Die Neüe Gurte ringsumher 104 fus hoch 1 1/2 dick 3 fus macht 468 Sum: 1129 Cubicfus
Diese 1129 Cubicfus machen 4 1/2 Rüste à Rüste weil es sehr hoch ist, und das Gewölbe verschalet werden mus 5 (Reichstaler) ... Die Mauersteine zum Bogen sind vorräthig
Zu der anderthalbfüßigen Gurte sind erforderlich 312 fus sandsteine ...
4 große Ankerklammern in die 4 Ecken des quarré ...
Zu den Glockenstühlen wird der alte Glockenstuhl und das an den alten Thurm vorfindliche übrige Eichenholtz genommen ...
12 Mann können in 20 Wochen die Cuppola aufzimmern, und den Thurm aufrichten ...
Arbeitslohn für Kehlung der acht halbrunden Colonaden ... 1 fünfziger Balcke zur Helmstange ... 4 fuder schaldielen unter das Kupferdach ...
Das Kupfer nebst den Arbeitslohn komt nicht in Anschlag, weil so viel vorrähtig, daß damit die Deckung der ganzen Cuppola so wohl als auch das Arbeitslohn bestritten werden kann, nicht minder der Kupfer-Boden unter der Gallerie ... Die Helmstange inclus(ive) Eisenschmiede Arbeit und den Creutze ...
An Blei zu Belegung der vier scharfen Ecken ...
Zur inneren Verschalung, und zu den obern Boden ...
Die Glockenstühle zu den 8 Glocken aufzuzimmern ...
Die sämtlichen Treppen an den Thurm bis oben in die Cuppola ...
Die Gallerien mit Blei zu belegen ...
Den kupfernen Knopf, und das Creutz mit feinen Golde zu belegen 30 (Reichstaler) ... NB. sol es in Feuer vergoldet werden ist es doppelt ...
Summa 3228,29 ... (gez.) J. L. Hoefer
– Hildesheim, Dombibliothek, Abt. C, Nr. 1042

237) *9. 1. 1772*
Anschlag zur Egalisierung der ganzen Kirche nach der letzteren Zeichnung
Vermöge derselben werden die angefangenen Capitaeler und Hauptgesimse in der Mitte des Schiffs nicht durchgeführet, sondern abgenommen, die Mauer ganz schlicht gemacht, auf der gegenüber stehenden Seite, die nehmlichen pilaren in der nehmlichen Höhe, jedennoch gleichfalls schlicht aufgeführet, und die decoration der Mitte des Schiffs durch Stuccatur = Arbeit gegeben. Desgleichen werden auf der alten Seiten die Tonnen Gewölber wie auch die Capellen hinweggenommen: die Mauer nach den Vreihofe zu neu errichtet, und auch diese Seite der neüen Seite dergestalt egalisiert, daß die Bogen jenen zwar gleich, jedennoch gleich denen Bogen in der Mitte des Schiffs von Holz verfertiget werden. Die Altäre werden gleichfalls wie die Zeichnung er-

giebt, denen Altären im neuen Flügel gleich gemacht: Zur Abstützung des Hauptgebälkes und Wegnehmung der alten Gewölbe, nicht minder zur Aufführung der Pilaren und der aüsern Mauer ist an Rüstungen erforderlich ... Die Rüstungen aufzuzimmern und einzurichten können 12 Mann in 14 tagen verrichten ... 6 Bogen unter die Gewölber ... 2 große Bogen über den Creutz Altar erfordern 21 fus weit stück ... sparren ... 60 fus dreizöllige Bohlen ... 1/2 fuder schalendielen ... Nagel zu allen 8 Bogen ... Die sämtlichen alten Bogen stückweise herunter zu nehmen ...Die alten Pilaren und die Windeltreppe abzunehmen ... Die Gewölbe in den Capelle(n), die Capelle(n) selbst und die Haupt=Mauer herunter zu nehmen ... 8 Neue Oberfenster einzuhauen und die alten auszubrechen ... 16 Neue Gewände zu den 8 Oberfenster à 8 fus lang 1 fus quadrat ... 8 Stürze 6 fus lang 1 1/2 fus hoch 1 1/2 fus dicke ... 8 Sohlbänke 6 fus lang 1 1/2 fus hoch 1 fus dicke ...
Die vier kleinen Bogen sind in der halben peripherie lang 15 fus breit 4 fus ... die 4 seiten Fenster nach dem Freihofe zu werden 4 fus in lichte breit, 12 im bogen hoch ... 120 stück Bogen zu den beiden plafonds 8 fus lang 6 zol dick 15 zol hoch ... Die plafonds sind lang 702 (fus) breit 42 (fus). Die Seite vor dem Bogen (lang) 212 (fus) breit 40 (fus). Die beiden langen Seiten in Schiffe 140 (zu) 60 (fus) ... Die beiden langen Seiten in dem Gange 140 (zu) 40 (fus) ... Stuccatur Arbeit ... 24 halbe Capitäler ... 24 halbe verkröpfte Hauptgesimse ... Treppenwerck vor den Hohen Chor und auf der Seiten ... 8 Neüe Oberfenster ... ... 9 neüe Unterfenster ... 2 Neüe Fenster an Frontispicio Hildesheim d. 9ten Jan: 1772 (gez.) J. L. Hoefer
- Hildesheim, Dombibliothek, Abt. C, Nr. 1042
Auf der Grundlage dieses von „Hoffkammerrath Höfer verfertigten Plan(s)" erarbeitet dann Meister Anthon Wendt einen detaillierteren Anschlag, dat. Hildesheim d. 30. 12. 1772 und kommt dabei auf „Summa Summarum 4050,20,5"

238) *11. 11. 1772*
Notata welche ich über die Mir gegebene Rißе nöthig gefunden, über den Anschlag des Models ...
Weil daß Gewölbe hart geborsten ist, so hat man sich vorzusehen daß die unterbauung der erforderlichen Rust nicht nur so ohngefehr, sondern starck und mit eisern Klammern, wohl versehen wird ... Kähmen also der Anschlag nach den Modell noch hinzu in Summa 650 (Reichstaler)
Hildesheim d. 11: 9^{br} 1772. Ant(hon) Wendt
- Hildesheim, Dombibliothek, Abt. C, Nr. 1042

239) *4. 3. 1774*
... da das Capitulum ... committieret den schadhaften Thurn und Kirche cum peritis in arte zu besehen ... und ist in deren peritorum Anschlage weitläuffig ausgeführet, daß alles in so schadhaften Umständen, daß man ohne Lebens Gefahr den Gottes dienst in der Kirche nicht abhalten könnte, alles auch wieder in Stand zu bringen, würden über 8000 r(eichs)t(haler) erfordern ... Er Praepositus wolte über dies gern ... 1000 rt dazu schenken
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 102, S. 219 f. (ibid., S. 226 ist vom „drohende(n) Einsturtz des Thurns (und der) nöthige(n) Reparatur der Kirche" die Rede.)

240) *22. 2. 1777*
Pro Memoria ... kan ich ohnangezeigt nicht laßen wasmaaßen sich Zweene hiesige Meister ... bei mir gemeldet, jedoch noch zur Zeit, um sich bei den Handwerksgilden keinen Verdrus auszusetzen, ihre Namen zu verschweigen geboten haben ... Sie wollen sich nemlich verbindlich machen
a) den ganzen Thurm inclusive des daches, des sämtlichen Holzwerks, sämtlicher rauhen und Sandsteine, Glocken und Glockenstühle, Eisenwerk, in summa aller Materialien, welche nur daran befindlich sind, abzunehmen ...
c) den dicken Chorbogen auf obbeschriebene Art herunterzunehmen, und zwar so weit von den vier Seiten des Creutzdaches abzulösen, daß nichts mehr als die erforderlichen vier Chorbogen, welche die neue Cuppola tragen müßen, stehen bleiben
d) Nicht minder die ganze Giebelmauer an der Choralerie abzubrechen ... desgleichen die beiden wegfallende Creuzbogen in dem Creuzgange, in summa das ganze Gebäude der Choralerie auf 17 fus 3 zol lang, als so weit das frontispicium extradiert werden mus, wegzuräumen, wie auch die hiezu gehörigen Fundamente aus der Erde heraus zu heben, so dann auch die Maur, welche den Hof oder Gartenplatz der Choralerie einschließet, wegzubrechen ...
erwarte Verhaltungsbefehl, ob ich einen ohnvorgreiflichen Entwurf zu einem schriftlichen accord dieserhalb praesentiren sol, zumal bei dem nunmehro nachlassenden Frostwetter der Anfang mit Abbrechung der Giebelmauer bald gemacht werden kan. Hildesheim den 22ten Febr(uar) 1777 (gez.) J. L. Hoefer
- Hildesheim, Dombibliothek, Abt. C, Nr. 1042

241) *11. 11. 1777*
P(ro) M(emoria) ... Den ersten Riß mit der jonischen Colonade nebst den Anschlage bin ich gleichfalls gantz genaue durchgegangen und habe befunden daß derselbe ob er schon nur zu 3228,2 (Reichstalern) angeschlagen, ja doch aber in der That nicht undter 4000 (Reichstalern) verfertiget werden kan ... weil nun der zweyte Riß nach den Modell, doch an Ende auch über drey bis 3500 (Reichstaler) allemahl hinaus läufft, und der erste immer doch ein beßer, und weit schöner Ansehen macht, als der Letzte, meines erachtens rath ich immer an und versichere daß der Erste keine 1000 (Reichstaler) mehr kosten würde als der 2 te in Modell, wolte daß Hochwürdige Capitel die doppelte Cuppel nach den Modell des Amsterdamer Stadt-Hauses wählen würde ich nicht weniger mit größesten Begier und aufmercksamkeit in diesen vorhabenden bau Arbeiten: ich laße mir gefallen so wie auch von ... Hoffkammerath Hoefer die unterste Cuppel gezeichnet worden auch die 2 ten ober Cuppel beliebet werde welches doch allezeit das schönste wäre so denn erbiete ich mich - wenn mir die zeichnung vorgeleget wird ... beyde Cuppel nach Maaßgabe des Anschlages für 4500 (Reichsthaler) fertig zu schaffen. Hildesheim d. 11: Nov(em)b(e)r - 1772 Ant(hon) Wendt
- Hildesheim, Dombibliothek, Abt. C, Nr. 1042

242) *19. 8. 1779*
... S. Crucis in hac urbe recensens cum praeposito et decano sexdecim canonicos, duodecim vicarios, duos lectores evangelii et epistolae et quatuor chorales ... Canonicatus ... per obitum vacantes alternative per menses a sede apostolica et turnariis conferuntur ...
- R. Doebner, Zwei Relationen Bischof Friedrich Wilhelms von Hildesheim an den Papst über den Zustand der Diözese. In: Zs. d. Hist. Vereins f. Nieders. 1895, 290 - 328, hier 314

243) *19. 3. 1783*
... 14. kal. Aprilis (Papst Pius VI.) ... Andree Wedekin ... Vicariam, nuncupatam sub Invocatione seu ad Altare eiusdem sancte Crucis in dicta Collegiata Ecclesiae ... contulimus ...
- Hildesheim, Stadtarchiv, Bestand 1, Nr. 1225

244) *15. 12. 1788*
Nachdem zur Proposition gekommen, ob bey dem jetzigen Thurmbau nicht auch das Chor und der hohe Altar neu zu bauen wäre, und des Endes der Herr Major v. du Plat ersucht worden, hierüber den Riß und Anschlag zu entwerfen, so präsentierte heut Herr Major v. du Plat den entworfenen Riß und erklärte, daß die darzu erforderlichen Kosten sich ungefehr auf 3000 Rtlr belaufen würden. Da nun der bau nach diesem Rißе beliebt wurde, so wurde der Herr Major v. du Plat ersucht den Special Bau Anschlag gefälligst zu entwerfen, und den Bau darnach verfertigen zu lassen.
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 111, f. 2

245) *1787/89*
Registrum fabricae ecclesiae S. Crucis Hildesiae Betr. den Thurmbau 1787 - 89
Capitalia so behuf des Turn und Chor bau aufgenom(m)en und Verbauet seyndt (S. 1)
... obligation ausgestellet von dem Zimmermeister Bartels (S. 2) Ausgabe behuf des Thurn und Chor bau
... an maurer arbeit Meister Delitcher (nach Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 146 a auch Dölbitcher) abgerechnet und von H. Major Duplat p. m. attestirt
... an meister bartels
... Klockengieser Becker
... Kupfer und Kupferschmied arbeit
... quadratur und weisbinder arbeit
... glahser arbeit
... tischler arbeit
... mahler Vergulder und Lackir
... dachdecker arbeit (S. 3)

Meister Franckenberg Mauer meister in gronau bey besichtigung der alten Bögen ... altes Kupfer nach der wage fahren zu laßen ...
den 17ten 7 br 1789 bey über bringung des althar steins (S. 4)
bey besichtigung der Zimmerarbeit meister Volcklandt ... abermahl be(y) besichtigung der maurer arbeit meist. Franckenberg
für eiserne stangen der statuen über den chor ... blei zum chorfensteren ...
dem fuerman von Paterborn so die statüen überliefert ... NB. diese fuer war veraccordirt zu 18 rt die übrige(n) 4 rt so Herr St(r)atman(n) den fuerman Vorgeschoßen seyndt denselben auch bezahlt (S. 5) ...
abbrechung des Kreutz altars
den beiden Zimmer meistern becker und Temme bey besichtigung des glocken stuls
... die pulte auf den Chor zu bringen
... des H. Majors v. Duplat Kutscher der das geschenkte Krutz fix bildt gebracht
... bey der Benediction des altahrs (S. 6)
... Altar bilder rahmen aposteln statuen und Tabernakel richten ...
für ohl zum nachts Leuch(t)en in der Kirche, bey an noch offen stehenden Chor und nicht follendeten Kirchen bau (S. 7)
– Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 148

246) *1788/89*
Registrum fabricae ecclesiae S. Crucis ... de anno 1788 in Annum 1789
Für die general Reparatur des Kirchen Tachs und Friedhoffes Meister dölytzscher ... den Kulengräber das Knochen Haus zu säuberen (S. 39)
denen Maueres für den Krantz auf dem Thurm ... (S. 49)
– Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 147

247) *27. 2. 1789*
Cum Venerabile Capitulum insignis Collegiatae Ecclesiae S. Crucis nobis exponi fecerit, qualiter necessitas reparandi Chori in eadem Ecclesia Destructionem summi altaris exigat, adeoque a nobis licentiam ad ejusmodi destructionem requisitam petiverit ... istam licentiam hisce impertimur ad servandum vero in ista destructionem praescriptum in Agenda nostra pag. 418 Rdm Pastorem dicta Ecclesiae Franciscum Spiekermann deputamus, ipsi praecipue committentes, ut sacras reliquias in sepulchro altaris inventas, postquam cum scedulis et scriptis ibidem inventis diligenter discussae et recognitae fuerint, cum iisdem scedulis et scriptis ... includat, eam suo sigillo obsignet addito suo et duorum testium Ecclesiasticorum testimonio, quod eae reliquiae in altari ex nostre Vicarii in pontificalibus et spiritualibus licentia destructo fuerint inventae, proin uti verae reliquiae alteri altari suo tempore consecrando inseri valeant. den 27ten Feb 1789
– Hildesheim, Bistumsarchiv, Akte: Bischöfliches General-Vikariat in Hildesheim, Kirchen-, Pfarr- und Schul-Sachen von Stae Crucis zu Hildesheim, Abt. 3 Pfarr-Sachen. Vol.: Pfarractus Angef.: 29. 3. 1774; Abgeschl.: 26. 9. 1911 (58)

248) *2. 3. 1789*
In betref des Chorbaues präsentierte der Herr Major v. du Plat einen Anschlag, welcher beliebt und unterschrieben wurde.
– Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 111, f. 3'

249) *4. 9. 1789*
... Thurm ... nunmehro die Zimmer Arbeit solte gerichtet werden ... Zimmermeister Bartels ... die Arbeit des Mauermeisters Delitscher ... besichtiget werden mögte und wurde beliebt, darzu den Zimmer Meister Volckland zu adhibiren
– Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 111, f. 4'

250) *8. 3. 1790*
... Major v. du Plat überreichte ... 1.) eine berechnung ... und ferner wurden noch 2.) zu verschiedenen annoch nöthigen Vorrichtungen und Verbesserungen an und in der Kirche selbst erforderlich seyn 800 Rtlr. welche ... verwilliget wurden
– Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 111, f. 8

251) *14. 3. 1790*
d(en) 14 t(en) März 1790 sind die sechs neuen Glocken der Heil(ig-) Creutz Kirche von dem H(errn) Domdechanten ... Freyherrn Carl Friedrich von Wend(t) benedicirt worden
– Hochfürstlicher Hochstift-Hildesheimischer Hof- und Staats-Calender auf das Jahr nach Christi Geburt 1790 (eingeheftetes Blatt nach dem Monat März in dem mit den Jahrgängen von 1777 bis 1800 zusammengebundenen Exemplar der Dombibliothek Hildesheim)

252) *21. 3. 1790*
Frans-Egon Bischof zu Hildesheim und Paderborn ... Ehrwürdige Liebe Andächtige! Da ihr Uns unterhänigst berichtet, daß der am besten und zweckmäßigsten Platze gelegene, schöne große Altar auf der neuen Seite von euch zum Pfarr Altare bestimmt sey, und in der Folge auf die schicklichste Art dazu soll eingerichtet werden; So könnet ihr nunmehr von der euch unter dem 16ten dieses Gnädigst ertheilten Erlaubniß Gebrauch machen, und die beyden Altäre: Stae Crucis und Sti Martini, die einen vorzunehmenden Chorbau behindern, wegnehmen lassen.
Wir erlauben euch ferner, den Joannis Nepomuceni Altar während des Baues zum Pfarr Altare zu gebrauchen; versehen Uns aber dabey von euch, daß so bald der Thurn und Chorbau so weit gebracht, daß bemerkter große Altar auf der neuen Seite zum Pfarr Altare zweckmässig kann aptiret werden, ihr selbigen so fort dazu einrichtet, und zu diesem Ende inskünftig gebrauchet ...
– Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 454

253) *10. 4. 1790*
... Auftrag gegeben, mit Zuziehung der beiden Zimmermeister Heinrich Temme und Godfried Becker (den Glockenstuhl Bartels') in Augenschein zu nehmen ... ergebe, daß die Verfertigten Klockenstühle nicht bestehen könnten ... beliebet ... daß derselbe die (2) Klockenstühle auf seine Kosten nach einem ihm a Capitulo zuzustellenden Risse neu Ververtige, zu welchem Ende denn der Herr Can. Flöcker einen von ihm bereits besorgten Riß präsentierte, der ... zeige, daß bey dessen Einrichtung ... auch die Stricke, wie jetzt geschehe, keinen Schaden leiden würden (Entsprechender „Contract" wird am 19. 4. 1790 geschlossen)
– Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 111, f. 8', 9

254) *15. 8. 1790*
d(en) 15 t(en) Aug(ust) 1790 ist das neue Altar aufm Chor in der Heil(ig-) Creutz Kirche in honorem B. M. V. et S. S. Apostolorum Petri et Pauli consecriret worden
– Hochfürstlicher Hochstift-Hildesheimischer Hof- und Staats-Calender auf das Jahr nach Christi Geburt 1790 (eingeheftetes Blatt nach dem Monat August in dem mit den Jahrgängen von 1777 bis 1800 zusammengebundenen Exemplar der Dombibliothek Hildesheim)

255) *15. 12. 1790*
Relation Bischof Franz Egons von Hildesheim ... collegiata ad s. Crucem ... in monticulo urbis Hildesinae posita, unde eleganti suo frontispicio et scala pro ascensu ad templi aream ex secto lapide sane magnifica et statuis ss. Petri et Pauli exornata jucundum prospectum cum majestate in omnem plateam diffundit. Cum hac tamen pulchra facie non est nata ecclesia, sed eam serius saeculi hujus partim anno 12 partim 27 induit. Ab hoc autem tempore, ut istis ornamentis caetera etiam tam foris quam intus responderent, varia sunt agitata consilia sed gravibus de causis interrupta semper, donec ex turri ruinam minante orta necessitas opus acceleraret, cui tandem colophonem ultimum praesens annus imposuit. In hac autem innovatione disiecta turri antiqua nova exstructa est ex secto lapide, tholi adinstar magnis sane impensis, campanae tam majores quam minores ad concentum harmoniacum refusae, chorus templi longius extensus, novo instratus pavimento, novis indutus sedilibus, altare summum ad normam Romanam compositum, absteris sordibus undique dealbati parietes, novisque instructi fenestris, ita ut tam exterior quam interior templi facies pulchra sua metamorphosi complures ad debitum immortali servitium eo loci exhibendum alliciat attrahatque, inde quoque confraternitas s. Joannis Nepomuceni non ita pridem ibidem instituata, quae modo magnum habet accursum, confluxum populi acquiret adhuc majorem ... Canonicales praebendas recenset omnino sexdecim ... Sunt autem vicarii 12, lectores evangelii et epistolae 2,chorales 4; ex vicariis unus administrat parochiam; est enim collegiata ad s. Crucem simul parochialis, in qua cuncta, quae parochorum munia sunt, exercentur: habet quoque adiunctam scholam pro pueris primum in elementi addiscendis tyrocinium ponentibus ...
– R. Doebner, Relation Bischofs Franz Egons von Hildesheim an den Papst Pius VI. über den Zustand seiner Diözese vom 15. December 1790. In: Zs. d. hist. Vereins f. Niedersachsen 1896, 351 – 411, hier S. 368 – 370

256) *28. 3. 1791*
In betref des Leutens solle Calcanti eine ordentliche Vorschrifft, wie er zu leuten habe, zugestellt werden ... in betracht der Veränderung des Geleuts
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 111, f. 15

257) *6. 3. 1797*
... Orgelbauer Maasberg ... Anschlag ... daß die Orgel von dem hineingefallenen Kalche und Staube geriniget, auch mit neuen Tasturen versehen werden solte ...
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 111, f. 97

258) *18. 8. 1798*
... daß die Chorstühle von der dahinter befindlichen Mauersteinen wegen Näße derselben anfaulten, mithin erforderlich seyn würde, daß die mauer so weit fortgenommen (und) die Lücke mit bohlen gefüllt ... würde, worauf beliebet wurde, daß H. Fabricator solche Reparatur besorgen solle
- Hannover, NStA, Hild. Br. 3/8, Nr. 111, f. 113

259) *29. 11. 1798*
Johann Friedrich Abel resigniert seine Vikarie ad altare seu sub invocatione sti Martini in die Hände des Papstes Pius VI.
- Hildesheim, Bistumsarchiv, Abt. C I 17/50

260) *18. Jh.*
Ad nostram immunitatem localem pertinent
- aula capitularis
- choralia
- coemiterium vicariorum
- coemiterium commune
- Pomoenium
- Curia praeposituralis attinentijs aedificiis et horto
- Domus pastoralis ex altera parte des Pulver Thurmes
- Hildesheim, Dombibliothek, Hs. 328 (18. Jh.), f. 102

261) *18. Jh.*
Haec domus dicit(ur) ex opposito capellae trium regium, quia haec capella, quae 1630 de mandato visitatorum amota est, in ecclesia e regione ipsius sita fuit. dicitur e regione apostolorum Petri et Pauli quia eorum statuae in gradibus ibidem ante ingressum Ecclesiae hinc inde in duabus stylobatis collocatae fuerunt, quaeque demum 1727, constructis novis gradibus versus occidentem illuc translatae sunt, repositis illorum loco 1733 in pristinis illarum Stylobatis Statuis SS. Josephi et Joannis nepomuceni
- Hildesheim, Dombibliothek, Hs. 328, f. 359

262) *18. Jh.*
De curiis claustralibus domibus canonicorum olim haec ecclesia praeter curiam Praepositi aedes vicariorum et aeditui (Küster) numeravit in sua immunitate ... 12 curias sive domos canonicales, nunc quia tres ... singulae in duas divisae sunt, habet 15
- Hildesheim, Dombibliothek, Hs. 328, f. 376

263) *18. Jh.*
De domo .. quandoque ex opposito capellae Stae annae quandoque ex opposito coementerii (!) versus aquilonem ... Dicitur ex opposito capellae Stae annae, quia haec capella antequam construentur nova ala ecclesiae e regione ipsius sita fuit, quare dicitur ex opposito coemeterii versus aquilonem
- Hildesheim, Dombibliothek, Hs. 328, f. 340

264) *2. Hälfte 18. Jh.*
Die Creutzkirche ist mit Schwedischen Kupfer gedeckt, und zwar noch aus denen Zeiten da man die Scheidung des Silbers noch nicht wuste. Kupferschlager haben daher schon 20 Mariengroschen fürs Pfund gebothen
... Sacristia S. Crucis super clausuram sive archivium. Die Sacristey ist ein so vortreffliches Creutzgewölbe, das von allen selbst Italanischen Baumeistern bewundert wird und mit einem solchen Mortel überzogen, daß noch niemahls etwas darann zu repariren gewesen ist. Die alte Tracht der Canonicorum S. Crucis ... Ehemahls hatten sie grüne Birete jetzt aber Kraft eines besonderen Päbstl(ichen) Privilegii rothe scharlachene, denen Cardinälen gleich, welches sie für hoher halten als die rothen Sammitten der Domherren ...
Oben in der Kirche 27. Schu von der Erde ruhen auf einen Bogen zwey Altare der Altar S. Georgii und (freigelassen) welche zur Zeit der Reformation, da die Geistli(chen) selbst beym Gottesdienst nicht sicher gewesen, angelegt sind. Max(imilian) Heinr(ich) befahl sie 1664 per Decretum abzubrechen, welches aber erst 1782 geschehen
Der hohe Altar
Altare Beatae Mariae virginis et privilegiatum weil er die Ablaßgerechtigkeit hat die alle 7. Jahr erneuert wird
Altare S. Pancratii & decollationis
S. Johann. Babtistae
Altare trium regum
Mitten in der Creutzkirche hangt ein aus Holz geschnitztes Marienbild, Unter ihren Füßen steht folgende auf einer Muschel angebrachte Inschrift: D. O. M. B.^{ma} Virgini Mariae Sine macula concepta se deuouet & consecrat devotissimus Cliens Johannes Henricus Anethan Epus Hieropolitanus Suffraganeus Vicarius generalis & officialis Hildesiensis, Praepositus Goslariensius huius ecclesiae Decanus. 1670
- Hildesheim, Stadtarchiv, Bestand 52, HM 183, f. 179 - 183

265) *16. 9. 1802*
Untersuchung des Vermögens und der Einkünfte des Kollegiat-Stiftes St. Crucis zu Hildesheim ... am 11ten d. vorigen Monats das Archiv des hiesigen weltlichen Collegiatstifts zum heil. Kreuz versiegelt
... besteht das Stiftspersonal a) aus dem Stiftsprobste b) 16 Canonicis mit einbegriff des Dechants c) 12 Vicarien d) 2 Lectoren e) 4 Choralen f) 4 niedere Kirchenofficianten ...
- Hannover, NStA, Hann. Des. 94 Gen. G II H I, Nr. 14

266) *23. 1. 1804*
... Administration der drey Vacanten Vikarien ... 1) für die Vikarie Visitationis und a Latere unser Confrater Pastor Spieckermann ... 2) (für) die Vikarie Crucis et 1. D. Drum ... unser Confrater Beicker ... 3) für die Vikarie S. Joannis Baptistae et 2 D. Drum ... unser Confrater Klöpper
- Hildesheim, Bistumsarchiv, Akte Stiftskapitel zum Hl. Kreuz, 12 Bll. betr. die Vikarien (16. 11. 1803 - 4. 2. 1804) Bl. 6 f.

267) *Dez. 1810*
... das heilige Kreuz Capitel im December des Jahres 1810 aufgehoben, eine geraume Zeit an verschiedene Personen vermiethet, bis dieselben (Gebäude = Heerde-Curie) im Jahre 1829 eine andere Bestimmung erhielt (= Georgsstift)
- Hildesheim, Dombibliothek, Abt. C 28, Cap, VII, 2

268) *10. 12. 1810*
... bei der im Jahre 1810 am 10. December erfolgten Aufhebung des Stiftes (war) der Bestand desselben ... 1 Probst, 16 Canonici, 12 Vicarien, 2 Lectoren und 4 Choräle
- Hildesheim, Bistumsarchiv, G XXV, 2, Bd. 1 (20. 11. 1860 - 14. 2. 1889) Inventar der Kreuzkirche von 1861, 277

269) *30. 10. 1811*
General Direction der Domainen an den Domainen Inspector ... Cassel, den 30. 10. 1811
Um die Reparaturkosten zu ersparen, welche einige ... zu dem Kreutz-Stifte in Hildesheim gehörigen Häuser bedürfen, haben Se Excellenz der Her(r) Finanz Minister dieselben zum Verkaufe gestellt ... ersuche Sie diesen Verkauf nach den Bestimmungen des königlichen Decrets vom 17 May d. J. ... einzuleiten
- Hannover, NStA, Hann. Des. 94 Gen. G I K, Nr. 87 (vgl. dazu auch die Acta, den durch die königl. Decrete vom 12. und 17. May 1811 verordneten Verkauf betreffend - Hannover, NStA, Hann. Des 94 Gen. G II H VII, Nr. 1)

270) *14. 5. 1813*
... neben der H. Kreuzkirche das Choralenhaus und der darüber befindliche Kornboden
- Hannover, NStA, Hann. Des 94 Gen. G I B, Nr. 1

271) *14. 1. 1820*
... Bericht der Klosterkammer zu Hannover ... die beabsichtigte Erweiterung der Straße am heiligen Kreutz zu Hildesheim betreffend ... der den Kirchhof einschließenden Revettements-Mauer ... gegenwärtig an zwei Stellen ... Einsturz drohet, und einer Hauptreparatur ... bedürfen wird, so scheint es uns angemessen, zugleich auf die Erweiterung der Passage, vermittelst theilweiser Abtragung des Kirchhofes und Verlegung der zur Kirche führenden Treppen, Bedacht zu nehmen ... auf welchen letzteren überdem schon seit Jahren keine Leichen mehr beerdigt werden durften, so nehmen wir uns Erlaubniß... Genehmigung uns hiezu zu erbitten (Genehmigt am 25. 1. 1820)
- Hannover, NStA, Hann. L IX, Nr. 4401

272) *19. 4. 1821*
wegen des alten und neuen Choraleygebäudes bei der Kreutzkirche, jedoch nur das Dringendste zum Hinhalt desselben ... wegen des Verschlussen des Durchgangs im Choraleigebäude des Kreutzstifts
– Hannover, NStA, Hann. 77 b, Nr. 1363

273) *1821/22*
Verbesserung der Kreuzstraße in Hildesheim
– Hannover, NStA, Hann. Des. 94 Gen. A X, Nr. 20

274) *28. 4. 1826*
... wegen des Choralei Gebäudes und des s. g. Polterhauses neben der Kreutzkirche (Reparaturen an den Dächern bewilligt für 1826/27 – Rechnung v. 8. 6. 1827)
– Hannover, NStA, Hann. 77 b, Nr. 1374

275) *14. 4. 1829*
(Kostenbewilligung) wegen des Kupferdaches auf dem Haupt- und nördlichen Seitenschiffe ... wegen der übrigen Ziegeldächer (Rechnungen am 24. 7. 1830 eingereicht)
– Hannover, NStA, Hann. 77 b, Nr. 1382

276) *Jan. 1832*
Das Capitel-Haus bei der Kreuzkirche, Dienstwohnung des Opfermanns und des Todtengräbers ... ist ein festes und gutes Gebäude, an welchem jedoch noch manche Verbesserungen vorzunehmen sind ... 1/2 Holz, 1/2 massiv, 2 Stockwerke ... Das alte Choralei-Gebäude ... ist in den Umfassungswänden und im Dache sehr fest, sonst höchst reparaturbedürftig ... Der Flügel zwischen dem Choralei- und dem Capitelhause ... weicht stark aus und wird nächstens eine Haupt-Reparatur daran vorgenommen werden müssen
– Hannover, NStA, Hann. L IX, Nr. 4576, f. 13' f., 17'

277) *14. 4. 1832*
(Kostenbewilligung) wegen Sicherung ... des Verbindungsflügels zwischen dem alten und neuen Choraleigebäude
– Hannover, NStA, Hann. 77 b, Nr. 1390

278) *24. 5. 1838 – 6. 6. 1838*
wegen (Reparaturen) an der Kreuzkirche ...
... umzuarbeitende Beplattung ... Mehler Sandsteinplatten ... auch in den nächsten Jahren bei der Umlegung der Beplattungen in dem mittleren und hinteren Schiffe

7. 3. 1839
... Erneuerung des Putzes („sämmtliche(r) Deckenputz über der Orgel") notwendig gewesen
– Hannover, NStA, Hann. 77 b., Nr. 1408

279) *9. 10. 1840*
Zurstraßen Pastor Stae Crucis ... in den letzten 3 Jahren durch die fortwährenden Unruhe(n) bei den seit diesem Zeitraum vorgenommenen Bauten gehindert, mein Vorhaben zu realisieren. – Da nun der neue Fußboden der Kirche soweit fertig wie auch das Weißen derselben größtentheils beendigt ist ... Die beiden Cherubinen auf dem Hochaltar haben gänzlich ihren Glanz verloren, und sind mitunter auch beschädigt. Eine Ausbesserung derselben, wie auch neue Vergoldung ist sehr zu empfehlen ... (nicht bewilligt)
– Hildesheim, Bistumsarchiv, Akte: Bischöfliches General-Vikariat, Stae Crucis Kirchensachen I, angefangen 3. 3. 1812, geschlossen 18. 2. 1902

280) *12. 12. 1842*
Inventarium der Pfarrkirche zum heiligen Kreuz ... ... Der Hochaltar mit einem großen Ölgemälde dahinter an der Wand befestigt ... 6 Neben-Altäre ...
Im Pfarrhause ... eine ... Bibliothek welche ungefähr 1500 Bände enthält
– Hildesheim, Bistumsarchiv, (vorges. Signatur: BA Inv. Nr. 3)

281) *18. 8. 1846*
... Opfermann A. Söchting ... In dem unteren Raume meiner Dienstwohnung befinden sich zwei neben einander liegende Locale, welche dem ehemaligen Kreutz Capitel zur Aufstellung dessen Bibliothek und resp. zur Versammlung der Mitglieder desselben – zur Capitelstube – dienten ... mit Holzwerk ausgetäfelten Capitelstube ... den sehr ausgedehnten hinteren Raum, das vormalige Bibliotheks-Local
– Hannover, NStA, Hann. 77 b, Nr. 1350

282) *29. 10. 1847*
In den Jahren 1820 und 1821 ist von kgl. KlosterCammer eine Einschränkung des vormaligen Kreuzkirchhofs vorgenommen, die alte Mauer desselben abgebrochen, bzw. die jetzige – näher an der Kirche – von Neuem wieder aufgeführt, ferner die dabei erbreiterte Straße ziemlich ansehnlich abgetragen (worden)
– Hannover, NStA, Hann. 81 b, Nr. 74

283) *24. 11. 1847*
Befriedung ... mittelst eines leichten etwa 3 1/2 bis 4 Fuß hohen eisernen Gitterwerks herzustellen
– Hannover, NStA, Hann. 81 b, Nr. 74

284) *1849*
Kostenvoranschlag für die geplante Restaurierung des Hochaltars: 3. Malerarbeit.
Sämtliche Theile des aus Holz construirten Hochaltars (Tumba, Aufsatz und Tabernakel) theils 1, theils 2mal mit weißer Oelfarbe gut anzustreichen ... Das Kreuz und die Einfassung an der Altartumba, die 4 Rosetten am Altaraufsatze, die 4 korinthischen Pilaster nebst den Gliedern des Gebälkes, auch die verzierten Teile der Attika, so wie die verzierten Rippen der Bedachung des Tabernakels, endlich das Kreuz nebst dem Dornenkranze auf demselben, mit ächten Blattgolde zu überziehen und stellenweise zu glätten ...
Die beiden aus Holz geschnitzten, knieenden Engel samt dem verzierten Gliede der Polster darunter, zu beiden Seiten des Tabernakels auf gleiche Weise in der Verguldung zu erneuern ... Die beiden Consolen der Statuen in der Chorrundung hinter dem Hochaltare mit weißer Oelfarbe anzustreichen ... sodann die Verzierungen an denselben, wie auch die Gegenstände, welche die Statuen in den Händen tragen, mit Blattgold zu überziehen und stellenweise zu glätten ...
den Rahmen des großen Christusbildes in der Chorrundung zwischen den beiden Statuen samt den darauf befindlichen Emblemen in der Verguldung auszubessern und aufzuputzen ...
– Hannover, NStA, Hann. 81 b, Nr. 74

285) *30. 5. 1850*
... das in dem alten Capitel-Hause ... im ersten Stocke befindliche gegenwärtig leerstehende Capitels-Local ...
– Hannover, NStA, Hann. 81 b, Nr. 74

286) *1. 7. 1850*
(Das Capitelslocal) ... befindet sich in dem an die hiesige Kreuz Kirche grenzenden, sog. neuen Choraley-Gebäude, über der Sakristei der Kirche und unter der Dienstwohnung des Küsters ... Die Wände und die Decke des Zimmers erscheinen hinsichtlich der vorhandenen, nicht unschönen, altdeutschen Holztäfelungen zwar einigermaßen lückenhaft, sind aber doch im Ganzen noch anständig ... Die beiden Lichtöffnungen, welche durch steinerne, gothische Kreuzrippen, je in 6 Abtheilungen zerlegt werden, besitzen gegenwärtig nur Läden, und haben daher die ... beantragten Fenster dringend nöthig ... Fußboden ... tannene Dielen ... ausgebröckelt und löcherig 31 1/2 x 26 1/2 + 4 x 2 = 842 3/4 (Quadrat) Fuß
– Hannover, NStA, Hann. 81 b, Nr. 74

287) *1850/51*
13. Postscript zum Kostenvoranschlag für 1850/51
Da die Mauern und Pfeiler des Kreuzganges an der Seite des inneren Friedhofes, an vielen Stellen stark ausgebrockelt, ja hin und wieder verfallen erscheinen: so bedürfen sie einer Verzwickung häufig sogar einer Ausspundung ... Brüstungsmauern am ... inneren Friedhofe ... Verzwickung und Verstreichung verschiedener Quaderfugen an den vorgelegten Pfeilern daselbst sowie an der ehemaligen Capelle
– Hannover, NStA, Hann. 81 b, Nr. 74

288) *23. 8. 1851*
Catharina Niesmann verkauft die Probstei (Haus Nr. 1013) an das Bischöfliche Generalvikariat Hildesheim
– Hildesheim, Bistumsarchiv, Diözesan-Akten I, 17. 10. 1860 – 17. 9. 1909

289) *1851/52*
12. Postscript ... pro 1851/52 ... Chorturm ... Restauration zu einem dringend nöthigen Bedürfnisse geworden ... Risse in den Kreuzgewölben der angebauten alten Kreuzgänge ... Küsterwohnung ... Erneuerung verschiedener Gefachverputzungen im südlichen (freistehenden) Giebel des Gebäudes
– Hannover, NStA, Hann. 81 b, Nr. 74

290) *14. 3. 1852*
Acta betr. Überweisung des Coraleigebäudes ... an den Bischof (1852/

56) ... de(r) anstehende südliche Querflügel ... gehört ... größtentheils zu dem angrenzenden, vormaligen Niesmannschen Gehöfte nur der im Flügel befindliche Kreuzgang, einige Kammern und Bodenräume sind Eigenthum der Klosterbehörde. Der massive Kreuzgang nebst seinen Gewölben und der darüber stehenden Holz-Etage zeigt sich nun aber in der That in dem desolatesten Zustande; die Vorderwand ist so übergewichen und die Gewölbe sind so lädirt, daß die Befürchtung eines Einsturzes nahe liegt ... Abstützung an und in dem Kreuzgange ausgeführt, welche ... eine ... Zunahme des Ausweichens der Umfassungsmauer und des Sinkens der Kreuzgewölbe doch nicht hat verhindern können ... so erscheint es als ein günstiger Umstand, daß das Bischöfliche Generalvikariat das angrenzende, vormals Niesmannsche Gehöft im vorigen Jahr angekauft hat ... In der 2ten Etage des (Choralei) Gebäudes liegen die Balge der Kirchenorgel ... neue Choraleygebäude, welches unter anderen Räumen, die an der Kirche belegene Sakristey, die vormalige Capitelstube, die Dienstwohnung des Küsters und die Glöcknerwohnung enthält ... zwischen den Kreuzgängen liegenden Friedhofe. (Obergeschoß des Süd-Kreuzgangs:) ... Bodenraum, zwei Kammern und ein kleiner Nebenraum (welcher Letztere ... durch eine Trennungswand von dem über dem östlichen Kreuzgange vorhandenen Corridore abzusondern ist ... das neue Choraleigebäude ... und dem Aborte am südlichen Giebel ... das Schauer zwischen dem neuen Choraleygebäude und dem Chore der Kirche, der Stall an der Ostseite des neuen Choraleygebäudes
- Hannover, NStA, Hann. 81 b, Nr. 77

291) *12. 10. 1852*
Betr. Antrag des Bischofs von Hildesheim auf Überlassung des s. g. alten Choraleigebäudes ... (f. 1) ... in einem schlechten Zustande ... Es tritt nämlich ein Theil des Gebäudes, auf dessen Boden sich auch die Blasebalge der Orgel (f. 2) befinden, in das südliche Seitenschiff der Kreuzkirche hinein (f. 3) ... (anschließender Kreuzgangsüdflügel =) Hintergebäude des an das alte Choraleigebäude grenzenden Hauses, welches früher dem Domprobst von Wendt und dann dem Oberförster Niesmann zuständig gewesen, neuerdings aber vom Bischof angekauft worden ist (f. 4) (es handelt sich dabei um die) Verbindung des alten Choraleigebäudes mit der Kreuzkirche und mit dem s. g. neuen Choraleigebäude (am Ostflügel des Kreuzgangs), der jetzigen Küsterwohnung (f. 5)
- Hannover, NStA, Hann. L IX, Nr. 4632, f. 1 - 5

292) *3. 3. 1854*
Eduard Jacob Wede verkauft die alte und die neue Choralei an den Bischof von Hildesheim. (Im Folgenden Auszüge aus diesem Vertrag:) ... der innere so genannte Friedhof ... bleibt Zubehör der Kreuzkirche. Zu dem klösterlichen Antheile am südlichen Querflügel gehören in der 1sten Etage der südliche Kreuzgang, in der 2ten Etage ein Bodenraum, zwei Kammern und ein kleiner Nebenraum, sowie im Dache einige Böden ... Inventar des Küsters oder ... des Glöckners im neuen Choraleigebäude ... Kirchhof an der Straße ... in der 2ten Etage des alten Choraleigebäudes befindlichen als Sacristei u.s.w. benutzten Locale ... Zugänge aus dem neuen Choraleigebäude auf die Räume über den südlichen Kirchenschiffen und auf die Orgel ferner nach dem Kirchenboden und dem Thurme ... Der Bischof verpflichtet sich ... die Setzstücke des heiligen Grabes in den Choraleigebäuden oder dem Flügel aufzubewahren ...
- Hildesheim, Bistumsarchiv, Diözesan-Akten I, 17. 10. 1860 - 17. 9. 1909

293) *1854/55*
Kostenanschlag
neue(r) Belag von Mehler Platten ... (im Südquerhaus) anzufertigen ... Altarnischen-Erhöhung ... zu ersetzen ... die kleine Treppe von dem Eingange vom neuen Choraleigebäude her ... auszuspunden und zu verkitten ... (neue) Bleiverglasung der 4 Capellen ... von starkem, reinen weißen Glase in gutes Reifenblei Wiederanbringung der Glasgemälde im oberen Teil des einen Fensters ... Ergänzung daran ... Einfassung mit neuem farbigen Glase
- Hannover, NStA, Hann. 81 b, Nr. 74

294) *3./5. 7. 1856*
Pfarrhaus an den Bischof abgetreten
- Hannover, NStA, Hann. 81 b, Nr. 74

295) *3. 12. 1856*
Kostenbewilligung ... Abtragung des Friedhofes (befürwortet, da sie) einigen Gewinn herbeiführt, für die bischöflichen Gebäude ... die ... Kreuzgänge, und für die in diesem Hofe stehende, sogenannte Todten-Capelle
- Hannover, NStA, Hann. 81 b, Nr. 74

296) *Frühj. 1857*
Veränderung des Wasserabflusses ausgeführt (Kreuzgang, Choralei).
- Hannover, NStA, Hann. 81 b, Nr. 74

297) *25. 6. 1859*
Nachdem die gewünschte Einrichtung einer Bälgekammer in der Kreuzkirche hierselbst und zwar in dem unter dem oberen Gange nach der Orgel sich befindenden, überwölbten Locale beschafft ist ... (bewilligt am 14. 12. 1858 - im Januar 1859 noch nicht ausgeführt)
- Hannover, NStA, Hann. 81 b, Nr. 77

298) *19. 8. 1861*
... Eine jede Capelle war ursprünglich mit einem Altar versehen; gegenwärtig sind nur noch 3 Altäre allda vorhanden. Außer diesen Altären befindet sich in der Absis des südlichen Queerarms ein Altar und desgleichen in der Absis des nördlichen Queerarms; 2 andere Altäre, welche noch im nördlichen Seitenschiffe angebracht sind, standen früher an den Pfeilern aufgerichtet, und wurden, um Raum zu gewinnen an die jetzige Stelle versetzt. - Der Hochaltar ist ... am 15. August 1790 consecrirt; derselbe wird gebildet durch einen einfachen steinernen Tisch, mit einfachem Holzaufsatz, welcher zugleich den heiligen Schrein zur Aufbewahrung des Allerheiligsten bildet, auf beiden Seiten anbetende Engel vergoldet, aus Holz; über diesen dann an der halbrunden Wand 2 Statuen in Lebensgröße, die Hll. Petrus und Paulus vorstellend, angebracht, u. das Alles im römischen, oder sogenannten italiänischen Style. - (f. 278) ... Der ganze Fußboden der Kirche bestand früher aus Grabsteinen; dieselben sind allmälig beseitigt und durch behauene Sandstein=Platten ersetzt. -
Die nördliche Seite enthält außer Stuckverzierungen einige Malereien in Wasserfarben. (Unter der Decke) (f. 279')
... Kreuzgang (Südflügel) ... ist im 15. Jahrhundert erweitert, und die Überwölbung in Kreuzgewölbeform haben der Probst Eckard von Verden, und Volkmar von Anderten, wie 2 runde Schlußsteine durch Wappen=Inschrift zeigen, verfertigen lassen. Den westl. Flügel, der ... von einem Netzgewölbe überdeckt ist, hat der Stiftsprobst Johann Adolph von Fürstenberg fundirt ... (f. 279', 280)
In Verfolge der Zeit war der alte, schöngebaute Kreuzgang bereits mehrfach nach den Seiten ausgewichen, gestützt und dem Verfalle nahe; ist aber durch Obsorge des Hochwürdigsten Bischofs Eduard Jacob in den Jahren 1854 und 1855 durch Verstärkung der Strebpfeiler und durch das Legen und Festschrauben eiserner Anker von neuem befestigt, und in gefälliger Form wiederhergestellt. (f. 280)
... In der letzten der Capellen im Süden ... befindet sich ein Taufkessel aus Messing (f. 281)
Die Kirche sctae Crucis hat 8 Glocken... Auf dem Schlagfelde (der größten Glocke) stehen die Worte in lateinischen Majuskeln: Aus dem Feuer bin ich gegossen, Christoph Aug. Becker in Hildesheim hat (mich) 1789 gegossen (die übrigen mit dem gleichen Datum (f. 281')
... Im obersten Geschosse hengen 2 Glockenschalen, ... die Vollschlage=Glocke (und) die sogenannte Viertelschl(age)-Glocke ...; die an beiden ersichtliche Inschrift lautet: C. A. Becker in Hildesheim goß mich 1790. - Sämtliche 6 Glocken, welche zum Geläute dienen, wurden am 14 März 1790 vom Domprobst und Weihbischof C. Fr. von Wendt getauft. -
Über die frühere Orgel fehlen uns die Nachrichten; das jetzige Orgelwerk, in seinem Gehäuse ganz einfach construirt ist 1662 gebaut, im Jahre 1785 durch A. G. Almes renovirt und im Jahre 1859 vom Orgelbaumeister Stahlhuth, mit einem Kostenaufwande von 1000 rt ... wiederhergestellt. -
... Die Kirchenbücher reichen, so weit ich dieselben vorgefunden habe, nicht über 1627 hinaus. -
... Hildesheim am 19. August 1861 C. Baegershausen Pstr. Sae. Crucis. (f. 282)
- Hildesheim, Bistumsarchiv, G XXV, 2, Bd. 1 (20. 11. 1860 - 14. 2. 1889) Inventar der Kreuzkirche v. 1861, f. 276 - 282

299) *14. 6. 1861*
Wegräumung der für die Stiftsherren und die Chorale bestimmt gewesenen, sowohl an der Nordseite als an der Südseite in 2 Reihen vorhandenen Chorstühle ... welche zu Ende des vorigen Jahrhunderts ...

von eichenem Holze angefertigt sind (und) an der Vierung den Abschluß gegen die niedriger liegenden Kreuzflügel bilden ... anheimgegeben ... um für sämmtliche Mädchen der kath. Töchterschule Raum zu gewinnen
- Hannover, NStA, Hann. 81 b, Nr. 74

300) *21. 3. 1862*
folgende Arbeiten genehmigt: Thür ... welche einer daselbst vorhandenen alten Durchgangsöf(f)nung in ihrer Größe vollig gleich kommt (auf die Ostbrücke herzustellen; die vorh. wesentlich kleiner) ... Einrichtung eines directen Communications Ganges aus der oberen Etage des nordwestlichen Flügels des Stiftsgebäudes der Ursulinerinnen (an der Stelle der vormaligen Bälgekammer) in den Dachraum über einem der beiden, südlichen Seitenschiffe ... nach den neu herzustellenden Sitzplätzen über dem Bogen im Mittelschiffe ... der etwas höher liegende Dachraum über dem inneren südl. Seitenschiffe eignet sich besser zum neuen Durchgange als der niedriger belegene Dachboden über dem äußeren südlichen Nebenschiffe ... nothwendig ... die Of(f)nung der vor einigen Jahren, bei der Verlegung der Bälgekammer vermauerten Verbindungstür zwischen dem oberen Stockwerke des Stiftsflügels und dem Dachraume des äußeren südlichen Kirchenschiffs (Antrag v. 10. 3. 1862; Bauauftrag des Bischofs v. 1. 4. 1862 - Randnote: Am 28. Jun. 1863 habe ich die umstehende Baurechnung (v. 27. 6. 1863) dem Herrn Bischofe persönlich überreicht)
- Hannover, NStA, Hann. 81 b, Nr. 77

301) *21. 3. 1862*
... Einwilligung (der Klosterkammer), ... daß die dortigen Ursulinerinnen den Raum über dem breiten Bogen im Mittelschiffe der heil. Kreuzkirche über der großen Treppe zum Altar, als Kirchenstand benutzen, und um einen angemessenen Zugang aus dem angrenzenden Kloster zu demselben zu gewinnen, sowohl die dahin durchführende Thür in der Kirchenmauer ... so viel als es constructiv zulässig ist, erhöhet und erbreitert wird, als auch eine directe Verbindung derselben mit dem oberen Geschosse des Klosters durch die vormalige Bälgekammer ... hergestellt wird. (Dabei ist) den Ursulinerinnen zur Pflicht zu machen, daß sie 1. die auf beiden Seiten der Fläche über dem breiten Bogen vorhandenen schmiedeeisernen verzierten Geländer völlig unverändert lassen und nur höchstens an der einen Seite mit Draperien behängen ...
- Hildesheim: Bistumsarchiv, Akte: Bischöfl. Gen. Vikariat: Stae Crucis Kirchensachen I, angefangen 3. 3. 1812, geschlossen 18. 2. 1902

302) *15. 1. 1863*
3tes Postscript ... Schon für das laufende Rechnungsjahr ist die Herstellung der Vergoldungen und der sonstigen Decorationen an den Altären, den Chorwänden, der Kanzel, der Orgel und anderen Gegenständen ... beantragt ... indessen ... bis zum Rechnungsjahre 1863/64 ausgesetzt. Nachdem nun ... die Auffrischung der Vergoldungen und Anstriche (der Kreuzkirche) für das nächstfolgende Rechnungsjahr wiederum zur Sprache gebracht ist ... sind die vorzunehmenden Arbeiten in drei Abtheilungen veranschlagt; zunächst die nothwendigsten Restaurationen, nämlich diejenigen in den Schiffen so wie in den Seiten Capellen ...; sodann die Auffrischungen an der Orgel ...; endlich die Herstellungen auf dem Chore ... (genehmigt am 4. bzw. 10. 4. 1863; aufgeführt im Bau-Etat der Königlichen Kloster-Cammer 1863/64 (vgl. Hannover, NStA, Hann. Des 94 Gen A X, Nr. 26); erneut vorgelegt im Kostenanschlag für den Bau-Etat der Kgl. Klosterkammer 1864/65; abgebucht im Ausgabe-Journal der kgl. Klosterkammer vom 25. 6. 1864)
- Hannover, NStA, Hann. 81 b, Nr. 74

303) *15. 1. 1863*
Kostenanschlag ... Verbesserungen auf dem oberen südlichen Gange ... alten, schadhaften Gipsboden auf dem Gange ... und ... in dem Vorraum (durch) neuen Gipsboden ... von 1 1/2 zölliger Dicke (ersetzen) ... Gipsestrich 4 1/2 x 1 1/2 x 4, die Fensterbrüstungen abzudecken ... 5 lfde Fuß Trittstufen von 2 1/2 Fuß 6/14 Zoll stark zu bearbeiten und im Vorraume zu legen -.
- Hannover, NStA, Hann. 81 b, Nr. 74

304) *1863/64*
Kostenanschlag - es werden erneut die bereits 1849 empfohlenen Restaurierungen vorgeschlagen:
Hauptaltar ... beide Engel streichen (weiß, gold), 6 Altarleuchter, großer Bilderrahmen hinter dem Altar, die beiden Statuen hinter dem Altar
Chor: 6 Vasen über den Chorstühlen
Schiff: Statue der Maria an dem Pfeiler der Kanzel gegenüber, Ölvergoldung an den 72 Spitzen an dem eisernen Geländer auf dem Chorbogen
- Hannover, NStA, Hann. 81 b, Nr. 74
- Vgl. Hannover, NStA, Hann. 113 L I, Nr. 93, f. 182' f. (= Kostenbewilligung v. 4. 4. 1863)

305) *31. 12. 1866*
(Kostenvoranschlag über proj. Arbeiten in der Südempore: Das Mauerwerk) auszuzwicken und zu weißen, auch zuvor den noch theilweise an den Mauern befindlichen mürbe gewordenen Kalkputz abzuhauen und das Mauerwerk gut zu reinigen ... Aufführung einer Ecke, Abgleichung der Nischenbrüstungen (offenbar zunächst ausgesetzt, denn noch im Kostenanschlag von 1868 taucht dieser Posten auf, 1869 dann nicht mehr)
- Hannover, NStA, Hann. 81 b, Nr. 74

306) *26. 2. 1870*
Bericht des Pastors Boegershausen betr. Anschaffung eines Kronleuchters ... hat der Kirchenvorstand ... darauf Bedacht genommen, einen ... Kronleuchter zu beschaffen, und die ... Zeichnung durch den hiesigen Kaufmann Ahlborn erhalten. Indem nun Hochwürdigstes Bischöfliches General=Vicariat gebeten wird, nach genommener Einsicht der Anlage die Genehmigung zur Anschaffung gütigst zu ertheilen und darüber entscheiden zu wollen, ob die Gasbeleuchtung für die Kirche anzuwenden seyn wird, bemerke ich nur noch, ... daß mir sehr daran gelegen seyn würde, wenn ich in der für ... den 3. März anberaumten Sitzung des Kirchenvorstandes die Entscheidung und Ansicht des Hochwürdigsten Bischöflichen General=Vicariats produciren könnte.
- Hildesheim, Bistumsarchiv, Akte: Bischöfl. General Vikariat: Stae Crucis Kirchensachen I, angefangen 3. 3. 1812, geschlossen 18. 2. 1902

307) *7. 3. 1870*
Nachdem der Bauaufseher Müller hieselbst die Zeichnungen ... vollendet ... hat (der Auftrag, „die Kreuzkirche sammt Zubehör, nämlich nebst den Kreuzgängen, der Sacristei und dem inneren Friedhofe“ zu vermessen und zu zeichnen, war am 8. 4. 1869 genehmigt worden), verfehle ich nicht ... eine Mappe hierüber ... zu überreichen ... Der eine der ... Zugänge aus dem neuen Choralgebäude nach den Räumen des Kirchengebäudes, und zwar der nach den beiden Gängen über den südlichen Seitenschiffen führende, ist bei der Einrichtung der Wohnung des Pastors, durch ein Versehen der Bischöflichen Bauleitung geschlossen ... hat sich aber der (Bischof) bereit erklärt, den gn: Durchgang bei a. oder b. (Blatt II der Zeichnungen) wieder herzustellen. Die Ausführung soll in diesem Frühjahre ... statt finden (Sie wird am 13. 10. 1870 angemahnt und danach i. J. 1871 erledigt).
- Hannover, NStA, Hann. 81 b, Nr. 74 (Die Zeichnungen Müllers waren bereits am 26. 8. 1869 „aufgetragen und mit Tusche ausgezogen“, konnten jedoch „leider erst (1870) vollendet, auch beschrieben und ... copiert werden.“)

308) *14. 12. 1874*
Der Kirchenvorstand hat ... die Absicht gehabt, daß dieser Anstrich in einer ornamentalen Decoration bestehen solle. Bei der Unregelmässigkeit der ganzen Kirche und bei der Ausschmückung mit Stuckaturarbeiten wird sich dies aber sehr schwer durchführen lassen, auch kaum einen guten Eindruck erzielen. Jetzt ist die ganze Verputzung weiß getüncht, es wird sich empfehlen, durch einen geringen Zusatz von Farben eine geringe Abtönung vorzunehmen und nur die Wandflächen neben dem Hochaltar teppichartig zu decoriren, um dadurch die Aufstellung des Hochaltars zu heben.
- Hannover, NStA, Hann. 81 b, Nr. 74

309) *12. 8. 1875*
(Der folgende Kostenanschlag für 1875/76 bewilligt)
a) Auffrischung der Weißungen im Innern der Kirche. Im Mittelschiff, den Seitenschiffen und Kapellen, dem Querhaus und dem Chor sind Decken und Wände mit einer, Pfeiler, Gesimse pp. mit einer anderen näher zu bestimmenden Farbe zu färben
.. Reinigung der Vergoldungen am Hochaltar, an den Seitenaltären (1875 ausgeführt) ... Erneuerung des Fußbodens auf dem Chore. Die alten Sandsteinstufen, Parquetboden und Beplattung neben dem Hochaltare wegzunehmen ... 2 ... Altarstufen ... von ... eichenen Dielen

... anzufertigen ... 2 neue tannene Blendboden ... zu legen ... 14,50 (qm) eichenen Parquetboden ... zu legen (ausgeführt 1875/76) ... Beplattung auf dem Chore (durch) weiße und schwarze Marmorplatten mit Frieseinfassung (1875 geliefert) zu ersetzen und die vorhandenen Platten in der Pflasterung des Kirchhofes behuf Verbesserung des Zuganges (wiederzuverwenden) ... ohne Verzug dazu zu schreiten.
- Hannover, NStA, Hann. 81 b, Nr. 74

310) *22. 11. 1875*
Reinigung der Kirche ... nach dem Weißen und Vermahlen derselben
- Hannover, NStA, Hann. 81 b, Nr. 74

311) *1. 6. 1876*
Der Bischof von Hildesheim verkauft die alte Choralei (Haus Nr. 1012), die Propstei (Haus Nr. 1013), die Neue Choralei, die „Schauer" zwischen ihr und dem Chor der Kirche sowie den östlich von ihr gelegenen Stall an den Maurermeister Heinrich Sante. (Haus Nr. 1013 = Propstei = Ursulinerinnenstift = vormals Niesmannsches Wohnhaus)
- Hildesheim, Bistumsarchiv, Diözesan-Akten I, 17. 10. 1860 - 17. 9. 1909

312) *1876*
... Reinigung des Chors nach den im Monat Juli d. J. (= 1876) vollendeten Malerarbeiten (auf dem Chore, neben und hinter dem Hauptaltar) ... Pflasterung des Kirchhofes ... Auffrischung der Weißungen im Innern der Kirche
- Hannover, NStA, Hann. 81 b, Nr. 74

313) *1. 8. 1876*
Rechnung (Bauunternehmer Maurer C. Müller für) 51.576 m^2 Beplattung auf dem Chor ... Marmorplatten (schon am 10. 7. 1876 als „Restforderung", also diese Arbeiten wohl im Juli 1876 abgeschlossen)
- Hannover, NStA, Hann. 81 b, Nr. 74

314) *29. 9. 1876*
(Beurkundung über eine im Herbst 1875 abgegebene Erklärung) Die obere und mittlere Etage des alten Choraleigebäudes sowie ein in der nordwestlichen Ecke derselben im Souterrain befindlicher Raum soll ... zu Gunsten und zu Zwecken der katholischen höheren Töchterschule (genutzt werden), so zwar, daß bei Wegfall dieses Schulzweckes oder bei einer etwaigen Rückkehr der Ursulinerinnen das Recht selbst erlischt.
- Hildesheim, Bistumsarchiv, Diözesan-Akten I, 17. 10. 1860 - 17. 9. 1909

315) *10. 12. 1877*
Im Jahre 1875/76 hat der Maler Borgmeyer 121,5 m^2 Wandfläche auf dem Chor hinter dem Hochaltare ... decorirt ... (und zusätzlich) die Dekoration der Seitenwände des Chores (ausgeführt).
- Hannover, NStA, Hann. 81 b, Nr. 74

316) *18. 12. 1878*
2 große Heiligenstatuen neben dem Hauptaltare in Wachsfarbe polychromirt
- Hannover, NStA, Hann. 81 b, Nr. 74

317) *9. 1. 1879*
Kostenanschlag 1879/80
A. Eine neue, zur Predigerwohnung führende Treppe in der Kirche (auszuführen) ... Wegnahme der alten („stark ausgetretenen") Sandsteintreppe, Ergänzung des Plattenfußbodens, Herstellung der Verputzung und Weißung ... bedürfen die Wände auf dem Chor einer einfachen Dekoration, um mit der Teppichmalerei hinter dem Hochaltare besser zu harmoniren
- Hannover, NStA, Hann. 81 b, Nr. 74

318) *28. 2. 1882*
Betr. ... bewilligte und verwendete Baulasten ... pro 1. 4. 1882 ... 1.) wegen Trockenlegung des Chors der Kreuzkirche. 2.) desgleichen Abstellung von Schwammschaden in derselben Kirche
3.) desgleichen Unterhaltung derselben Kirche
- Hannover, NStA, Hann. 81 b, Nr. 1485

319) *26. 10. 1883*
(Der Bischof von Hildesheim kauft Choralei und Propstei (Häuser Nr. 1012 u. 1013) zurück)
- Hildesheim, Bistumsarchiv, Diözesan-Akten I, 17. 10. 1860 - 17. 9. 1909

319a) (Zum Altar der Laurentiuskapelle: „Ueber der Altardeckplatte sind 2 treppenartige Lichtständer angebracht. Dazwischen steht ein Postament von Holz, einen Schrank mit Thür enthaltend. Letztere läuft oben und unten in Pfannen mit Pickel und ist durch ein kleines eingestemmtes Riegelschloß mit Dreher geschlossen. Auf diesem Schrank steht ein Schrank mit Krucifix. Die Rückwand zeigt eine vergoldete Sonne mit ihren Strahlen umgeben von einem Vorhang mit Goldfranzen und Engelfiguren. Dasselbe ist gekrönt mit einem Baldachin, worauf ein vergoldeter Adler steht. - In der Nische des Allerheiligenaltars stand 1888 noch ein hölzernes Kruzifix (vgl. ibid., S. 27 - der Vermerk ist dort ebenso durchgestrichen, wie die obige Nachricht; handelt es sich bei dem Kreuz über dem Vincentius-Altar um das dem Allerheiligenaltar entnommene?)
- Hannover, Klosterkammer, Bauinventar v. 1888, S. 26
- Hildesheim, Bistumsarchiv, Diözesan-Akten I, 17. 10. 1860 - 17. 9. 1909

320) *26. 6. 1888*
(Genehmigung für den dem) Schlossermeister L. Eickhoff ... von der Kgl. Klosterkammer (erteilten) Auftrag, die Umgebung der Kreuzkirche mit einem einfachen eisernen Stacket zu versehen
- Hildesheim, Bistumsarchiv, Diözesan-Akten I, 17. 10. 1860 - 17. 9. 1909 (Am 24. August bestätigt Eckhoff die Anbringung ebensolcher Gitter vor der Choralei)

321) *7. 9. 1891*
Haus Nr. 1013 (= Brühl 1 A = Marienschule = vormaliges Ursulinenkloster = Propstei) ... schadhafte Ausstakung des östlichen Giebels am Gartenflügel ... Dachziegel ... Ausbesserung des übrigen Wandputzes daselbst, sowie Befestigung eines Spannriegels in dem anderen Giebel und Ausspundung bzw. Verkittung der schadhaften Holztheile an der Langseite ... Vorder- und Giebel-Seite des Hauptgebäudes an der Straße, in der Verputzung auszubessern und ... zu streichen
- Hildesheim, Bistumsarchiv, Diözesan-Akten I, 17. 10. 1860 - 17. 9. 1909 (scheint nicht sofort in Angriff genommen worden zu sein, denn erst am 28. 10. 1893 wird ein „Kosten-Anschlag betr. Instandsetzung der oberen Etage im vormaligen Ursulinenkloster" vorgelegt; ibid. Bd. II, 17. 9. 1892 - 21. 6. 1907)

322) *13. 4. 1894*
In Folge der Aufhebung des im ehemaligen Ursulinenkloster hieselbst von der Schulvorsteherin Frl. Carla Sermes eingerichteten Mädchen-Pensionates ... neue Mietverträge
1) die bisher der Marienschule überlassenen Schulzimmer auch fernerhin dieser Schule unentgeltlich überlassen
2) die im ersten Stock des Hauptgebäudes Brühl Nr. 1 (Choralei) eingerichtete Mietwohnung (Frau Anna Müller zum 7. 2. 1894, dann zum 1. 8. 1895 gekündigt, da die Wohnung für die Bedürfnisse der Marienschule „zu Zwecken neuer Schulklassen und einer Aula" gebraucht werden), die innerhalb der sog. Clausur belegenen, zur Zeit von Frau Hofrath Sermes nebst Töchtern bewohnten Räume ... an die Schulvorsteherin Frl. Carla Sermes vermiethet ...
4) Das zwischen der Marienschule und der Kreuzkirche belegene Wohnhaus nebst der im Hauptgebäude Brühl nr. 1 parterre gelegenen Küche ... an den Vorstand des „Marienhauses" allhier vermietet
[Zur Identifizierung Schreiben vom 22. 5. 1894; danach: Brühl 1 = Marienhaus = Alte Choralei; Brühl 1 A = Marienschule (priv./kath. höhere Töchterschule) = Propstei; Brühl 2 = kath. Central-Mädchenschule (rechts von der Propsteieinfahrt)]
- Hildesheim, Bistumsarchiv, Diözesan-Akten II, 17. 9. 1892 - 21. 6. 1907

323) *12. 4. 1896*
Beifolgend laße ich hochwürdigem Bischöflichen Generalvikariate den Entwurf zu einem neuen Hochaltare in der Pfarrkirche zum Hl. Kreuze mit der ergebensten Bitte zugehen, die Ausführung und Aufstellung desselben genehmigen zu wollen. Der Entwurf ist von dem Architekten Prof. Hehl hergestellt und so gedacht, daß die Mensa und der Stipes von Stein, der Aufsatz von Holz gemacht und die Seitentheile mit Malereien geschmückt werden ... Die königliche Klosterkammer ist bereit, den Abschluß des Chores zu dem Altare in architektonische Harmonie zu setzen und eine romanische Apsis dahinter aufmauern zu lassen, was auf dem zweiten Blatte ersichtlich ist ... J. Graen, Pastor
- Hildesheim, Bistumsarchiv, Akte: Bischöfl. Gen. Vikariat: stae Crucis Kirchensachen I, 3. 3. 1812 - 18. 2. 1902 (Genehmigt am 21. 4. 1896; vgl. ibid. a. a. O.)

324) *9. 6. 1896*
... Wir begrüßen es dankbar, daß gemäß den Anlagen eine würdigere

Ausstattung der Kreuzkirche in romanischem Stile herbeigeführt werden wird, und wünschen nur, daß noch folgende praktische Rücksichten bei Ausführung der Arbeiten in gefällige Erwägung gezogen werden: 1. Nach den vorliegenden Plänen bleiben von den Fenstern des lang gestreckten Chor- und Altarraumes nur zwei Fenster in den Chorwänden bestehen in Größe von 2,75 x 1,40 m. Diese Fenster wünscht Herr Pastor Graen mit bildlichen Darstellungen in Glasmalerei füllen zu lassen, zu welchen Entwürfe eingeholt sind, die theilweise in verhältnismäßig dunklen Farben gehalten sind. Gelangen diese zur Ausführung, so wird ... zumeist die Beleuchtung im Chore so gering werden, daß die daselbst anwesenden Personen kaum werden lesen können. Um diesem Mißstand vorzubeugen, wird, zumal der Lichtzutritt vom Quer- und Langhause und zum östlichen Theile des Chores ein geringer ist, entweder auf Anlegung von noch zwei Fenstern im Chore (westlich von den vorgesehenen Fenstern) Bedacht zu nehmen, oder dem Herrn Pastor zur Pflicht zu machen sein, jede den Lichtzutritt namhaft hindernde Ausstattung der Fenster zu vermeiden; die Anlage von vier Fenstern möchten wir in Anbetracht der Verhältnisse der Wände und der Größe des Chorraumes empfehlen ...
2. ...stellen wir ... zu gefälliger Erwägung, daß durch ein etwas weiteres Vortreten der Kanzel in das Mittelschiff eine gleichmäßigere Vertheilung der Schallwellen in den einzelnen Theilen des Kirchengebäudes wird erzielt werden können.
- Hildesheim, Bistumsarchiv, Akte: Bischöfl. Gen. Vikariat Kirchensachen 1 - Hl. Kreuz, 3. 3. 1812 - 18. 2. 1902

325) *1896*
Die Chorapsis ist im Jahre 1896 im romanischen Stiele umgebauet, die Nischenfenster sind zugesetzt und nach außen verputzt. Kuppelförmiges Nischengewölbe aus Hohlsteinen. Vor der Nische ein breiter Triumphbogen von Ziegeln. An den Ecken desselben und der Altarnische 4 Dienste aus Sandstein mit ausgearbeiteten Kapitäl und Basis. Der Fußboden des Altarraumes ist 1905 mit Solenhofer Platten belegt. Wände des Chores der Apsis reich in romanischer Form bemalt. Im Chore die 2 vorhandenen Fenster verkleinert und in romanischen Formen ausgebildet, mit schmiedeeisernen Fensterrahmen mit Luftscheiben und Schnapper ... Die Verglasung ist in dekorativer und figürlicher reicher Glasmalerei hergestellt .. Vor dem Altare Sandsteinhaufen und ein Podest mit Parqueteinsatz. Der Altartisch von Sandstein in feiner Bildhauerarbeit. Die Säulenschäfte und die mittlee Stipesplatte von poliertem Mamor. Der Altaraufsatz in reich verziertem Eichenholz-Schnitzwerk mit starker Vergoldung und Bemalung
- Hannover, Klosterkammer, Bauinventar der Kreuzkirche von 1888, f. 14' f.

326) *21. 12. 1896*
Literae testimoniales. Testamur per praesentes et fidem facimus, die vigesima Decembris, quae fuit Dominica quarta Adventus, anni millesimi octingentesimi nonagesimi sexti nos altare majus Ecclesiae SS. Crucis in nostra civitate Hildesiensi in honorem ipsius salvificae Crucis Dominicae necnon in honorem sanctorum apostolorum Petri et Pauli servato ritu in Pontificali Romano praescripto solemniter consecrasse. Conditae sunt in sepulchro Altaris reliquiae de societate S. Ursulae et ex ossibus S. Bernwardi Episcopi, necnon variorum Sanctorum reliquiae, quae in veteris altaris sepulchro repertae et attentis sigillis sepulchrique clausura ut authenticae a nobis recognitae sunt. Quorum in fidem hasce literas testimoniales exarari jussimus et subscriptione sigilloque nostro munivimus. Datum Hildesii die 21. Decembris 1896. Ep(iscopus) H. (Sig.) + W
- Hildesheim, Bistumsarchiv, Akte: Bischöfliches General-Vikariat, Stae Crucis Kirchensachen I, 3. 3. 1812 - 18. 2. 1902

327) *17. 1. 1897*
(Inventar über)Kunstdenkmäler und geschichtliche Denkmäler der Kirche (und Pfarre) zum Hl. Kreuz in Hildesheim ...
1 neuer Hochaltar im romanischen Styl, der Untersatz von Sandstein u. Marmor, der Aufsatz von vergoldetem Eichenholz, entworfen von Prof. Hehl, ausgeführt vom Bildhauer Böhme, die Malereien von Maler Eltermann, aus dem Jahre 1896
1 gothischer Flügelaltar in der Beichtkapelle (früher in der Kapelle des Kreuzgangs) 0,90 m hoch 1,55 m breit, muthmaßlich aus dem 15. Jahrhundert. Die geschnitzten Figuren stellen dar die hl Maria mit dem Jesuskinde, Agnes, Luzia, die hl. Apostel Simon und Judas
1 großes Ölgemälde, den Gekreuzigten darstellend, wohl aus dem Ende des vorigen oder Anfang dieses Jahrhunderts, früher hinter dem Hochaltare, jetzt an der Südwand des Querschiffs. ...
1 Vesperbild (Pieta) Terrakotta aus der Mayerschen Kunstanstalt in München 1 m hoch
1 Holzfigur des leidenden Heilandes, etwa 200 Jahr alt, 1,10 m hoch
1 Madonnenfigur mit dem Jesuskind, aus gegossenem Stein, muthmaßlich aus dem 14. Jahrhundert, aufgestellt in der Mitte des Kreuzganges, 1,60 m hoch
1 Holzfigur des kreuztragenden Heilandes, daselbst muthmaßlich aus dem 17. Jahrhundert
1 Grabstein des Priesters Johannes von Alfeld mit dessen Abbildung in ganzer Figur (gest.) 1418, 1,82 m hoch, 0, 65 m breit
1 Epitaph des Dekans Karl Theodor De Dauber (gest.) 1796
1 Epitaph des Propstes Eugen Alexander L. B. de Kurtzroc (gest.) 1777 ...
1 Antependium in der Muttergotteskapelle ...
1 Antependium in der Allerheiligenkapelle ...
2 neue Chorfenster, den hl. Johannes von Nepomuk und die hl. Helena darstellend, verfertigt von Glasmalern Henning & Andres in Hannover
3 in das mittelste Kapellenfenster eingelassene Glasmalereien, die hl. Dreifaltigkeit, den hl. Laurentius und die hl. Katharina, darstellend
1 Kreuzweg von 14 Stationsbildern, Ölwachsmalereien von Maler Eltermann in Hildesheim
- Hildesheim, Bistumsarchiv, Akte G XXV, 2, Bd. 2, f. 97 - 98 (= Verzeichnisse der Kunstdenkmäler in den Kirchen und Pfarren der Diözese v. 1896/1897; zum Datum vgl. ibid. Bd. III (18. 3. 1894 - 8. 3. 1910), f. 96)

328) *1896*
Die Kanzel ist 1896 beseitigt, ein Gurtbogen durchgebrochen und die Kanzel unter diesem eingebauet. Vom Seitenschiff zur Kanzel 3 Sandsteinstufen und 1 Podest aus Werkstücken mit massivem mit Sandstein bekleideten Unterbau. Verziertes Eisengeländer. Die hintere Kanzelbrüstung mit Thür in einfach profilierten Füllungen, die vordere Kanzelbrüstung aus Eichenholz mit profilirten und reich geschnitzten Gesimsen, Füllungen und 2 Ecksäulchen. Das ovale Mittelstück ist in reicher figürlicher Bildhauerarbeit hergestellt. Das Mittelstück ruht auf einem Sandsteinunterbau mit reicher Verzierung und 2 Sandsteinsäulchen.
- Hannover, Klosterkammer, Bauinventar der Kreuzkirche von 1888, nach f. 14 eingeheftetes Blatt

329) *5. 12. 1897*
Die neue Kanzel, welche die Kgl. Klosterkammer in der Pfarrkirche zum Hl. Kreuze hierselbst hat errichten lassen, darf nun als vollendet angesehen werden, da das dazu gehörige kunstvoll geschmiedete Eisengeländer von Hrn. Schlossermeister Maedge fertig gestellt ist. Die Kanzel hat nicht an dem alten Platze, sondern in einer bislang vermauerten Arkade Aufstellung gefunden, so daß der Blick auf den Chor frei geblieben ist. Dieselbe ist nach einem Entwurf des Herrn Professors Hehl von den Herrn Tischlermeister Gehrz und Bildhauer Böhme hierselbst in einer Weise ausgeführt, welche dieses Werk dem aus denselben kunstfertigen Händen hervorgegangenen Hochaltare würdig zur Seite stellt. Bei der Ausstattung des Mittelfeldes, welches den Heiland, umgeben von den Sinnbildern der vier Evangelisten zeigt, hat man eine ähnliche Darstellung in der Klosterkirche zu Wechselburg in Sachsen zum Vorbilde genommen.
- St. Bernwards-Blatt, Sonntagsblatt für die christliche Familie, 45. Jg., Nr. 49, Hildesheim, 5. Dezember 1897

330) *1898*
Die straßenwärts belegenen Fenster (des Chores) haben romanische Sandsteingewände erhalten, an der Gartenseite sind die Gewände von Ziegelsteinen hergestellt und geputzt. 1898
- Hannover, Klosterkammer, Bauinventar der Kreuzkirche von 1888, f. 3

331) *23. 6. 1899*
(Marienhaus/Alte Choralei) ... in den 3 Schlafsälen (= nach Rechnung v. 22. 8. 1898 in der 2. Etage), dem Arbeitssaale, dem Versammlungssaale (lt. Rechnung vom 22. 8. 1898 auch Spielsaal gen.), der Küche, dem kleinen Eßzimmer, sowie an den Etagentreppen, der Hausthür und in den Zellen des Dachgeschosses umfangreiche Maler und Tapezier-Arbeiten im Mai und Juli (1898 ausgeführt).

- Hildesheim, Bistumsarchiv, Diözesan-Akten II, 17. 9. 1892 - 21. 6. 1907

332) *8. 7. 1899*
Marienschule (Propstei) ... Putz in verschiedenen Fächern dieser Wandseite (Osts.) auszubessern und das Ständerwerk durch Abkratzen zu reinigen (ausgeführt 1900)
- Hildesheim, Bistumsarchiv, Diözesan-Akten II, 17. 9. 1892 - 21. 6. 1907

333) *15. 9. 1899*
In diesem Sommer ist ... im Keller des (neuen) Choralei-Gebäudes für den Gebrauch des Pastors eine neue Waschküche angelegt
- Hildesheim, Bistumsarchiv, Diözesan-Akten II, 17. 9. 1892 - 21. 6. 1907

334) *1899*
Die Waschküche neben der Kirche ist beseitigt und in den Keller des Pastorenhauses verlegt. 1899.
- Hannover, Klosterkammer, Bauinventar der Kreuzkirche von 1888, f. 4

335) *1899*
Die Altäre im nördlichen und südlichen Querschiffe sind entfernt und durch 2 neue Altäre ersetzt: Sandsteinunterbau. Eichenholzaufsätze mit reichem Schnitzwerk. In der Mitte Oelbilder.
- Hannover, Klosterkammer, Bauinventar der Kreuzkirche von 1888, f. 10

336) *1899*
Die Decke (des Chorraums) besteht aus Balken mit unterer glatter Verschalung, die mit Oelfarbe in ornamentaler Weise bemalt ist. Zwischendecke mit Lehmfüllung, darauf rauher Dielenbelag. Die Decke über der Vierung gleicht der vorigen. Unter dieser Decke sind 20 Kragsteine von Sandstein sichtbar. 1899.
- Hannover, Klosterkammer, Bauinventar der Kreuzkirche von 1888, nach f. 14 eingeheftetes Blatt

337) *1899*
Südliches Querschiff ... Die Balkendecke ist unten glatt verschalt und in ornamentaler Weise mit Oelfarbe bemalt. Zwischendecke mit Lehmschlag. Rauher Dielenfußboden darauf. (1899 2 Fenster an der Südseite angelegt: f. 17)
- Hannover, Klosterkammer, Bauinventar der Kreuzkirche von 1888, f. 16, 17

338) *1900*
Inventarium der Kirche zum heiligen Kreuz ...
... Ein Grab, bestehend aus verschiedenen Theilen, Engelsfiguren etc. zur Aufstellung am Osterfeste (S. 194, Nr. 50) Ein Kruzifix auf dem Johann von Nepomuk-Altare (S. 196, Nr. 53) Eine bekleidete Statue der schmerzhaften Muttergottes in der Sakristei (S. 196, Nr. 54) Eine Statue der hl. Gottesmutter mit dem Jesuskinde in der Muttergotteskapelle (S. 198, Nr. 58) Ein Kruzifix auf dem Muttergottes-Altar (S. 198, Nr. 58) Ein Kruzifix auf dem Muttergottes-Altar (S. 198, Nr. 59) Ein Oelgemälde, Christus am Kreuze darstellend über der Sakristei (S. 202, Nr. 74) Eine Muttergottes-Statue, das Jesuskind auf dem Arme haltend der Kanzel gegenüber (S. 204, Nr. 83) Eine große Figur, den hl. Joseph darstellend auf dem St. Josephs-Altar (S. 206, Nr. 94) Ein Kreuzweg von 14 Statuen, in Oel gemalt mit Goldrahmen, gemalt von Portraitmaler Eltermann (S. 208, Nr. 103)
- Hildesheim, Bistumsarchiv, (vorges. Signatur: BA Inv. Nr. 6)

339) *14. 5. 1901*
... bedenkliche Schadhaftigkeit des Balkenwerks im nördlichen Giebelbau des (Marienschul-) Hauses (Propstei) ... Besserungsarbeiten an jenem Ständerwerk
- Hildesheim, Bistumsarchiv, Diözesan-Akten II, 17. 9. 1892 - 21. 6. 1907

340) *27. 6. 1902*
Choralei ... Das bischöfliche General-Vikariat ... vermietet an den Herrn Domlektor Friedr. Schneider ... (die) in der obersten Etage belegenen Wohnräume nebst 2 im Dachgeschoß belegenen Kammern ... Herrn Küster August Alves ... (die) in der mittleren Etage belegenen Wohnräume und (die) in der unteren Etage rechts vom Eingange belegenen 2 Zimmer ... angefangen vom 1. Oktober 1902
- Hildesheim, Bistumsarchiv, Diözesan-Akten II, 17. 9. 1892 - 21. 6. 1907

341) *seit 1. 10. 1902*
dient die Choralei als Präparandenschule, „Präparandia"
- Hildesheim, Bistumsarchiv, Diözesan-Akten II, 17. 9. 1892 - 21. 6. 1907

342) *1902*
ist der bisher mit einem Betonestrich abgedeckte nördliche Vorraum der Sakristei mit einem Schieferdach versehen worden, nachdem zuvor die Umfassungsmauern des Anbaues um 80 cm in Bruchsteinmauerwerk erhöht sind. In diesem neuen Mauerwerk ist eine mit Sandstein eingefaßte Oeffnung angebracht ... Die(se) ... Besserung der Abdekkung ist nur eine direkte Folge der auf Kosten des Klosterfonds vorgenommenen Beseitigung eines ... An- und Zwischenbaus am Chor der Kirche, in welchem die Waschküche des Pastors untergebracht war.
- Hannover, Klosterkammer, Bauinventar der Kreuzkirche von 1888, f. 4'

343) *24. 5. 1903*
Berlin, den 24. Mai 1903. Klosterkammerpräsident Rotzoll, Regierungs- und Baurat Promnitz, Bau-Inspektor Mangelsdorf, Regierungs-Baumeister Rudolf, Baurat Herzig, Provinzialkonservator Dr. Reimers, Dechant Graen. Die durch Erlaß des Herrn Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten angeordnete Besichtigung der katholischen Kirche zum Heiligen Kreuz in Hildesheim ist am 20. d. Mts. in Gemeinschaft mit dem Geheimen Baurat Hohsfeld und den nebengenannten Herren von uns vorgenommen worden. Auf Grund dieser Besichtigung und der dabei gepflogenen Beratung wird für die Wiederherstellung der Kirche folgendes Programm vorgeschlagen:
1.) Die vermauerte obere Galerie über dem südlichen Seitenschiff ist und zwar, sofern angängig, auch nach dem südlichen Querschiff zu wieder zu öffnen und wieder herzustellen. Obwohl man von der Galerie weder Altar noch Kanzel sehen kann, wird darauf auch vom Dechanten besonderer Wert gelegt, daß die Galerie für Kirchenbesucher nutzbar und zugänglich gemacht werde, weil der Kirchenraum für die Gemeinde nicht zureiche. Es genüge, wenn die Kirchenbesucher nur hören.
Ob an der Nordseite des Mittelschiffs nicht der jetzige Zustand am besten zu belassen ist, wird noch durch zeichnerische Darstellung zu erklären sein. Jedenfalls ist davon abzusehen, die Galerie dort als Blendbogen zu zeigen. Ebenso bleiben die rechteckigen Fenster des Mittelschiffs in ihrer jetzigen Form unverändert bestehen. Sind sie unsicht in der Verglasung, so ist diese instand zu setzen. Es empfiehlt sich die Anbringung von Luftscheiben.
2.) An dem Bogen vor der Vierung ist die mit Holz und Stein verdeckte Abtreppung wiederherzustellen. Die Brüstung der über dem Bogen liegenden Empore bleibt erhalten.
3.) An der Südseite des Schiffes sind die an den Pfeilern pp. angebrachten Holzverkleidungen zu beseitigen und der frühere Zustand wiederherzustellen, die Nordseite bleibt erhalten, wie sie ist. Der Putz ist, soweit nötig, instand zu setzen.
4.) Die vorhandene Decke ist tunlichst zu erhalten. Ist dies nicht möglich, so ist sie in der bisherigen Form als Stuckdecke zu erneuern.
5.) Das nördliche Seitenschiff, an dessen Gewölbe sich ein von Osten nach Westen laufender anscheinend älterer Riß zeigt, ist vorsichtig instand zu setzen. Das Mittelschiff ist in dem bisherigen einfachen Charakter zu färben.
6.) Die Beflurung ist in der vorgeschlagenen Weise jedoch in dem bisherigen Material instand zu setzen.
7.) Die Ausstattungsstücke sind, soweit nötig, zu reparieren.
Hiernach wird zunächst ein Entwurf nebst Kostenanschlag aufzustellen sein. gez. Steinhausen. Lutsch
- Hannover, NStA, Hann. Des. 122 a, XVII, Nr. 174

344) *1905*
ist der Fußboden auf dem Chore des Hochaltars mit Solenhofer Platten belegt an Stelle des schwammigen Holzfußbodens; die 4 Stück 6,06 m langen Holzstufen sind durch Sandsteinstufen ersetzt
- Hannover, Klosterkammer, Bauinventar der Kreuzkirche von 1888, f. 12

345) *1908*
sind Wiederherstellungsarbeiten und die Öffnung der Zwerggalerie

über dem südlichen Seitenschiff ausgeführt. Der Altar ist von Chr. Hehl
- Hannover, Klosterkammer, Bauinventar der Kreuzkirche von 1888

346) 16. 6. 1908
An Maurermeister C. Müller, Hildesheim [der den Zuschlag für die Bauarbeiten bei der Kreuzkirchenrestaurierung am 5. 6. 1908 erhalten hatte (vgl. f. 18')]... es wird ersucht, die Vorarbeiten so einzurichten, daß sie am 30. d. M. bestimmt beginnen können
- Hannover, Klosterkammer, Akten Kreuz-Kirche III B, 2 a v. (1897) 1906 - 1916, f. 20'

347) *24. 6. 1908*
C. Müller an Kgl. Bauinspection ... Es müßte jetzt auch schon Bedacht darauf genommen werden, daß das neue Gesims über den unteren Öffnungen in der südlichen Wand und die Stufen der Wendeltreppe angefertigt werden. Am nächsten Dienstag d. 30. d. Mts. kann ich mit der Arbeit beginnen ...
- Hannover, Klosterkammer, Akten Kreuz-Kirche III B, 2 a v. (1897) 1906 - 1916, f. 31

348) *1. 7. 1908*
H. Küsthardt, Hildesheim ... Kostenanschlag über Steinmetzarbeiten für den Umbau der Kreuzkirche zu Hildesheim: 12,50 lfdm Gurtgesims 0,12 x 0,25 in Langelsheim(er) Sandstein, 1 Türeingang (rund), der Wendeltreppe, 1 dreifach gekuppeltes Fenster, 1 zweifach gekuppeltes Fenster (rund) in Langelsheimer Stein; 30 Stück Spindelstufen der Wendeltreppe in Sollinger Sandstein, 2 Stück Podeste ca 145 x 120 x 0,20 in Sollinger Stein
- Hannover, Klosterkammer, Akten Kreuz-Kirche III B, 2 a v. (1897) 1906 - 1916, f. 30 (vgl. ibid. f. 43 v. 10. 7. 1908)

349) *5. 7. 1908*
(Erlaubnis zur Einrüstung der Mittelschiffnordwand) - das Gerüst kann mit dem vor der Südwand verbunden werden ... für die Ausführung sämtlicher Malerarbeiten (es folgt Überarbeitung der Decke, der Mittelschiffnordwand, der Mittelschiffwestwand unter teilweiser Erneuerung des Putzes)
- Hannover, Klosterkammer, Akten Kreuz-Kirche III B, 2 a v. (1897) 1906 - 1916, f. 51, 52

350) *6. 7. 1908*
Wegen baulicher Veränderungen in der Kreuzkirche zu Hildesheim ist eine Verlegung der Orgelbälge daselbst in eine tiefer gelegene gewölbte Kammer nötig
- Hannover, Klosterkammer, Akten Kreuz-Kirche III B, 2 a v. (1897) 1906 - 1916, f. 37

351) *11. 7. 1908*
C. Müller an Kloster-Bauinspection ... In derselben Kapelle (in der sich das Wandbild der Marienkrönung befindet) wo über dem Altar eine Stelle noch mehr freigelegt wurde ist ein volles Bildnis von Christus am Kreuz zum Vorschein gekommen ...
- Hannover, Klosterkammer, Akten Kreuz-Kirche III B, 2 a v. (1897) 1906 - 1916, f. 44

352) *15. 7. 1908*
R. Ebeling, Restaurator Hannover: Herr Provinzial Konservator Dr. Reimers ... legt ... keinen besonders großen Wert auf die vorhandene Renaissance Bemalung um die betr. Arkadenbögen ... Jedoch wird es wohl zu empfehlen sein, ein(en) der südlichen Anbauten vollständig in der ursprünglichen Bemalung zu erhalten
- Hannover, Klosterkammer, Akten Kreuz-Kirche III B, 2 a v. (1897) 1906 - 1916, f. 46

353) *22. 7. 1908*
(Eingangsdatum) C. Müller an Kgl. Bauinspection ... An der Südseite der Kreuzkirche dahier sind die gemauerten Galleriepfeiler und die Sandsteinpfeiler sowie die Bögen vom Putz so gereinigt, so daß nunmehr die Sandsteinpfeiler pp. vom Steinhauer ausgebessert werden müssen. Die Brüstungsmauer müßte doch wohl in Wage gebracht werden, sodaß die untere Platte der Sandsteinpfeiler frei zu liegen käme während sie jetzt teilweise im Mauerwerk liegt. Der Wandputz der Mittelschiffsansichtsfläche könnte unter die Holzplatte stoßen die als Abdeckung der Brüstung gedacht ist; hierdurch ist natürlich eine vorherige wagerechte Regulierung der obersten Schicht des Brüstungsmauerwerks bedingt ... Es wäre nun erwünscht daß Jemand nach hier käme um ... zu bestimmen ... wie weit der Steinhauer mit den Ausbesserungen gehen darf, denn es kann ja manches auch durch Putz ersetzt werden da wo nur kleine Stellen im Sandstein der Galleriepfeiler fehlen ...
- Hannover, Klosterkammer, Akten Kreuz-Kirche III B, 2 a v. (1897) 1906 - 1916, f. 33, 33'

354) *25. 8. 1908*
(C. Müller an Bauinspection) Es ist die Wendeltreppe, ferner die Wellerung der Decke im Dachboden des Mittelschiffes, die Ausbesserung der Gypsdecke daselbst, ausgeführt worden; auch sind die Verputzungen im Mittelschiffe bewirkt. Gegenwärtig wird bei der Cehmentirung der Decke der Empore und bei Ausbesserung der Pfeiler im Mittelschiffe gearbeitet. Es müssen jetzt die Kanäle für die Heizung festgestellt werden, ferner die zweckmäßige Stellung des Eisengeländers und Abdeckung der Wendeltreppe, die Arbeiten die an dem Triumphbogen unter der kleinen Empore im Mittelschiff geschehen sollen.
- Hannover, Klosterkammer, Akten Kreuz-Kirche III B, 2 a v. (1897) 1906 - 1916, f. 42

355) *16. 9. 1908*
C. Müller an Bauinspection. Das Gerüst im nördlichen Seitenschiffe ... ist jetzt größtenteils fertig aufgestellt und muß ich nunmehr mit den Ausbesserungen in diesem Seitenschiffe beginnen ... dann ... Arbeiten in den Kapellen sowie im südlichen Seitenschiffe ... Proben des Tischlers (f. d. Galerieabdeckung) ... sind an Ort und Stelle
- Hannover, Klosterkammer, Akten Kreuz-Kirche III B, 2 a v. (1897) 1906 - 1916, f. 58

356) *Okt. 1908*
Rechnung des Bildhauers Küsthardt, Hildesheim über Ausbesserungen im Triumphbogen
- Hannover, Klosterkammer, Akten Kreuz-Kirche III B, 2 a v. (1897) 1906 - 1916, f. 62'

357) *11. 10. 1908*
Zum Belegen des Fußbodens auf der neuen Galerie ... sollen die vorhandenen Platten genommen werden. Die Stufe (östl. im Gang) soll fortfallen, die Stufe (zum Schwibbogen) wird 19 cm hoch
- Hannover, Klosterkammer, Akten Kreuz-Kirche III B, 2 a v. (1897) 1906 - 1916, f. 63'

358) *12. 10. 1908*
Jos. Bohland, Malermeister ... Kostenvoranschlag über die Renovierungsarbeiten im südlichen Seitenschiff (vgl. den vom 22. 10. 1908) ... Auch wollen Sie mir mitteilen, wie Decken und Wände des oberen Teiles im südl. Seitenschiff behandelt werden sollen, ob daselbst nur schlichter Kalkfarbenanstrich angebracht wird, oder die vorhandene romanische Malerei (Mäanderfries) wiederhergestellt werden soll.
- Hannover, Klosterkammer, Akten Kreuz-Kirche III B, 2 a v. (1897) 1906 - 1916, f. 68, 68'

359) *14. 10. 1908*
(Genehmigung des mit C. Müller abgeschlossenen Verdingungsanschlages) betr. Instandsetzung der Wandflächen im Mittel- und im nördlichen Seitenschiff ... Der Auftrag ist ... erteilt ... ich ersuche, die Arbeiten bis zu(m) ... 1. November 1908 fertig zu stellen
- Hannover, Klosterkammer, Akten Kreuz-Kirche III B, 2 a v. (1897) 1906 - 1916, f. 65', 69, 69'

360) *15. 10. 1908*
... ist ... Malermeister Borgmeyer der obere Teil des südlichen Seitenschiffes übertragen worden
- Hannover, Klosterkammer, Akten Kreuz-Kirche III B, 2 a v. (1897) 1906 - 1916, f. 71

361) *18. 10. 1908*
Antwort der Bauinspection auf J. Bohlands Brief v. 12. 10. 1908:
1.) Freilegen der alten Malerei an den Wand- und Gewölbeflächen einschließlich der Gurte und Rippen
2.) Instandsetzung und Ergänzung fehlender Teile in der Bemalung nach näherer Angabe bzw. noch vorhandenen Vorbildern
- Hannover, Klosterkammer, Akten Kreuz-Kirche III B, 2 a v. (1897) 1906 - 1916, f. 71'

362) *21. 10. 1908*
Die Malerarbeiten im Langschiff ... werden so gefördert, daß ... am 26. d. M. mit dem Abschlagen der Gerüste im Langschiff begonnen werden kann. Mitte der Woche würde dann Herr Müller die Betonarbeiten für den Fußboden beginnen können
- Hannover, Klosterkammer, Akten Kreuz-Kirche III B, 2 a v. (1897) 1906 - 1916, f. 72

363) *22. 10. 1908*
J. Bohland ... Die Malereien, welche infolge der Schadhaftigkeit des Putzes entfernt werden mußten und müssen, habe ich genau abgezeichnet und Farbskizzen davon angefertigt, sodaß dieselben nach Erneuerung des Putzes an ihre früheren Stellen wieder angebracht werden können
– Hannover, Klosterkammer, Akten Kreuz-Kirche III B, 2 a v. (1897) 1906 – 1916, f. 76'

364) *22. 10. 1908*
Jos. Bohland Malermeister – Kostenanschlag betr. Vorarbeiten, sowie Wiederherstellungsarbeiten in dem südl(ichen) Seitenschiffe und den anschließenden Kapellen der Kreuz-Kirche Hildesheim, ... Wand- und Gewölbeflächen, einschl. Gurten u. Rippen des südl. Seitenschiffes sowie der Kapellen sorgfältig, wegen der, durch die Tünche verdeckten, alten Malereien, zu reinigen, die Malerei nach Möglichkeit freizulegen, im übrigen die Tünche bis auf den Putz zu entfernen ... Die vorhandene ... Malerei zu fixieren u restaurieren, das Fehlende ergänzen, unter genauester Berücksichtigung der vorhandenen Malereireste, sonst nach näherer Angabe ... 2 Stück Barock-Altäre in den vorgedachten Kapellen von der Tünche und dem Schmutze zu reinigen, sodann dieselben entspr. dem ursprünglichen Zustande, wiederherzustellen u. die Vergoldung aufzufrischen ...
– Hannover, Klosterkammer, Akten Kreuz-Kirche III B, 2 a v. (1897) 1906 – 1916, f. 78, 78'

365) *27. 10. 1908*
C. Müller an Bauinspection ... beginne daher sogleich heute ... mit der Ausführung des Galerieplattenbelages
– Hannover, Klosterkammer, Akten Kreuz-Kirche III B, 2 a v. (1897) 1906 – 1916, f. 75'

366) *28. 10. 1908*
Klosterkammer an Kloster-Bauinspection. Bei Wiederherstellungsarbeiten des Anstrichs und der Malereien im Kircheninnern westlich vom Querschiff wollen wir uns an den Kosten beteiligen ... In demselben Maße würden wir uns an den Kosten bei Wiederherstellungsarbeiten der Anstriche an den 4 Altären, der Kapellen und des nördlichen Seitenschiffs beteiligen. Da im Kostenanschlage eine Verglasung der Fenster mit Antikglas vorgesehen und vom Ministerium genehmigt ist, so würde hierin dem Wunsche des Kirchenvorstandes ohne weiteres entsprochen werden können ... Die Entwürfe für die reichere Bemalung des Kircheninneren ersuchen wir uns vorzulegen, nachdem der Provinzialkonservator sich mit der Ausführung derselben einverstanden erklärt hat.
– Hannover, Klosterkammer, Akten Kreuz-Kirche III B, 2 a v. (1897) 1906 – 1916, f. 104, 104'

367) *2. 11. 1908*
Hierdurch die Mitteilung daß das Gerüst im Mittelschiff der Kreuzkirche hier bereits am Dienstag und Mittwoch dieser Woche abgenommen wird, die Maler sind daselbst sogleich mit den hauptsächlichsten Arbeiten fertig. Es wird alsdann für ... möglichst schnelle Wiedereingebrauchnahme des Mittelschiffs zum Gottesdienst ... die Fertigstellung des Fußbodens gefordert werden, was aber nur möglich ist, nachdem die Lage der Heizkanäle ... angegeben ist ...
– Hannover, Klosterkammer, Akten Kreuz-Kirche III B, 2 a v. (1897) 1906 – 1916, f. 81

368) *4. 11. 1908*
Die Malerarbeiten im Langschiff der Kreuzkirche sind soweit gefördert, daß sie abgenommen werden können; auch sind die Decken des südlichen Seitenschiffes und der Kapellen freigelegt
– Hannover, Klosterkammer, Akten Kreuz-Kirche III B, 2 a v. (1897) 1906 – 1916, f. 86

369) *7. 11. 1908*
(C. Müller verpflichtet sich, die) Kanäle im Mittelschiff, in den Seitenschiffen und in den Kapellen für die Zentralheizungsanlage ... sofort zu beginnen und bis zum 1. Dezember 1908 zu vollenden
– Hannover, Klosterkammer, Akten Kreuz-Kirche III B, 2 a v. (1897) 1906 – 1916, f. 109, 109', 110

370) *9. 11. 1908*
(C. Schröder verpflichtet sich, die) Erneuerung der Bleiverglasung in 6 Fenstern des nördlichen Seitenschiffes und des Oberlichtes über der westlichen Eingangstür ... sofort ... zu beginnen (und) bis zum 1. Dezember 1908 zu vollenden
– Hannover, Klosterkammer, Akten Kreuz-Kirche III B, 2 a v. (1897) 1906 – 1916, f. 111

371) *16. 11. 1908*
Die Ausmalung der Kapellen an der Südseite, ferner des ... südlichen Seitenschiffes und die Wiederherstellung der Inschrift usw. an dem aufgedeckten Triumphbogen soll, unter Wahrung der aufgefundenen alten Malereien sich zunächst auf Wiederherstellungen und Ergänzungen beschränken. Im nördlichen Seitenschiffe sollen die Deckengemälde an den ... defekten Stellen nachgearbeitet werden
– Hannover, Klosterkammer, Akten Kreuz-Kirche III B, 2 a v. (1897) 1906 – 1916, f. 105 (es handelt sich im einzelnen um: „Wandfläche oberhalb des Gesimses an der Südseite, Putzfl(äche) des vorspring(enden) westlichen Teils der Südwand. Wandfläch(en) der Gallerie, Stuckdecke des Mittelschiffes, Wand und Gewölbeflächen Taufkapelle, Beichtkapelle, Marienaltar, Nepomukaltar ... Anstrich des Treppenhauses")

372) *13. 12. 1908*
... soll der Fußboden im nördlichen Seitenschiff entgültig gelegt werden, da der Beton hier hinreichend trocken sein dürfte. Im Mittelschiff wird dagegen, da der Beton hier noch verhältnismäßig frisch ist, vorsichtiger verfahren werden müssen ... Mit der Ausführung ersuche ich sofort zu beginnen ... Die Fußbodenlager werden auf Fliesen gelegt, die Fliesen werden vorher mit Asphaltpappe abgedeckt auch im nördlichen Seitenschiff – der Raum zwischen den Lagern muß vor dem Verlegen der Dielen ... gereinigt werden ...
– Hannover, Klosterkammer, Akten Kreuz-Kirche III B, 2 a v. (1897) 1906 – 1916, f. 91'

373) *17. 12. 1908*
Kloster Bauinspection an Zimmermeister J. Belte, Hildesheim ... Die von Ihnen Anfang Juli d. J. ... hergestellte Verschalung der Kuppel u. die Trennwände gegen das Querschiff müssen abgenommen werden
– Hannover, Klosterkammer, Akten Kreuz-Kirche III B, 2 a v. (1897) 1906 – 1916, f. 97'

374) *21. 12. 1908*
Kloster Bauinspection an K. Borgmeyer, Hildesheim. Herr Ebeling (der nach Brief v. 13. 12. 1908 – vgl. f. 92' – auch mit den Arbeiten „des Herrn Bohland ... bisher nicht zufrieden" war) teilt mir heute mit, daß er nicht damit einverstanden ist, daß Sie die gotische Inschrift und das Ornament am Triumphbogen in der Kreuzkirche beseitigt haben. Die gotische Inschrift war selbstredend bei weitem schöner und edler als die jetzt ihrerseits ausgeführte ... hingewiesen ... daß die Herrn Maler sich den Anordnungen des Herrn Ebeling fügen sollen
– Hannover, Klosterkammer, Akten Kreuz-Kirche III B, 2 a v. (1897) 1906 – 1916, f. 98, 98'

375) *22. 12. 1908*
Die Wiederherstellungsarbeiten im Kirchenraum gehen der Vollendung entgegen und sind befriedigend ausgefallen. Die Deckmalerei im Tonnengewölbe des südlichen ... Seitenschiffes, welche ... nach einem erhalten gebliebenen alten Malereirest ausgeführt wird, wurde als recht gelungen bezeichnet. Der alte Malereirest am südöstlichen Pfeiler des Seitenschiffes soll ... nicht aufgefrischt, sondern gewissermaßen als Urkunde fixiert und erhalten werden
– Hannover, Klosterkammer, Akten Kreuz-Kirche III B, 2 a v. (1897) 1906 – 1916, f. 103

376) *15. 1. 1909*
(Pfarramt Hl. Kreuz übersendet) die Rechnung des Küsters Albes für die Reinigung der Kreuzkirche nach Fertigstellung der Restaurationsarbeiten
– Hannover, Klosterkammer, Akten Kreuz-Kirche III B, 2 a v. (1897) 1906 – 1916, f. 115

377) *12. 3. 1909*
C. Müller .... nur noch die Instandsetzung der Empore im Mittelschiffe und die Ergänzung einiger Treppenstufen vom Mittelschiffe zum Querhause führend zu berechnen ... alsdann wäre es wünschenswert (wenn) die großen dicken Platten welche aus der Kirche entnommen sind von der Freitreppe bis zur Hauptthür der Kirche ... verlegt würden in der Breite von 2,30 m wie der jetzige Zugang ... es ist gut, daß die Platten jetzt verlegt werden damit der Kirchhof frei wird ...
17. 3. 1909
Antwort der Bauinspection an C. Müller ... ersuche ich den Plattenbelag ... aus den vorhandenen Grabplatten herstellen zu wollen (Grab-

platten mit Schrift oder Ornamenten dürfen unter keinen Umständen hierzu verwendet werden)
- Hannover, Klosterkammer, Akten Kreuz-Kirche III B, 2 a v. (1897) 1906 - 1916, f. 122, 122'

378) *19. 4. 1909*
Vermerk, daß die Arbeiten (Anstrich der Wand- und Deckenflächen ... weißen und färben) am 19. April wieder aufgenommen werden sollen
1.) Verputz der Decke Taufkapelle
2.) Malerarbeiten in ... Tauf- und Kapelle daneben
3.) Änderung des Tones des Hintergrundes in den Zwickeln am Bogen im Mittelschiff
4.) Anbringung von Brettern hinter dem Gitter auf der Empore im Mittelschiff
- Hannover, Klosterkammer, Akten Kreuz-Kirche III B, 2 a v. (1897) 1906 - 1916, f. 123

379) *6./7. 10. 1909*
Beschädigung des Daches der im Kreuzgang stehenden Vincentius-Kapelle durch den Umsturz eines Baumes (große Akazie) auf dem inneren ehemaligen Friedhofe der Kreuzkirche (Kreuzganghof)
- Hannover, Klosterkammer, Akten Kreuz-Kirche III B, 2 a v. (1897) 1906 - 1916, f. 166, vgl. f. 178

380) *5. 11. 1909*
An C. Müller. Hierdurch ersuche ich mit der Herstellung der Maurerarbeiten für die Heizungsanlage ... am Montag den 8. d. M. zu beginnen (f. 172)
9. 11. 1909
C. Müller ... da ich nun übermorgen teilweise zu mauern anfange (f. 175)
28. 11. 1909
... Mit der Herstellung der Kanäle innerhalb der Kirche werden die Maurer im Laufe dieser Woche fertig; demnach könnte am 5. Dezember mit dem Einlegen der Rohrleitung begonnen werden (f. 179)
10. 12. 1909
Die Kanäle sind morgen 11. Dezember vollständig fertiggemauert. Die Heizkammer (wird) circa am 17. Dezember fertiggestellt sein (f. 192)
- Beim Ausschachten „sind erhebliche Leichenreste (Knochen und Schädel) aufgegraben worden." f. 182)
11. 1. 1910
Beginn der Montage der Rohre, Kessel usw. (f. 198)
22. 2. 1910
Schlußprüfung, Gebrauchsabnahme (f. 215)
- Hannover, Klosterkammer, Akten Kreuz-Kirche III B, 2 a v. (1897) 1906 - 1916, f. 172 - 215

381) *30. 9. 1911*
Bischof von Hildesheim ... (kündigt) die Vermietung der Häuser Brühl 1 (Choralei) für die Präparandia zum 1. April 1912 ... (um) das Bedürfnis weiterer Räume für die Marienschule (erfüllen zu können; am 19. 1. 1912 verlängert der Bischof den Mietvertrag) betreffend das für die Präparandenanstalt benützte Alte Choraleigebäude - ausgenommen das Dachgeschoß - ... bis zum 1. April 1913. (Am 15. 3. 1913 räumen die Präparanden das Haus)
- Hildesheim, Bistumsarchiv, Diözesan-Akten III, 30. 10. 1907 - 20. 3. 1919

382) *25. 11. 1911*
Genehmigung für 1912 der Ausfugung an der Außenseite der Westfront einschließlich Einsetzten einiger neuer Werksteine, namentlich an der Ecke und in der Pfeilervorlage (dort lt. Schreiben v. 28. 6. 1911 „noch 6 Quader zu ersetzen")
28. 1. 1912
... haben wir die Instandsetzung der Westfassade auf das Etatjahr 1913 zurückstellen müssen
nachdem im Jahr 1911 größere Instandsetzungen (an der Westfassade) erfolgt sind, erscheinen ... weitere größere Arbeiten ... nunmehr nicht mehr nötig (Brief v. 13. 12. 1913)
- Hannover, Klosterkammer, Akten Kreuz-Kirche III B, 2 a v. (1897) 1906 - 1916, f. 256, 268', 279, 300 b

383) *11. 12. 1913*
Protokoll der Gebäudeschau: ... in den Jahren 1914, 1915, 1916 erforderlich: 1 ... weitere Instandsetzungen an der Westfassade 2 ... Erneuerung von etwa 10 qm der chablonierten Wandbemalung im Chor, die unansehnlich geworden ist
- Hannover, Klosterkammer, Akten Kreuz-Kirche III B, 2 a v. (1897) 1906 - 1916, f. 299, 299'

384) *23. 2. 1914*
(F. Thorauer, Installationsbüro, Hildesheim ... Begleitbrief zum) Kostenanschlag über die projektierte elektrische Beleuchtungsanlage ... Die Krone habe ich mit Serienschaltung, d. h. es können 5 & 3 Lampen und auch alle 8 Lampen zu gleicher Zeit brennen ... 4 Wandarme am Hochaltar ... 4 Wandarme vor dem Hochaltar ... 6 Brennstellen im linken Seitenschiff ... Krone, Serienschaltung (Mittelkronleuchter v. d. alten Gasbeleuchtung) ... 1 Brennstelle im Beichtstuhl & 4 Wandarme im rechten Seitenschiff ... 4 Deckenbeleuchtungen für das linke Seitenschiff ... 6 Doppelwandarme (s. p.) Es kommen ... für das Seitenschiff nur sechskerzige oder besser 4 dreikerzige ganz einfache Reifen in Frage ... Vorbilder in der Godehardikirche, den Kirchen in Barsinghausen und Wennigsen ... Wandarme etwa wie in der Godehardikirche ... nach den z. T. aus dem Ministerium stammenden Skizzen
- Hannover, Klosterkammer, Akten Kreuz-Kirche III B, 2 a v. (1897) 1906 - 1916, f. 325, 325'

385) *23. 7. 1914*
Zur Gasbeleuchtung der Kirche dienen z. Zt. ein achtflammiger Kronleuchter im Mittelschiff, zwei zweiflammige Wandleuchter im Chor und vier zweiflammige Wandleuchter in der Vierung (Seitenschiffe und Kapellen) haben keine Beleuchtungskörper. Es sind (im Nordseitenschiff) einfache Reifen und im Chor und Vierung einfache Wandarme in der Art der in der Godehardikirche angebrachten vorgesehen. Das südliche Seitenschiff und die Kapellen sollen durch kleinere Ringe in den trennenden Spitzbogenfeldern, das sog. Engelchor, der Vorraum, die Beichtstühle und die Orgelnebenräume durch Deckenbeleuchtungskörper und die Orgelempore und der Übergangsbogen über dem Schiff durch flache Wandblenden beleuchtet werden. Alle neuen Beleuchtungskörper sollen aus Messing bestehen ... Der Kronleuchter soll ohne wesentliche Änderung mit 5 elektrischen Kerzen versehen werden.
- Hannover, Klosterkammer, Akten Kreuz-Kirche III B, 2 a v. (1897) 1906 - 1916, f. 333, 333', 334

386) *12. 12. 1914*
Das Kapitularvikariat des Bistums Hildesheim ... (an) die einzelnen Kirchen der Diözese ... (Fragebogen; Antwort Praes: am 17. 12. 1914)

I.	Ist die Kirche konsekriert?	ja.
	Wann?	Im Jahre 1079
II.	Ist zur Feier des Anniversarium Dedicationis von dem konsekrierenden Bischof in actu consecrationis ein von dem wirklichen Jahrestage verschiedener Tag bestimmt und welcher?	?
III.	An welchem Tage wird nach bisheriger Uebung das Anniversarium Dedicationis begangen?	Am Sonntag vor Dedic. Sti Michaelis Archang. (Anm. des Kapitularvikariates:) 22. 9. pro choro, sol (emnitas) ext(erna) am S(onntag) vor St. Michael
IV.	Welcher Heilige bzw. welches Geheimnis ist Patronus bzw. Titulus ecclesiae?	Titul. eccles: Stae Crucis Patroni: Sti Apostoli Petrus et Paulus
V.	An welchem Tage wird das Titularfest gefeiert?	Festum exalt(ationis) Stae Crucis, 14. Sept
	Ist die solemnitas externa auf den folgenden Sonntag verlegt?	Wird in die gefeiert.

(gez.) Buch, Pastor
- Hildesheim, Bischöfliches Generalvikariat, Akte Hl. Kreuz

387) *25. 3. 1915*
Das Kapitularvikariat des Bistums Hildesheim
An den Herrn Pastor Buch Hochwürden in Hildesheim. Kirchenoberliche Anordnung betr. die Feier des Anniversarium Dedicationis und des Festum titulare der Pfarr-Kirche ad S. Crucem in Hildesheim ...
Gemäß der vorstehenden Normen ordnen wir auf Grund der Angaben Ihres Berichtes vom 17. Dezember 1914 das Nachstehende an:

I. Das Anniversarium Dedicationis ist als festum duplex I. classis Domini primarium cum Octava communi in Offizium und Messe zu feiern am 22. September
II. Die Solemnitas externa Anniversarii Dedicationis ist unter Beobachtung der oben ... angeführten Vorschriften des Decr. S. Congr. Rituum zu begehen am Sonntag vor St. Michael (29. September).
III. Das Festum titulare Exaltationis S. Crucis ist als festum duplex I. classis primarium cum Octava communi in Offizium und Messe zu feiern am 14. September.
IV. Die Solemnitas externa Festi titularis ist ... zu begehen -
- Hildesheim, Pfarramt Hl. Kreuz, Pfarrakte

388) *17. 10. 1916*
Vermerk: Die Leitung ist fertiggestellt, desgl. die Umwandlung des Kronleuchters: die übrigen Beleuchtungskörper sind provisorisch hergestellt
- Hannover, Klosterkammer, Akten Kreuz-Kirche III B, 2 a v. (1897) 1906 - 1916, f. 337 b

389) *5. 12. 1916*
Die elektrische Beleuchtungsanlage ist ... provisorisch unter Verwendung ganz einfacher Beleuchtungskörper, die später gegen künstlerisch ausgeführte auszuwechseln sind ... ausgeführt ... die Verwendung des Kronleuchters als endgültig ... beizubehalten ... könnte nunmehr ... die bis zur Ausführung der Leitungen seit 1913 zurückgestellte Ausbesserung des gemusterten Wandanstrichs im Chor ... ausgeführt (werden) ... und die geringen Kosten sind daher für 1917 in den Unterhaltungskredit aufgenom(m)en
29. 12. 1916
Die Zahlung des Zuschusses zu der Beleuchtungsanlage kann erst nach deren endgültiger Fertigstellung erfolgen
- Hannover, Klosterkammer, Akten Kreuz-Kirche III B, 2 a v. (1897) 1906 - 1916, f. 363, 365

390) *18. 7. 1933*
J. Bohland, Der Zustand der Malereien und des Anstriches in der Kreuzkirche zu Hildesheim

		Bemerkungen Geldfrage
1.)	Die Sockelmalereien im Chor (Teppichmuster) ist in Lasurtechnik auf Kalkputz gemalt .. Schimmelpilze	
2.)	Die vom Maurer auszuputzenden Stellen am westlichen Teil des Triumphbogens sind ... nachzustreichen	ja!
2a)	Die Decke des Mittelschiffes ist mit vielen Rissen im Putz durchzogen ... zu verstreichen	ja!
2b)	Die nördlichen Pfeiler im Mittelschiff zeigen eine einfache Quaderbemalung, welche im unteren Teile zerstört ist. Sie ist in gleicher Art wiederherzustellen	
3.)	Der Anstrich des nördlichen Seiten. schiffes (barocker Teil) ist an vielen Stellen durch Blasenbildung und Abblättern im Verfall ... dasselbe ist im nördlichen Querschiff der Fall	nein!
4.)	Im südlichen Querschiff ist die Sockelmalerei (Lasur auf Kalkputz) stark beschädigt und ist wie im Chor wiederherzustellen	ja!
5.)	In den gothischen Kapellen sind die unteren Flächen der Wände auszubessern. Teils ... einfache Quadermalerei ... in der mittleren Kapelle ist der Sockel (Teppichmuster stark beschädigt und in alter Form wiederherzustellen.	evtl. auch alle Quader- und Teppichmuster wegstreichen!
	In der Taufkapelle ist ebenfalls ein Teppichmuster und stark beschädigt, jedoch schlage ich vor, die einfache Quaderbemalung der oberen Wandfläche bis auf den Fußboden hinabzuziehen	Nur 1 Ton (keine Quaderung) Gurtbogen bleibt in Quader
6.)	An den Pfeilern, Türen und sonstigen Stellen ist manches auszubessern, jedoch handelt es sich um kleine Stellen	ja!

- Hannover, Klosterkammer, Akten Kreuzkirche III B, 2 a v. 1933 - 1935, f. 8 - 9

391) *18. 12. 1933*
Kloster-Bauamt an J. Bohland jun., Dekorationsmaler ... wollen Sie diese Arbeit nach dem Fest ausführen, nach Ihrem Vorschlag vom 18. Juli d. J. ... ein Teil der Arbeiten mußte ... auf 1934 verschoben werden. Um den Etat 1934 ... jedoch zu entlasten, soll ein Teil der Arbeiten noch ... bis 31. März k. J. ausgeführt werden. Dabei kommt in erster Linie der Chor in Frage. Soweit im Anschluß hieran und an die letzten Putzarbeiten Ausbesserungen des Anstrichs im Querschiff und am Triumphbogen erwünscht erscheinen, sollen Sie auch diese ausführen ... Die Besserungen im Mittelschiff sowie die weitgehende Putzerneuerung der Decke daselbst sollen bestimmt im Frühjahr ausgeführt werden ... Anstrich des nördlichen Seitenschiffes ... nicht so dringlich. Die Anstriche im südlichen Seitenschiff und den Kapellen sind vorläufig für das Etatsjahr 1934 vorgesehen (dieses beginnt am 1. April)
J. Bohland an Kloster-Bauamt I ... am 9. d. Monats habe ich mit der Arbeit begonnen. Das Teppichmuster im Chor wird in dieser Woche fertig (12. 1. 1934)
- Hannover, Klosterkammer, Akten Kreuzkirche III B, 2 a v. 1933 - 1935, f. 12, 12', 17

392) *1. 1. 1934*
... Zimmerarbeiten (im Zusammenhang mit der Instandsetzung der Mittelschiffdecke können) am Sonnabend ... beginnen, (werden) etwa Dienstag fertig sein, sodaß wir am Mittwoch unsere Putzarbeiten aufnehmen können (genehmigt am 1. 2. 34)
- Hannover, Klosterkammer, Akten Kreuz-Kirche III B, 2 a v. 1933 - 1935, f. 24

393) *25. 1. 1934*
H. König Maurermeister an Kloster-Bauamt I ... Nachdem ich heute mit den Arbeiten ... begonnen habe, bestätigt sich meine Ansicht über den Deckenputz vollauf. Der ganze Spiegel hat sich gelöst und muß Stück vor Stück entfernt werden
- Hannover, Klosterkammer, Akten Kreuzkirche III B, 2 a v. 1933 - 1935, f. 18

394) *27. 1. 1934*
Der (schmiedeeiserne) Kronleuchter ist bereits abgenommen (soll durch einen anderen ersetzt werden) ... Der Anstrich der 2 Kapellen (Südseite) ist ebenfalls fertig ... glatte Flächen
- Hannover, Klosterkammer, Akten Kreuz-Kirche III B, 2 a v. 1933 - 1935, f. 21'

395) *17. 2. 1934*
... Am Montag werde ich (J. Bohland) die Arbeiten in der Kreuz Kirche fertigstellen. Die Maurer sind nun fertig (sie arbeiteten v. 25. - 31. 1.; 1. - 14. 2. u. 22. - 28. 2. 1934)
- Hannover, Klosterkammer, Akten Kreuzkirche III B, 2 a v. 1933 - 1935, f. 28

396) *30. 5. 1934*
Anstrich des nördlichen Seitenschiffes für 1935 vorgesehen
- Hannover, Klosterkammer, Akten Kreuz-Kirche III B, 2 a v. 1933 - 1935, f. 55/56

397) *Dezember 1935*
... neue Einfriedung an der Nordseite mit Betonfundamenten für 12 Geländerstützen ... hergestellt ... die Futtermauer an der Nord- und Westseite der Kirche ausgebessert ...
- Hannover, Klosterkammer, Akten Kreuz-Kirche III B, 2 a v. 1933 - 1935, f. 86 und ibid., Akte K 10 b, Rechnung v. 29. 1. 1936

398) *7. - 8. 9. 1943*
... Fenster pp. Öffnungen zugemauert in der Belgenkammer ... Abtragen und Sicherstellen der alten Orgelpfeifen der Kreuzkirchenorgel (Luftschutzmaßnahmen ... Nov. 1943)
- Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

399) *13. 1. 1944*
Wand durchbrochen und aufgemauert ... um einen notwendigen Zugang von der Orgelbühne auf das nördliche Seitenschiff zu gewinnen (im Dezember 1943 ausgeführt)
- Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

400) *7. 6. 1946*
I. Antrag auf Baufreigabe an den Oberstadtdirektor in Hildesheim. Kloster-Hochbauamt I Hannover
Die beim Fliegerangriff am 22. März 1945 zerstörte Kirche bedarf dringend eines Notdaches, um das Mauerwerk der Außen- und Innenwände vor weiterem Verfall zu schützen ... Ferner müssen die Fenster gegen eindringenden Regen mit Brettern geschlossen werden. Das stark beschädigte Turmmauerwerk muß im oberen Teil abgebrochen und im unteren Teil durch Flacheisenanker gebunden werden ...
(Die Genehmigung wird am 20. 9. 1946 erteilt)
– Hannover, Klosterkammer, Akten Hl. Kreuz-Kirche 1939 – 1951

401) *5. 12. 1946*
Das Altkupfer wird auf dem Osnabrücker Kupfer- und Drahtwerk zu neuen Kupferblechplatten für die Eindeckung des neuen Daches verarbeitet.
– Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

402) *24. 2. 1947*
J. Bohland an Oberbauinspektor Küster ... Die größte Sorge ist aber zunächst die Erhalt(ung) der Wandmalerei in der Kreuzkirche, die ja jetzt die letzten Reste mittelalterlicher Malerei sind.
– Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1939 – 1951

403) *12. 4. 1947*
Pfarramt Hl. Kreuz (Wiechens, Pfarrer) an Hochbauamt I. Gestern habe ich feststellen müssen, daß an einem der letzten Tage ein Teil der Decke im nördlichen Seitenschiffe der Kirche ... herabgestürzt ist
– Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1939 – 1951

404) *10. 6. 1947*
Dipl.-Ing. G. Wiegand – betr. Kreuzkirche Hildesheim Untersuchung über die Standfestigkeit des westlichen Kreuzgangteiles.
A. *Befund.* Beauftragt durch den Landeskonservator von Niedersachsen, Herrn Dr. Deckert, nahm ich Anfang Juni ds Jahres eine Untersuchung des westlichen Kreuzgangteiles neben dem Choraleigebäude vor. Dieser Teil des Kreuzganges ist teils durch Alter, teils durch den Fliegerangriff, seither durch Witterungseinflüsse stark mitgenommen. Es war vor Jahresfrist von hier aus angeregt worden, Abstützungen oder Untermauerungen vorzunehmen, die wohl aus Materialmangel nicht durchführbar erschienen. Inzwischen sind die Rißbildungen und anscheinend auch die Neigungen von Wänden größer geworden, und ein Gewölbefeld an der Südwest-Ecke ist eingestürzt. Der Einsturz hier scheint dadurch gekommen zu sein, daß hier stützende Außenbauten fortgefallen sind, eine Schwächung des Feldes durch den nachträglich eingebauten Treppenturm bewirkt war, ein schubaufnehmender Eisenanker, wie in den übrigen Jochen des südlichen Kreuzgangteils, nicht angebracht war und vor allem durch völlige Abschrägung der außeren Mauerecke das ganze Widerlager der dorthin führenden Diagonalrippe weggenommen war.
Die Joche des gesamten übrigen Westteiles sind sehr stark aufgelockert, die Rippen sitzen lose unter den Kappen, die Fugen sind fast sämtlich geöffnet. Die Kappen sind im allgemeinen nahe dem Scheitel gerissen. Dieser Befund ergibt sich dadurch, daß die Gewölbe durch die Schuttbelastung, die im Durchschnitt etwa 1 m hoch liegt, stark beansprucht sind, während durch den dadurch verstärkten Kämpferdruck die Widerlagsmauern und –pfeiler nachgegeben haben. Diese Bauteile haben ihre Wirksamkeit wesentlich dadurch eingebüßt, daß durch den Brand Auflasten und aussteifende Decken des Nachbargebäudes fortfielen und durch die Witterungseinflüsse der Boden an den Fundamenten aufgeweicht ist, zumal es sich um Löslehm und weichen Ton handeln dürfte, die durch Feuchtigkeit in ihrer Güte als Baugrund sehr stark beeinträchtigt werden. Durch solchen erhöhten Kämpferdruck wie jedenfalls auch durch Aufweichen des früher im Trockenen liegenden Baugrundes hängt die Mauer der Choralei stark nach außen über – 25 cm auf 6,80 m, d. i. 3,7% ... Dieser Vorgang dürfte sich ... in verstärktem Maße fortsetzen, wodurch Einsturzgefahr gegeben ist.
Die Kappen der Kreuzganggewölbe erscheinen längs der ganzen Choraleiwand um rund 5 cm abgelöst, zum größeren Teil seit der Zerstörung, zum geringeren schon früher. Nach der Hofseite ... zu sind jetzt die Ausweichungen viel geringer, die Ablösung der Kappen vielleicht 1 bis 2 cm. Im übrigen liegen die Kappenscheitel zum Fußboden gleichhoch, ebenso die Gurtbögen. Diese sind ziemlich flach – z. B. Pfeilhöhe 1,56 m gegen 4,70 m Spannweite, so daß der Kämpferdruck sich verhältnismäßig stark auswirkt. Die hohe Schuttbelastung ist in diesem Sinne ungünstig. Andererseits schützt sie das Gewölbe gegen Witterungseinflüsse und hilft durch Gewölbebildung in sich möglicherweise zum Tragen mit. Da die Rippensteine, die in der Scheitelgegend sehr flach geführt sind, sowohl im Verband mit dem Kappen wie unter sich, wie oben gesagt, gelockert sind, – nahe der Südwest-Ecke und an Konsolen nahe der Nordwest-Ecke sind schon mehrere herausgefallen – , so ist den Rippen keine ausreichende Tragfähigkeit mehr zuzumuten. Sie waren schon im Ausführungszustand besonders in den Gurtrippen stark beansprucht, während Form und Verband mit den Kappen nicht für Übertragung größerer Kräfte geeignet sind. Die Form der Fundamente ist nicht bekannt, dürfte aber erfahrungsgemäß nicht besonders vorteilhaft sein.
B. *Gegenmaßnahmen.* An ein Wiederzurechtrücken der Gewölbe und Festigung hiedurch ist nicht zu denken. Eine regelrechte Sicherung ist möglich in folgender Weise:
Vorsichtiges, leichtes Verkeilen und leichtes Verstreichen der Rippen und Kappen, um ein Herausfallen gelockerter Teile während der eigentlichen Arbeiten zu vermeiden.
Gute Abstützung der gesamten Gewölbe, Rippen wie Kappen.
Standfestmachen der Widerlager durch feste Abstützung der Choraleiwand, Hofseite, soweit nötig. Abdeckung des Kreuzganges wasserdicht unter Freihaltung des Arbeitsraumes darüber.
Schuttabräumung.
Einziehen von eisernen Zugankern mit Spannschlössern. Gewölbeflächen säubern und gründlich wiederherstellen durch Vergießen, Verstreichen der Rippensteine mit Zementmörtel, Ersatz fehlender Stücke.
Die Choraleiwand wird dabei am nachhaltigsten gesichert durch Einbau von neuen aussteifenden Querwänden und Decken, da die Gebäudereste im ganzen erhaltenswert und wiederverwendbar erscheinen. U. U. müßte – auch aus Gründen der Gebäudesicherung – eine Fundamentverstärkung vorgenommen werden, diese aber erst, nachdem die Gewölbe verankert sind. Eine Beschwerung nachgibigen Bodens darf nicht erfolgen.
Als *Notsicherung* könnte vorgeschlagen werden:
Vorsichtiges Verkeilen, Verstreichen, Ersetzen schadhafter Gewölbeteile, um sie genügend in Spannung zu bringen.
Abstützen mindestens der Gurtrippen und gefährdeter Teile.
Abstützen der Choraleiwand durch eiserne Träger oder leichte Stützwände ohne Beschwerung nachgibigen Bodens.
Schuttabgleich dachförmig bei geringerer Erleichterung und möglichst dichter Oberfläche, um besseren Wasserablauf zu erzielen; oder wasserdichte Abdeckung.
Auf diese Weise dürften die Gewölbe noch längere Zeit erhalten werden können, wenn eine Überwachung erfolgt und sich weiterhin zeigende Schäden sofort abgestellt werden. (gez.) Wiegand
– Hannover, Klosterkammer, Bauakte Kreuzkirche K 10 a (1952 – 1956/57)

405) *1947*
Juni/Juli: der Turm der Kreuzkirche wird abgetragen (Steine gelagert).
– Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b (Rechnungen v. 26. 7. 1947 und v. 4. 12. 1947)

406) *19. 9. 1947*
Ich ... bitte Sie zunächst die Steine vom teilweisen Abbruch des Turmes beiseite zu schaffen
19. 9. – 25. 9. 1947
... Schutt beseitigt und Quader aufgestapelt
26. 9. – 2. 10. 1947
... Nebeneingänge zur Kirche zugemauert, Rüstung aufgestellt. Außenmauer d. südl. Seitenschiffe fertiggestellt. Begleitbrief v. 4. 10. 1947: Der Sturz des westlichen Fensters hat 2 durchgehende Sprünge ... Am 2. Fenster ist der Mittelpfeiler in ganzer Länge ca. 5 cm glatt abgesprungen ... Auswechslung angebracht ... zwei Stürze und den Mittelpfosten des westlichsten Fenster(s) der nördlichen Mittelwand. Dieses Fenster müßte vor der Fertigstellung der Maurerarbeiten gemacht werden ... an der südlichen Mittelschiffswand ... Ich denke hier in kommender Woche mit den Maurerarbeiten fertig zu werden. Von mir aus könnte dann das Dach über dem südlichen Seitenschiff aufgestellt werden.
3. 9. – 9. 10. 1947
... Südwand des Mittelschiffes fertiggestellt. Begleitbrief v. 10. 10. 1947: Für die Mittelschiffwände habe ich inzwischen 3 Stürze und einen Mittelpfeiler für die Oberfenster bestellt ... Ich besprach mit

Herrn Stemme die Arbeiten an dem Abschlußgesims des Ostchors. Wir könnten mit der Bearbeitung im kommenden Winter rechnen.
10. - 16. 10. 1947
... die nördliche Mittelschiffswand ... von losem u. nicht tragfähigen Mauerwerk gereinigt.
Begleitbrief v. 17. 10. 1947: ... so daß ich wieder mit den Mauerarbeiten nun an der Nordwand des Mittelschiffs einsetzen kann.
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1939 - 1951

407) *17. - 23. 10. 1947*
Mit der nördl(ichen) Wand des Mittelschiffs begonnen. 3,5 lfdm Gesimsstein für die Querschiffe ausgearbeitet
24. - 30. 10. 1947
Gerüstbau und Bruchsteinmauerwerk am nördlichen Mittelschiff ausgeführt
7. - 13. 11. 1947
Arbeiten an der nördl. Mittelschiffswand beendet. 2 lfdm Gesimssteine gearbeitet ... (Dabei) kann ich Ihnen mitteilen, daß alle drei Langschiffe nunmehr richtefertig sind ... bleiben hier für die kommende Woche vorläufig nur noch kleinere Nebenarbeiten. Ich werde dann an die Querschiffe gehen, für die ich die Gesimssteine fast alle vorbereitet habe.
21. - 27. 11. 1947
Stemmarbeiten, Schutt ausgekarrt. Schachtarbeiten im Chor und unter der Vierung
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1939 - 1951

408) *15. 12. 1947*
... daß das Dach ... in den nächsten Tagen gerüstet werden kann
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1939 - 1951

409) *14. - 15. 1. 1948*
... mit der Ausmauerung der Balken und Sparren begonnen
16. - 22. 1. 1948
Balken und Sparren ausgemauert. Gesimssteine am südlichen Querschiff versetzt. Weitere Öffnungen zum Kreuzgang und Pfarrwohnung zugemauert. Begleitbrief v. 24. 1. 1948: Nach Aufstellung der Holzkonstruktion des südlichen Seitenschiffes habe ich inzwischen die Ausmauerung ausgeführt ... bin ich gleich an die Restarbeiten des südlichen Querschiffes gegangen. Neben der Versetzung neuer Gesimssteine habe ich müssen etwa 5 m alte aufnehmen und bis zu 20 cm höher verlegen, um eine ... gute Auflage für das Gebälk zu schaffen. Spätestens Dienstag werde ich damit fertig sein.
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1939 - 1951

410) *30. 1. 1948*
Mit dem heutigen Wochenzettel kann ich Ihnen das Querschiff, das südliche wie das nördliche als richtefertig melden
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1939 - 1951

411) *20. - 22. 2. 1948*
... Entkummerung der äußeren Apsis des südl. Querschiffes. - Begleitbrief v. 24. 2. 1948: ... Besonders beabsichtige ich die kleine Apsis außen zu entkummern und wieder aufzubauen ... Aus den vorhandenen Quader(n) (keine brauchbaren Profilsteine) sollen die Leute dann erst die Gesimssteine des Chores und der kleinen Apsis sowie die Gewändesteine des Mittelschiffensters herstellen
27. 2. - 4. 3. 1948
... Entkummert und Gerüst an Absis des südl. Querschiffs gestellt. - Begleitbrief v. 5. 3. 1948: An der Absis des östl. Querschiffs kann ein Gerüst aufgestellt werden. Der Steinmetz ... hat die Arbeiten aufgenommen. Ich hoffe, daß wir nun alle Gesimssteine und die Fenstergewände fertig bekommen. Der Zimmermstr. Adam nahm ebenfalls Maß beider Querschiffe. Er will unverzüglich an die Verzimmerung gehen.
5. 3. - 11. 3. 1948
... Mauerungen an der Absis ... - Begleitbrief v. 12. 3. 1948: ... Es konnte daher wenig Arbeit an der Absis geleistet werden. Der Steinmetz ... hat die Gesimssteine des Chores fertig. Am Montag will er noch einen Gesellen für das Versetzen stellen ... Ich werde ... darauf achten, daß die Gewändesteine des Hauptschiffes zeitig fertig werden ... nachdem ich am Montag noch mit dem Steinmetz zusammen die Gesimse verlegt habe.
12. - 18. 3. 1948
Chorgesimssteine ... versetzt. - Begleitbrief v. 20. 3. 1948: Die Maurerarbeiten am Chor sind nun mit der Verlegung der Gesimssteine am Montag und Dienstag restlos erledigt. Am Mittwoch arbeitete der Steinmetz an den Fenstergesimsen des Hauptschiffes
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1939 - 1951

412) *27. 3. - 8. 4. 1948*
(Steinmetz-) Arbeitsstunden. - Begleitbrief v. 9. 4. 1948: ... In der angegebenen Arbeitszeit wurden ca. 4,5 m Gesimssteine der Absis des südl. Querschiffes sowie die Gewände für das Fenster an der Nordseite des Mittelschiffes hergestellt. Weiter wurde(n) die Steine gespalten für den Mittelpfeiler und die Abdeckung des südl. Mittelschiffensters. Werden ... alle Gewände am Donnerstag den 15. 4. versetzen
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1939 - 1951

413) *3./4. 5. 1948*
Turmuntersuchung mit Herr(n) Wiegand ... Fenstergewände des Mittelschiffes aufgebracht u. verlegt. - Begleitbrief v. 18. 6. 1948: Nachdem nun der Zimmermann die drei Schiffe gerichtet hat und der Hebemast für die Turmarbeiten nahezu fertiggestellt ist, werde ich ... in den nächsten Tagen wieder mit dem Arbeiten beginnen.
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1939 - 1951

414) *1. 7. 1948*
Brief des Maurermeisters König, Hildesheim: ... habe ich nun am 25. 6. wieder mit dem Arbeiten begonnen. Heute beginne ich mit dem Giebelmauerwerk des südl. Querhauses. Das Mauerwerk wird 50 cm stark aus vorhandenen Bruchsteinen in scharfsandigem Kalkmörtel aufgeführt. Die Fugen erhalten keinen Glattstrich, sondern werden nur abgerieben ...
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1939 - 1951

415) *3. 7. 1948*
R. Polivka, Steinmetzmeister, Hildesheim, Rechnung ... März 1948 - 4. 6. 1948 Fenstergewände und Gesimssteine aus vorhandenem Material gearbeitet.
- Hannover, Klosterkammer, Akte 10 K b

416 *15. 7. 1948*
In der Berichtswoche wurde ausschließlich an dem Giebelmauerwerk des südl(ichen) Seitenschiffes gearbeitet ...
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1939 - 1951

417) *5. 8. 1948*
... Dipl. Ing. Wiegand ... bestand auf Freilegung eines Turm-Fundamentes .. Wir stellten eine Fundamenttiefe von 2 m fest, die auf gewachsenem Boden endete
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1939 - 1951

418) *6. 8. 1948*
... Es erscheint jedoch zweckmäßig, vor der Ausführung des Hauptschiffdaches, das Turmmauerwerk zu ergänzen, da sonst später das neue Dach leicht wieder beschädigt werden könnte
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1939 - 1951

419) *18. 8. 1948*
Dipl. Ing. (G) Wiegand - Kreuzkirche Hildesheim Gutachten über den Zustand der Reste, im besonderen des Vierungsturmes zwecks Wiederherstellung ...
A. *Vorbemerkung.* Bei einer örtlichen Besichtigung der Reste der am 22. 3. 1945 durch Fliegerangriff vollständig ausgebrannten Kreuzkirche ... erhielt ich den Auftrag, ein Gutachten, zunächst im besonderen über den Zustand und Wiederverwendbarkeit des noch vorhandenen Teils des Vierungsturmes abzugeben. Die Wiederherstellung des ganzen Bauwerks ist beabsichtigt und bereits in Arbeit. Eine 2. Ortsbesichtigung fand am 30. 7. ds. Js. statt ...
B. *Befund.* Der *Vierungsturm* bildet den durch den Brand am meisten mitgenommenen Teil des Baues. Er dürfte sozusagen als Abzugskanal für die Feuergase gewirkt haben und war dadurch besonders in seinem oberen Glockengeschoss so mitgenommen worden, durch Absplittern der inneren Steinschale, Bildung starker Risse in den Fensterseiten und Überneigen der Umfassungswände nach aussen, besonders nach Westen zum Mittelschiff zu, daß dieses Geschoss bereits 1947 abgetragen werden musste, um einer Einsturzgefahr zu begegnen. Es stand noch der Teil bis zum Gurtgesims zwischen den beiden Fenstergeschossen. Auch in dem noch stehen gelassenen unteren, dem Haupt-Glockengeschoss, weist das Mauerwerk beträchtliche Schäden auf: Risse von 4 - 7 cm Stärke von den oberen Fensterecken zum Gesims, starke, bis zu 20 cm tiefe Absplitterungen. Es wurde deshalb gleich bei der Ortsbesichtigung bestimmt, den Mauerkranz bis zur Kämpferhöhe der unteren Fensterreihe auch noch abzunehmen und von den beiden am

meisten nach aussen geneigten Wänden an W- und O-Seite die Teile bis etwa zur Unterkante der Fenster. An den nunmehr noch stehen bleibenden Wänden des unteren Glocken- und des darunter folgenden sog. Uhrgeschosses zeigen die öfters durch die ganze Mauerstärke von 65 cm reichenden sorgfältig behauenen grossformatigen Sandsteinquader ... nur noch Absplitterungen bis zu 5 cm und zahlreiche schwache Sprünge ... Nur an den Fenster- und Türöffnungen fehlen z. T. grössere Ecken von den Profilsteinen. In den Sohlbänken aber finden sich bei allen 4 Fenstern noch ziemlich starke Risse von 1 – 3 cm Breite, die nach den 4 Ecken des quadratischen Turmteils führen und sich hier nach unten noch etwa bis zur Höhe der Querhausgesimse hinziehen. In den Zwickelbögen im Inneren finden sich diese Risse nicht. Die Schrägstellung der restlichen Wandteile ist unbeträchtlich.

Die Gewölbezwickel im Uhrgeschoss, die den Übergang vom 4-eckigen zum 8-eckigen Turmteil bewirken, sind in Ordnung ... Der Horizontalschub der flacher als im Halbkreis gewölbten Zwickel ist durch je 1 Flacheisenanker ... aufgenommen, die in der Mauer durch Eisensplinte festgelegt sein dürften. Die Eisen sind, soweit sichtbar, noch in Ordnung.

Der quadratische Turmschaft ist etwa in der Mitte des Uhrengeschosses, in Höhe der Oberkanten der 3 unteren Bodentüren, durch eine vollständige von Aussenfläche bis Aussenfläche durchlaufende Ankerlage von 4 Flacheisen ... zusammengefaßt ... Ueber diesen Ankerlagen ... befinden sich an allen 4 Aussenecken die oben bereits erwähnten ziemlich starken Risse, die ein Auseinanderstreben der 4 Zwickel – oder eine Einsenkung der Wand – mitten im Scheitel der Vierungsbögen anzeigen. Hier sind auch von innen schwache Einsenkungen von waagrecht in gerader Linie durchlaufenden Setzfugen bemerkbar.

Der Uhrboden, gleichzeitig waagrechte Abschlußdecke der Vierung, wurde vor dem Brande von starkem Balkenwerk auf 20 kräftigen Kragsteinen getragen, 5 an jeder Wand in ungleichen Abständen, die Reihen an der N- und S-Seite etwa 20 cm höher liegend. Die Kragsteine mit einem Querschnitt von etwa 40/45 cm bei 26 cm Vorsprung scheinen alle durch die ganze Wand zu reichen und in Ordnung zu sein. Die Kragsteine bilden den oberen Abschluß des alten romanischen Mauerwerks und tragen den gesamten 2-stöckigen Glockenstuhl mit seinem Unterbau im Uhrgeschoß.

In der *Vierung* besteht das romanische Mauerwerk aus gut behauenen regelmäßigen Bruchsteinen. Schäden durch Hitze sind hier kaum vorhanden. Die Vierungsbögen, 68 cm breit, bestehen aus 2 Wölbsteinlagen. Die obere Lage, etwa 45 cm hoch, bindet weniger regelmäßig in das darüber folgende Mauerwerk ein und bildet mit ihm einen ursprünglichen Verband. Die Fuge zwischen den beiden Wölbsteinlagen ist jedoch ganz scharf abgegrenzt. Im Verein mit dem Umstand, dass die Vorlagen der Vierungspfeiler z. T. von unten bis oben durchgehende Trennfugen haben, wo nur ab und zu – bei ganz anderen Schichthöhen – Steine einbinden, scheint hervorzugehen, dass die Vorlagen mit den darauf ruhenden unteren Bogenlagen erst nachträglich eingesetzt sind. Alle Kapitälplatten zeigen an beschädigten Stellen roh abgeschlagene Bossen; die Profile sind in Putz aufgesetzt. Die Scheitel aller 4 Bögen sind in beiden Steinlagen in geringerem Masse abgesenkt; die Scheitelfugen klaffen 1 – 2 mm nach unten auf, darüber waagerechte Ablösungsrisse. In etwa den Viertelfugen der Bögen – Gegend der Bruchfuge – sind ebenfalls feinere Spalten in den Wölbfugen geöffnet. Von hier aus, z. T. schon vom Kämpfer an, ziehen sich über allen Bögen mehr oder weniger starke Risse nach oben zu den 4 Türöffnungen in den 4 Seiten hin, besonders auffällig an der W-Wand. Hier spannt sich zwischen den beiden Pfeilern ausserdem noch ein weiterer Verbindungsbogen, der wohl die früher über den beiden alten Seitenschiffen vorhanden gewesenen Emporen verband und nach dem Mittelschiff zu noch etwas breiter gewesen sein dürfte (nach den Zugangsbögen an seinen beiden Enden zu urteilen). Dieser Bogen weist die zahlreichsten und stärksten Risse auf, die z. T. früher schon ausgefüllt worden sind, bis zu 6 cm breit mit Steinbrocken ausgesetzt. Von den *Vierungspfeilern* selbst ist der zwischen diesem Verbindungsbogen und dem südl. Seitenschiff stehende S-W-Pfeiler der schwächste, da er nach S zu im unteren Teil keine Anschlusswand besitzt. Nach hier ist er durch die Bogenschübe bis zu 10 cm hinausgedrückt; 1,5 m überm Fuss eine hohle Stelle; dazu mehrere Sprünge und bemerkliche Ablösung der Vorlage die gegen das Querschiff ebenfalls ausgebaucht, am Kämpfer dagegen stark gegen das Langschiff zu abgebogen ist. Auch die Stirnfläche des weiter oben ansetzenden Bogens der südl. Seitenschifftonne ist gerissen. Alle Vierungspfeiler neigen sich nach aussen zu. Sie sind z. T. gespalten oder abgelöst. Neben dem S-O-Pfeiler verläuft ein bis 3 cm starker Scherriss in der Wandfläche zwischen Mittel- und Süd-Apsis, der auch früher bereits mit Steinbrocken ausgesetzt worden war, nach der unteren Kante der S-Apsis zu. In der neu ausgebauten Mittelapsis sind kaum Risse im Anschluss an die Vierungspfeiler zu sehen. In der Wand zwischen NO-Pfeiler und N-Apsis scheint sich ein ähnlicher Riss wie an der südlichen ... anzudeuten. Am NW-Pfeiler sind unten die Absplitterungen infolge der Hitze am bedeutendsten. Die nach N anstossende Querhauswand ist glatt angesetzt, in der Fuge noch Putzreste von altem Haarkalkmörtel. Jedenfalls war hier früher (vor Aufbau des Barockturmes) dieselbe Ausbildung wie jetzt am SW-Pfeiler.

Das *Pfeilerfundament* an dem zuletzt genannten NW-Pfeiler war von nordöstlicher Richtung her durch eine Schürfgrube freigelegt worden. Soweit ihre nur schmal angelegte Front sehen ließ, finden sich hier mehrere Fundamentlagen untereinander, Unterkante 2,0 m unter Querfußboden. Die 3 Steinlagen unmittelbar unter der Pfeilervorlage sind regelmäßig behauen, gefüllte Fugen, Mörtelbeschaffenheit gut, Vorsprung vor der Pfeilerfläche nur 4 cm. Der Pfeilersockel ist, wie dort überall, einfach vorgesetzt, neue Ausführung. Dieser Fundamentteil ruht auf einer etwa 20 cm vorspringenden zugehörigen, etwa 20 cm starken Platte. Hierunter folgen 3 Schichten aus roh behauenen Steinen, die z. T. stark zerfressen sind (gelber Sandstein); feinkörniger, dunkler, schlecht erhaltener Mörtel. Zu unterst etwa 3 Schichten packlageartig, in den äußeren Fugen kaum Mörtel bemerkbar. Vorsprung vor die aufgehende Pfeilerfront im ganzen 20 cm, also nicht eigentlich als Fundament anzusprechen, sondern nur Unterbau des Pfeilers. Die unteren Steinlagen stammen offenbar aus anderem Zusammenhang; nur der obere Teil einschl. der Platte zum Pfeileraufbau gehörig.

An der anschließenden *Querhauswand* erscheint bis auf etwa 1,15 m unter Fußboden die Wand ohne Vorsprung fortgeführt. Davor befinden sich z. T. noch bauschuttartige durch Mörtel verfestigte Massen. Dann erst kommt ein fester Fundamentvorsprung von 14 cm Breite, auf dem die neue Abschlußwand des früheren nördlichen Seitenschiffs hochgeführt zu sein scheint. Die Fundamentunterkante war hier nicht erreicht.

Der *Baugrund* besteht aus brauner lehmiger Erde von mäßiger Festigkeit. Nach Urteil des Reichsinstituts für Bodenforschung Hannover handelt es sich um verschwemmten Lösslehm (Gehängelöss) mit einer schätzungsweise zulässigen Beanspruchung von 2,0 kg/cm^2. Der Grund der Schürfgrube zeigte einen beginnenden etwas höheren Feuchtigkeitsgehalt, vermutlich Anzeichen einer wenig tiefer beginnenden Tonschicht, die in der Nachbarschaft in 1,5 – 2 m Tiefe erbohrt worden ist.

Im *Mittelschiff* sind die Barockpfeiler der N-Wand durch den Schub des nach dem Winter 1946/47 teils eingestürzten, teils später herausgenommenen verhältnismäßig flachen Gewölbes mehr oder weniger stark nach innen gedrückt. Eine Ablotung der Pfeiler zeigte bereits Neigungen ins Mittelschiff bis zu 2,25% beim 1. Pfeiler von W. Die Trauflinie ist bei Pfeiler 4 nach außen verkrümmt. Die sehr stark erscheinende Einknickung nach innen bei Pfeiler 1 von 40 cm gegenüber dem Lotüberhang von 25 cm, wie angegeben wird, ist jedenfalls z. T. auch durch eine bauliche Richtungsänderung an der im ursprünglichen Mauerwerk sichtbaren Anbaufuge f_n bedingt. Die entsprechende Richtungsänderung an der Fuge f_s in der S-Wand des Mittelschiffes ist viel weniger stark und der nördlichen entgegengerichtet, hier so das Mittelschiff von beiden Seiten her einengend. Die südl. Pfeilerwand steht im wesentlichen lotrecht. Auf beiden Wänden ist jedoch die Längsverbindung über den oberen Fenstergaden außerordentlich schwach.

C. *Beurteilung und Verbesserungsmaßnahmen.* In der gleichen Reihenfolge kann zu den einzelnen Bauteilen folgendes gesagt werden:

Barockmauerwerk des Turmes: Abbruch der oberen etwa 5 Schichten wird wegen der Risse in den Fensterecken, der Absenkungen und Sprünge in den Fensterbögen und der Absplitterungen der inneren Steinschalen erforderlich. Wegen der mehr oder weniger starken Schrägstellung der westl. und östl. Wandscheiben wäre keine genügende Widerstandsfähigkeit mehr zu erwarten. Auch würde später ein un-

schönes, auffällig nach oben erweitertes Aussehen des neuen Turmes hervorgerufen, da ein Wiederzurechtrücken und Festigen auf praktisch vertretbare Weise nicht möglich ist.. Die stehen bleibenden Schichten von etwa 65 cm Stärke werden weiterhin den Ansprüchen genügen. Durch Abspitzen loser Absplitterungen wird allerdings eine wesentliche, nach oben etwas zunehmende Schwächung des Mauerwerks hervorgerufen werden, so daß hier mit einer nutzbaren Stärke von durchschnittlich 45 cm gerechnet werden kann. Von den jetzt noch abzunehmenden Vollquadern wird im unteren Teil höchstens ein Abfall von 5 cm, in den oberen Lagen von etwa 10 - 15 cm zu erwarten sein. An der Innenfläche sitzende schmale Quadersteine sind nicht mehr verwendbar. Diese bilden freilich den weit überwiegenden Flächenanteil. Ein großer Teil der neu zu versetzenden Quader wird also nach der Schwächung hintermauert oder mit Beton hinterfüllt werden müssen. Zwickelqölbung in Ordnung, doch Ausschluß weiterer Feuchtigkeitsschäden angezeigt. Günstig die eingebauten Ankerlagen. Eine genaue Untersuchung im besonderen der jetzt in Mörtel eingebetteten Splinte erforderlich; u. U. Ergänzung durch besser den Druck übertragende Ankerplatten.

Die *Kragsteine* erscheinen gesund und zur Auflagerung einer neuen Massivdecke für die Aufstellung des neuen Glockenstuhls mit ausnutzbar...

Romanisches Mauerwerk an sich gut, auch die Bogensteine. Ausdichtung der Risse durch Einpressmörtel erforderlich.

Vierungspfeiler und -bögen schlecht im Verband mit den ursprünglichen Vierungsecken stehend und für die Belastung durch den ganzen Barockturm zu schwach. Vierungspfeiler durch Einpressmörtel, Bindersteine, u. U. durch Einführen von Haftankern verstärken, ganz besonders den durch Bogenschub in knapp halber Höhe durchgedrückten und aufgespaltenen SW-Pfeiler. Bei Wiederaufbau des ganzen Turmes wird hier eine Verstärkung durch Einbau eines Eisenbetonrahmens in der Öffnung des südlichen Seitenschiffes notwendig.

Ausdichten von Rissen und hohlen Stellen. Ergänzung abgesprungener Stücke.

Die *Fundamentvorsprünge* an der aufgegrabenen Stelle sind sehr geringfügig. Daher ist der Bodendruck sehr hoch ...

Die *Barockpfeiler* der Mittelschiff-N-Wand sind für die Aufnahme der Gewölbeschübe ungeeignet. Bei der Wiederherstellung wären solche Schubwirkungen auszuschließen. Um auf längere Zeit Bauschäden hintanzuhalten, ist es darüber hinaus erforderlich, die Pfeiler durch zug- und druckfeste rahmenartige Verbindungen unter sich und mit den Parallelwänden zu versteifen ...

D. *Maßnahmen für die Wiederherstellung*

1.) Als I. Bauabschnitt soll nach durchgeführter Schuttabräumung eine Wiedereindeckung, Verschluß der Tür- und Fensteröffnungen und notwendigste Ausbesserung für die Wiederaufnahme der Gottesdienste in der Kirche durchgeführt werden. Das Dach über den Kapellen und dem südl. Seitenschiff ist bereits fertig. Die Dachstühle auf beiden Querhausarmen und Chor sind bereits aufgestellt. Im Weiteren erscheinen insgesamt die folgenden Arbeiten in etwa der angegebenen Reihenfolge erforderlich:

Abnahme der obersten 5 Steinlagen des Turmes bis zum Kämpfer der Fenster; an der N-Wand vielleicht weniger.

Abnahme der W-Wand und O-Wand des unteren Turmgeschosses bis zur Höhe der Fenstersohlbänke. Steine mittels Kran abgenommen und, soweit zum Wiederaufbau des Turmes in den gleichen Formen brauchbar, bezeichnet und gelagert.

Notwendiges Behauen der Steine, Anfertigen von Ersatzstücken. Wenn ein fertiges Zurichten der Werkstücke im Steinbruch erfolgen soll, so müßten die dortigen Steinmetzen durch einen an der Kirche arbeitenden Steinmetz genau in der am Bau ausgeführten Beschlagsart unterwiesen werden, bis sie die Steine zur Zufriedenheit herstellen. Das Behauen der Steine im Bruch erfolgt ganz schablonenmäßig und würde zu Beanstandungen führen. Zur Erzielung eines wirklich befriedigenden Steinbeschlags wäre aber vielmehr zu empfehlen, diese Arbeit lieber erst an der Baustelle durch mit der geforderten Weise eng vertraute Steinmetze, die den Vergleich vor Augen haben, ausführen zu lassen.

Wiederaufbau der Turmwände; soweit erforderlich Hintermauerung mit Reststücken von den Sandsteinquadern des abgebrochenen Turmteils auf unten 65 cm Mauerstärke, die nach oben um ein geringes Maß (5 - 10 cm) abnehmen kann. Ausgleich von Nestern durch nicht zu harte Betonhinterfüllung mit Eisennetz und Hafteisen. Der Beton wäre mit feinerem scharfem Sand anzumachen und außerordentlich eingehend zu mischen, um ein sandsteinartiges Gefüge und Dauerhaftigkeit zu erzielen.

Verlegung der unteren Hälfte des bisherigen Gurtgesimses als vorläufiges Hauptgesims. Dahinter Einbau eines nach innen vorstehenden und gut verankerten Eisenbetonringes zur Versteifung der Mauerkrone, gleichzeitig zur Auflagerung des vorläufigen Turmhelms wie eines späteren Glockenstuhls verwendbar.

Herstellung des neuen Turmhelms.

Als äußere Abdeckung der 4 Zwickel hinter den Zierobelisken wird als Vorkehrung gegen Feuchtigkeitsschäden empfohlen, halbpyramidenförmige Aufmauerungen in gutem Werkstein aufzuführen, die außerdem mit Kupferblech abgedeckt werden können. Gute Abdichtung (Überdeckung) der Anbaufuge ist notwendig. Dazu Abdichtung der äußeren Risse gegen eindringende Feuchtigkeit; ein Auspressen würde zweckmäßigerweise später mit ausgeführt.

Eindeckung der Dachflächen von Querhaus und Chor samt Apsiden. Wiederherstellung des Gesimses auf der nördl. Seitenschiffwand sowie der Giebelschrägen. Verlegung von 3 Eisenbetonbändern auf den Hochschiffwänden und der nördlichen Seitenschiffwand zwecks Versteifung der z. T. S-förmig ausgebogenen Mauerkronen und gleichmäßiger Übertragung der Dachlasten. Durch eine übereilte Aufbringung des Dachstuhls im Verfolg einer früheren Wiederaufnahme des Gottesdienstes würde sich mit dem heute üblichen ausgenützten und wenig dauerhaften Holzkonstruktionen keine auf längere Sicht bewährende Wiederherstellung des Bauwerks durchführen lassen, so daß von einer etwa zu erwägenden Einsparung der zug- und druckfesten Aussteifung, die auch mit starken Eichenbalken oder Trägern bewerkstelligt werden kann, als einer Einsparung an falscher Stelle abgeraten würde. Ersatz der früheren Holzgesimse am Hochschiff wäre bei Ausführung massiver Längsverbände empfehlenswert. Dabei verbleiben die Gesimse auf der früheren Höhenlage. Wiederaufbau der Dächer über Mittel und nördl. Seitenschiff. Die Dachstühle müssen so konstruiert und reichlich bemessen werden, daß sie eine wirksame Aussteifung der Wände gegeneinander abgeben können: kräftige Holzdachbalken mit gut aussteifender Decke, Eisenträger mit Querverband oder eine Massivdecke. Das wechselnde Breitenmaß von Mittel- und Seitenschiff muß bei Herstellung der Dachstühle rechtzeitig berücksichtigt werden.

Notwendigste Ausbesserungen am Innenputz bzw. bloßes Überschlämmen, da er durch die späteren Arbeiten wieder beeinträchtigt würde. Einbau von Fenstern und Türen.

Herstellung eines ausreichenden Fußbodens. Wenn im I. Bauabschnitt noch die Wiederherstellung der *Orgelempore* an der W-Wand des Mittelschiffs vorgenommen werden soll, so empfiehlt sich hier der Einbau eines waagerechten Eisenbetonrahmens in Höhe der alten Balkenlöcher, der als Queraussteifung gegen den geneigten 1. Pfeiler der N-Wand und auch der westlichen Bauteile dienen kann.

2.) *Die übrigen Verbesserungsmaßnahmen* unter C erfordern auch Spezialapparaturen und wären am besten in geschlossenem Arbeitsgang in einem II. Bauabschnitt bei Gelegenheit der endgültigen Wiederherstellung der Kirche durch eine Spezialfirma auszuführen. Wenn der Wiederaufbau des Vierungsturmes in seinem früheren Umfang in Aussicht genommen wird, müssen zuvor die angedeuteten Sicherungsmaßnahmen an der Vierung und etwa weiter noch als notwendig sich erweisende Maßnahmen durchgeführt werden. Ebenso ist dann eine gründliche Verstärkung der Fundamente der Vierungspfeiler unumgänglich.

Einbau des Glockenbodens am besten mittels starker Eisenbetonplatte auf den Kragsteinen mit Einbindung in das Turmmauerwerk, wo die anstoßenden Wände von Mittelschiff, Querhaus und Chor eine gute Aussteifung abgeben. Eiserner Glockenstuhl. Bei Aufhängung kleiner Glocken auch in einem neuen oberen Turmgeschoß kann Aufstellung des oberen Glockenstuhls auf dem unter D, 1 genannten Eisenbetonring erfolgen, der dann die Aussteifung in Höhe des Gurtgesimses bildet ...

- Hannover, Klosterkammer, Bauakte Kreuzkirche K 10 a (1952 - 1956/57)

420) *21. 8. 1948*
Mit dem Wochenbericht 19/48 kann ich Ihnen mitteilen daß ich die Ostseite des Turmes bis auf ein(e) Schicht über Brüstungsgesims abgetragen habe. Damit habe ich die Grundlage für den Wiederaufbau dort erreicht. Die westliche Turmhälfte denke ich in kommender Woche ebenfalls soweit zu haben.
– Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1939 – 1951

421) *21. 8. 1948*
Rechnung ... Abbruch des Vierungsturmes (5. – 18. 8.)
– Hannover, Klosterkammer, Akte 10 K b

422) *21. 8. 1948*
Rechnung ... Ausführung des südlichen Querhaus-Giebels und Balkenausmauerung in Bruchsteinen (25. 6. – 4. 8. 1948)
– Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

423) *26. 8. 1948*
Maurermeister König: Anliegend übergebe ich Ihnen eine Werkzeichnung, die nach Masse am Stein hergestellt ist. Mit Hilfe dieser Zeichnung und der noch zu nehmenden Profilschablonen denke ich den Turm wieder einwandfrei aufbauen zu können ... werden wir in Beton hinterfüttern und zwar auf eine ganze Wandstärke von 50 cm (am Rand: 60 cm!)
– Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1939 – 1951

424) *16. 9. 1948*
Klosterhochbauamt I an Zimmermeister H. Germer, Hildesheim. Hiermit bestätige ich den bereits mündlich erteilten Auftrag über die Zimmererarbeiten über dem nördlichen Seitenschiff sowie über die Lieferung und Aufbringung der ... Dachschalung über demselben und Chor und Chorapsis
23. – 29. 9. 1948
Querschiff Nordseite: Balken und Zangen herausgenommen, Anker an Chorbalkenlage angebracht
– Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

425) *25. 9. 1948*
Dachschalung des Chordaches
– Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

426) *12. 10. 1948*
Dipl. Ing. (G.) Wiegand betr. Kreuzkirche in Hildesheim. An das Hochbauamt I der Klosterkammer Hannover.
Anliegend übergebe ich Blatt W 4 zum Gutachten vom 18. 8. 48, enthaltend die allgemeinen Vorschläge für die *Sicherung* ...
Bauabschnitt I: Wiederaufbau des I. Glockengeschosses ... Als *Gurtring* wurde anstelle des besprochenen Eisenbetonringes auch ein Vorschlag für einen Deckenrost mit Platte gemacht unter Auslassung des Treppenlochs und des Mittelfeldes für einen Glockenaufzug ... Diese Aussteifung ... wird empfohlen. U. U. ließe sich dieser Einbau auf später verschieben, wenn man sich jetzt mit einer leichten Hintermauerung des Gesimses mit Ziegelstein in Kalkmörtel begnügt und einen geschlossenen Holzring mit eisernen Ecklaschen als Schwellenkranz des Turmhelms verlegt, der beim endgültigen Wiederaufbau wiederverwendet werden kann ... (Randvermerk: zurückgestellt)
Nordöstliches Seitenschiff: Hier schlage ich ... zwei Eisenbetonbänder auf der Nordwand und über der Bogenreihe der nördlichen Mittelschiffwand auf dem entsprechenden Absatz vor, an beiden Enden ins Mauerwerk eingreifend. Diese Bänder würden eine gute Verankerung in der Längsrichtung bewirken und die Aufbringung des Dachstuhls wie seine Wirkung als Queraussteifung begünstigen (Randbemerkung: nicht für erforderlich gehalten) ...
Der *Dachstuhl* würde wohl am besten als Hängewerk ausgebildet mit starken Horizontalbalken zur Aussteifung der Wände (am Rand: erl.)
Mittelschiff: die oberen Pfeiler in den Fenstergaden sind sehr schwach und ungleichmäßig gestellt. Kräftige, dauerhafte *Längsversteifungen* werden hierfür unbedingt als notwendig angesehen. Wenn diese als Eisenbetonbalken ausgeführt werden, ist es auch möglich, das neue Hauptgesims in Werkstein auszuführen ... (Am Rand: erl.)
Der *Dachstuhl* deshalb, wie schon betont, in gewissem Maße überdimensioniert, die Decke plattenartig ausgesteift ... An der südlichen Außenwand sind mehrere Fensterstürze gebrochen, wohl alt, aber auch neue Schäden durch Absplitterungen infolge zu dicht anliegender und nachgiebiger Auflagerung der Sparren. (Am Rand: erl.)
Die *Orgelempore,* die etwa als Überleitung vom I. zum II. Bauabschnitt erstellt werden kann, wird als Eisenbetonrahmen vorgeschlagen mit besonders starkem Spreizriegel über Pfeiler 1. Dieser Riegel beiderseits in das Mauerwerk eingebunden und mit breiten Vouten versehen. Die Höhe nicht unter 60 cm, um dem Mauerwerk gegenüber ein gehöriges Widerstandsmoment zu haben; einfache Eisenträger würden sich lockern ... Die Querriegel an Nord- und Südwand sind notwendig, weil die darüber stehenden Mauern arg zerrissen sind ... Ausführung als einheitliche Platte (empfohlen – Am Rand: zurückgestellt)
II. Bauabschnitt: Glockenboden: Hier ist ebenfalls einheitliche Platte oder Rost ausführbar, Lagerung so tief wie möglich, etwa unmittelbar auf den unteren Kragsteinlagen. Darin eine Öffnung zum Aufziehen der Glocken ... Auflager des Glockenstuhls über den Kragsteinen ... II. Glockengeschoß: Bei Erhöhung des Turmes verlegen des Zwischenringes ... Turmhelm leicht, da der Unterbau des Vierungsturmes und der Baugrund keine starken Beanspruchungen zulassen ...
Vierungspfeiler: Hier wird mindestens die angedeutete Verstärkung des Südwestpfeilers durch den angegebenen Betonrahmen im Durchgang und Verfestigung durch Haftanker und Einspritzung notwendig werden.
Als Abschluß der Sicherungsarbeiten Verfestigung des Mauerwerks, wenigstens an den stärker gerissenen Stellen durch Mörteleinspritzung und Erneuerung schlechter Stellen, Ersatz stark gesprungener Teile und sorgfältiges Verfugen mit hydraulischem Mörtel.
– Hannover, Klosterkammer, Bauakte I Kreuzkirche K 10 a (1952 – 1956/57)

427) *13. 10. 1948*
Rechnung: Steinmetzarbeiten für den Bau des Vierungsturmes ... vom 17. 9. bis 7. 10. 1948
– Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

428) *19. 10. 1948*
Rechnung ... Abbruch des Vierungsturmes (19. 8. – 1. 9.)
– Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

429) *22. 10. 1948*
Rechnung f. d. Aufbau des Vierungsturmes 16. 9. – 13. 10.
20. 11. 1948
Rechnung f. d. Aufbau des Vierungsturmes 14. 10. – 10. 11.
12. 01. 1949
Rechnung f. d. Aufbau des Vierungsturmes und Balken des nördlichen Seitenschiffes ausgemauert (11. 11. – 29. 12. 48)
– Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

430) *25. 10. 1948*
Steinmetzarbeiten für den Vierungsturm für die Zeit v. 8. 10. bis 21. 10. 1948
– Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

431) *2. 11. 1948*
Inzwischen habe ich die fast eine Woche unterbrochenen Arbeiten am Turm wieder aufgenommen, da nun der Steinmetz genügend Werkstücke fertig hat. – Beiliegend Kostenanschlag ... 4 Stck Fensterstütze für eine lichte Öffnung von 1,80 m mit 0,20 m Stich bestehend aus je 2 Bogenstücken und einem Schlußstein ... Die Ausführung hat die gleiche Art wie die vorhandene, besichtigte Turm-Steinarbeit zu sein. 22,0 lfdm Abschlußgesims ... in einer ... Tiefe von 50 cm
– Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1939 – 1951

432) *8. 11. 1948*
Rechnung ... Dachkonstruktion über dem nördlichen Seitenschiff
– Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b (Abschlagszahlg.)

433) *16. 11. 1948*
Rechnung (des Steinmetzen) ... für Bau an der Kreuzkirche Hildesheim, Vierungsturm (5. 11. – 11. 11. 1948)
– Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

434) *18. 11. 1948*
Der Bruchstein-Aufbau am Turm ist inzwischen bis über die Fensterabdeckungen auf beiden Seiten des Turmes fertig ... In der laufenden Woche bringe ich die Betonhinterfüllungen bis in Fensterhöhe ein, sodaß später dann der zusammenhängende Kranz in einem Guß hergestellt werden kann.
– Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1939 – 1951

435) *13. 12. 1948*
... die Fensterabdeckungen aus dem Steinbruch Lutter ... geliefert ... Die Werkstücke sind gut und in voller Anpassung an das vorhandene Bruchsteinmauerwerk ausgefallen. Ich habe deshalb am Sonnabend, den 10. 12. wieder mit den Arbeiten am Turm begonnen.

- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1939 - 1951

436) *15. 12. 1948*
Wochenzettel v. 2. 12. bis 8. 12. 1948 ... Steinmetzarbeiten am Mauerwerk für die Balkenauflage des Nordschiffes
- Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

437) *15. 12. 1948*
6 Wochenzettel f. d. Zeit v. 21. 10. bis 8. 12. 1948 ... Dachaufbau am Chordach ... einschließlich Fenster ... nördliches Seitenschiff: Balkenlage und Dachkonstruktion (Nov. und Dez.)
- Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

438) *3. 1. 1949*
Rechnung für Natursteinarbeiten am Vierungsturm ... in der Zeit v. 10. 12. - 28. 12.
- Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

439) *31. 3. 1949*
Rechnung ... betr. Kupferblecheindeckung der Kreuzkirche ... (1948) ... kugelförmige Abdeckung der Vorapsis ... Dachfläche ... eingedeckt
- Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

440) *29. 6. 1949*
Auftrag an Maurermeister König (die Arbeiten am Turm weiterzuführen) ... Aufbau der beiden Fensterstürze sowie Aufbringung der fehlenden Bruchsteinschichten und des Abschlußgesimses ... Einbringung der Wandverschalung und des Betons bis Unterk. Decke ... An Reinigung und für die Ausfugung der Außenflächen des Turmes ...
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1939 - 1951

441) *8. 7. 1949*
... Der Einbau der Fensterstürze wird vollendet ... Das Abschlußgesims wird der Firma Franz sofort in Auftrag gegeben
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1939 - 1951

442) *22. 7. 1949*
Rechnung ... Steinmetzarbeiten am Turm (5. 7. - 19. 7. 1949)
- Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

443) *13. 8. 1949*
Rechnung ... am Turm Werksteine versetzt und Eisenbetonschale eingebracht (23. 6. - 3. 8.)
- Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

444) *1. - 7. 9. 1949*
die restlichen Steinmetzarbeiten am Turm
- Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

445) *5. 9. 1949*
Rechnung: beiliegend Wochenzettel v. 24. 3. bis 30. 3. 1949: Nördliches Querschiff Balken und Zangen und Sparren der Dachkonstruktion eingezogen. Wochenzettel vom 24. 3. bis 30. 3. 1949 Gerüst des Kupferdaches abgenommen
- Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

446) *17. 9. 1949*
Kostenanschlag zu den Arbeiten für die Aufbringung zweier Eisenbetonbalken auf die Mittelschiffwände 40 lfdm Bruchsteinmauerwerk der Mittelschiffwände im Mittel 0.60 m breit 30 cm abzubrechen und dann die Mauer mit Kalkmörtel und Bruchsteinen waagerecht abzugleichen. 40 lfdm Bruchsteinmauerwerk 15 cm breit u. 30 cm hoch in Angleichung an das vorhandene Mauerwerk aufzuführen und außen in Kalkmörtel zu verfugen. Die Oberkante ist waagerecht abzugleichen. 40 lfdm. Eisenbetonbalken M 1 : 6, 0,30 x 0,45 auf die Mittelschiffswände aufzubringen. Vermerk: Die Eisenbetonbalken sind abgerechnet 10. 11. 49
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1939 - 1951

447) *30. 9. 1949*
Zimmerarbeiten Turmkonstruktion ... Verzimmern der Turmkonstruktion einschl. des Richtens. Dachschalung des Turmes. Vermerk: Die Arbeit ist ausgeführt und abgerechnet. 10. 12.
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1939 - 1951

448) *17. 10. 1949*
1 Obelisk am Kreuzkirchenturm aus Lutterschen Sandstein hergestellt und versetzt (Auftrag v. 23. 9. 1949)
24. 10. 1949
Restliche Werk- und Gesimssteine versetzt sowie Eisenbetonschale eingebracht (17. 8. - 21. 9. 1949)
- Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

449) *25. 10. 1949*
Aufbringung zweier Eisenbetonbalken nach Kostenanschlag vom 17. 9. 49 ... Mittelschiffswänden ... Gebrochenen Fenstersturz herausgenommen, neuen Sandsteinsturz versetzt und Bruchsteinmauerwerk darüber aufgemauert. Eisenbetonband mit Isolieranstrich versehen
- Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

450) *3. 11. 1949*
Rechnung ... Steinlieferung für den Turm ... 22, 14 lfdm. Gesimssteine ... ab Bruch (Lutter?) am 29. 8. 1949
- Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

451) *7. 11. 1949*
Auftrag zur Kupfereindeckung des Turmes
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1939 - 1951

452) *7. 11. 1949*
Das südliche Seitenschiff soll nicht mit Kupfer sondern mit Pfannen gedeckt werden.
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1939 - 1951

453) *20. 11. 1949*
Rechnung (Steinmetz) 3 Sandsteinstreifen hinter den Obelisken versetzt.
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1939 - 1951

454) *22. 11. 1949*
Rechnung: Dachschalung des nördlichen Querhauses ... des Turms hergestellt. Beiliegend Wochenzettel v. 8. bis 14. 9. 1949 ... Gesimsmodell für den Turm hergestellt; 13. bis 19. 10. 1949 Gesimsmodell am Turm angebracht; v. 20. bis 26. 10. 1949 Südliches Querhaus, Aufschieblinge geschnitten und angebracht. Dachkonstruktion des nördlichen Querhauses geändert, Aufschieblinge geschnitten und angebracht; v. 27. 10. bis 2. 11. 1949 Turmgesims hergestellt und aufgebracht, Aufschieblinge umgesetzt; v. 10. bis 16. 11. 1949 Stangengerüst am nördlichen Längsschiff aufgestellt für den Kupferdecker ... Gerüst für Steinmetzen über das nördliche Querhaus angebracht ... Aufschieblinge am Turm versetzt
24. 11. 1949
Vermerk: ... ausgeführt ... Kupferdeckung über Chor (und) über dem nördlichen Seitenschiff
- Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

455) *25. 11. 1949*
Dachdeckerarbeiten für das südliche Querschiff der Kreuzkirche 81,2 qm Dachfläche gelattet und eingedeckt ... Dachziegel ... auffüllen der Giebelwand und auswechseln der schadhaften Dachziegel auf dem südlichen Seitenschiff
- Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

456) *31. 12. 1949*
Rechnung für Kupfereindeckung der Kreuzkirche ... kugelförmige Abdeckung der Chorapsis eingedeckt ... Dachfläche mit Kupferblech eingedeckt ... Kupferbedachung Seitenschiff ... Turmfläche eingedeckt
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1939 - 1951

457) *31. 12. 1949*
Turmspitzenmodell angefertigt
- Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

458) *15. 2. 1950*
Rechnung ... Febr(uar) 1950 Kreuz verkupfert auf Turmspitze
- Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

459) *18. 2. 1950*
D e o OPT. Max.
Honori STAE · CRUCIS
Am 18. 2. 1950 des „Heiligen Jahres 1950", das Papst Pius XII am Tage vor Weihnachten feierlich eröffnete, ist das Kreuz auf dem Turme der Kirche zum Heil. Kreuz errichtet. Als durch den Fliegerangriff am 22. März 1945 die Innenstadt mit ihren wertvollen kirchlichen und bürgerlichen Bauten in einem Flammenmeer unterging, ist auch die Kreuzkirche ausgebrannt. Von den 2460 Mitgliedern der Pfarrei sind 73 getötet: nur 28 Personen konnten in weniger zerstörten Häusern bleiben. Heute zählt die Pfarrei 390 Seelen. 1947 begann die Klosterkammer Hannover (Präsident Albert Stalmann, Bauabteilungs Oberregierungs u. Baurat Karl Adolf Kattentidt u. Bauamtmann Georg Küster, Bauinspektoranwärter Rudolf Jürgens) mit dem Wiederaufbau. Das Dach über dem Mittelschiff wird in diesem Frühjahr hergestellt und damit die Bedachung vollendet. Gottesdienst in der Sakristei, deren Gewölbe unversehrt, aber ohne Dach ist, hat der Pfarrer Bernhard Wiechens, geweiht am 19. 3. 1902, als Pfarrer der Kirche seit 16. 3. 1934, wohnt jetzt Goebenstr. 4, - seit August 1948 gehalten,

in den Wintermonaten ausfallen lassen müssen. Am 2. 2. 1950 starb er, ohne den Aufbau zu erleben. Mitglieder des Kirchenvorstandes sind: Vermessungsrat i. R. Georg Buch, Maurermeister Hermann König, Krankenpfleger i. R. Franz Möhle, Bürogehilfe Willi Niemeyer, Bankbesitzer Hermann Pagel und Lehrer Alois Tenge. Küster der Kirche ist Wilhelm Koch, Die Arbeiten am Wiederaufbau sind geleistet von Maurermeister Hermann König, Zimmermeister Johannes Germer, Steinmetzmeister Rudolf Polivka, Dachdeckermeister Wilhelm Linne, sämtlich in Hildesheim; die Kupferbedachung führte aus: Firma Söhlemann u. Co in Hannover, die Turmspitze ist von dem Kunstschmied Prietz gestaltet. Mitglieder der Gemeinde und Freunde der Kirche haben bei den Aufräumungsarbeiten freiwillig und fleißig mitgearbeitet. Möge der Hergott die Arbeiten weiterhin schützen und segnen, damit unser Bischof Dr. Joseph Godehard Machens recht bald den ersten feierlichen Gottesdienst in der uralten und neuerstandenen Kirche zum Heil Kreuz halten kann. Diese Urkunde ist unter dem Kreuz auf dem Turm der Kreuzkirche niedergelegt im ersten Jahre nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland, deren Präsident Dr. Theodor Heuss, Kanzler Dr. Konrad Adenauer ist, Ministerpräsident des Landes Niedersachsen Hinrich Kopf, Regierungspräsident Wilhelm Backhaus, Oberbürgermeister der Stadt Hildesheim Albin Hunger und Oberstadtdirektor Dr. Herbert Sattler. Wenn dereinst diese Urkunde geöffnet wird, dann möge man allgemein anerkennen den Wahlspruch unseres Heiligen Vaters: Opus justitiae pax! Gerechtigkeit schafft Frieden!
Hildesheim, den 18. Februar 1950
– Hildesheim, Hl. Kreuzkirche, Urkunde im Knauf unter dem Turmkreuz
– Abschrift: Hildesheim, Pfarramt Hl. Kreuz, Pfarrakte

460) *23. 2. 1950*
1 Eisenkreuz echt vergoldet mit Doppeldukatengold 23 1/2 Karat (f. d. Turm der Kreuzkirche; im Januar 1950 war bereits eine schmiedeeiserne Kirchturmspitze angefertigt worden.)
21. 3. 1950
(Rechnung; beiliegend:) Wochenzettel v. 29. 12. 1949 bis 4. 1. 1950: Gerüstbau am nördlichen Längsschiff; Wochenzettel v. 23. 2. bis 1. 3. 1950: Spitze, Kreuz aufgesetzt, Gerüst abgebaut, Gesims gestrichen, Pyramiden verschalt, Gerüst abgefahren (auch noch 2. 3. – 8. 3. 1950)
– Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

461) *30. 3. – 5. 4. 1950*
(Wochenzettel:) Konsolengerüst am südlichen und nördlichen Querhaus abgenommen
25. 5. – 31. 5. 1950
(Wochenzettel:) Gerüst für Kupferdecker
1. 6. – 7. 6. 1950
(Wochenzettel:) Steine und Kreuz aufgebracht
8. 6. – 14. 6. 1950
(Wochenzettel:) Kreuz aufgebracht, Gerüst für den Maurer und Kupferdecker
22. 6. – 28. 6. 1950
(Wochenzettel:) Gerüst abgebaut und abgefahren
– Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

462) *2. 5. 1950*
H. Germer ... Wunschgemäß teile ich Ihnen mit, daß ich am Donnerstag, dem 4. d. Mts mit dem Richten des Hauptschiffes ... beginne
– Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1939 – 1951

463) *8./9. 5. 1950*
Richtfestrechnungen (Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b)
23. 5. 1950
Angebot ... Dachfläche mit bauseitig geliefertem Kupferblech. Vermerk: Die Arbeiten sind ausgeführt 9. 8. (1950)
– Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1939 – 1951

464) *3. 6. 1950*
... Rechnung über die Arbeiten zur Ausmauerung der Sparrenköpfe (des Mittelschiffes) ... Als weitere Anlage ... Tagelohnzettel für den Abbau des Kreuzes mit Sockel des Westgiebels ... ich bitte höflichst um Nachricht, wann ich das Kreuz wieder aufbringen kann. Vermerk: Die Arbeiten sind ausgeführt und abgerechnet. 28. 6.
– Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1939 – 1951

465) *13. 6. 1950*
Rechnung ... Steinmetzarbeiten an der Spitze des Westgiebels ... 2. 6. – 9. 6. ... ein neues Spitzenstück hergestellt, Spitze Fuß und Kreuz neu versetzt
– Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

466) *16. 7. 1950*
Rechnung mit beiliegendem Wochenzettel vom 6. – 12. 7. Der Glaser konnte nicht ohne Rüstung arbeiten. Ich habe deshalb Rüstungen aufgestellt am nördl. Querhaus, am Westgiebel und am Chornordfenster
– Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1939 – 1951

467) *20. 7. 1950*
Rechnung ... Kreuz am Querschiff gerichtet; 115,75 qm Abdeckung lt. Angebot, 123,35 qm Dachfläche mit Dachpappe
– Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

468) *24. 8. 1950*
Verglasung der zuvor von den Maurern bzw. Schlossern überarbeiteten Fenster der Kreuzkirche
– Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

469) *31. 7. 1951*
... erteile ich Ihnen hiermit den Auftrag für die Positionen 1 bis 6 des Angebots (v. 13. 7. 1951) ... Die Entscheidung über die Ausführung der übrigen Positionen behalte ich mir vor
1 .. Herstellung des Rabiztonnengewölbes mit Stichkappen und der Putz u. Antragearbeiten an den Wänden, Pfeilervorlagen pp. einzurüsten, während der Bauzeit vorzuhalten und wieder zu entfernen
2 Tonnengewölbe ... einschl. der seitlichen Stichkappen und Gurtbögen ... Das Eisengeflecht wird an der 40 cm über dem Scheitel liegenden Balkenlage aufgehängt
3 Gipsglätteputz des Tonnengewölbes
4 nörd. Querhaus (rd. 40 qm Grundfläche) (einrüsten) für die Herstellung der
5 waagerechten Rohrdecke
6 25 lfdm profilierte Hohlkehle ... im nördl. Querhaus
7 Abschlagen des Putzes u. Reinigen des Mauerwerks
8 Gipsglätteputz der Wandflächen und Wandpfeiler
9 1 lfdm Pfeilergesims ... entsprechend der teilw. noch vorhandenen Gesimsstücke in Gipskalkmörtel zu ziehen und mit reinem Gips nachzuziehen und zu glätten
10 1 lfdm Unterglied des Pfeilergesimses der Pos. 9
11 1 lfdm Zwischengesims an den Pfeilervorlagen über den Putten
12 36 stgdm Pfeilervorlagen vom Pfeilersockel bis zu den Putten zu putzen und in die Hauptfläche 11 Kaniluren einzuarbeiten, einschl. der Ansätze
13 85 qm Fußboden der seitl. Gänge im Seitenschiff und am Eingang ... Fußbodenplatten ... in Sandbettung zu verlegen
14 40 qm Fußboden im Seitenschiff unter den Bänken aus 6 cm st. Unterbeton i. M. 1 : 6 und 2 cm Zementestrich herzustellen
15 37 qm Fußboden im nördlichen Querhaus, bestehend aus 4 cm Unterbeton und 2 cm Zementestrich
16 100 lfdm Blätterstab als Füllungen in den Gurtbögen nach vorhandenem Muster formen, gießen und ansetzen
– Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1939 – 1951 („Mit den Arbeiten soll am Montag den 6. 8. begonnen werden" – ibid.)

470) *15. 8. 1951*
Deckengerüst des nördl. Querhauses fertig (= Pos. 1) 180 m^2 Tonnengewölbe des nördlichen Querhauses einschließlich d. Stichkappen in Eisengeflecht fertig hergestellt und mit Rabitzgewebe unterspannt (= Pos. 2)
– Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1939 – 1951

471) *3. 9. 1951*
Rechnung ... Abbruch alter Gewölbewiderlager im nördlichen Seitenschiff
– Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

472) *13. 9. – 19. 9. 1951*
(Wochenzettel) Fenstergesims am nördlichen Seitenschiff (Westseite) ausgebessert und nachgezogen. Alten Putz in den Fensterleibungen abgeschlagen
27. 9. – 12. 1951, 10. 1. 1952
(Wochenzettel:) Ausbesserungsarbeiten an den beschädigten Kapitälen, Gesimsen, Fensterleibungen und Pfeilervorlagen; Ausmauerung der zerstörten Kapitäle. Reinigung des Mauerwerks von Putzresten u. Beseitigung der Unebenheiten. Bauschutt beseitigt.
– Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

473) *18. 9. 1951*
Rechnung ... Überdachung der Apsis an der Ostseite des nördlichen Querhauses bestehend aus Schwellenkranz, Sparrenlage und Dachschalung ... Hölzer der Dachkonstruktion des nördlichen Längsschiffes, des nördlichen Querhauses, der Apsis am nördlichen Querhaus und der Zwischendecke im nördlichen Querhaus imprägniert (a. a. O. Zwischenbalkendecke)
- Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b (Auftrag dat. 3. 8. 1951)

474) *26. 9. 1951*
Zusatzangebot zu den Putzarbeiten (H. König, Hildesh.) 10 Stck. Wand- und Fensterbögen geleiert in Grob- und Feinputz als Zulage zum Wandputz herzustellen 5 Stck. schräge Bogenstürze und Laibungen der Fenster 85 lfdm. Leisten wie vorhanden in den Fensterlaibungen und Stürzen in Gips
Vermerk: Die Arbeiten sind ausgeführt und abgerechnet. 15. 5.
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1939 - 1951

475) *16. 10. 1951*
1 Deckengerüst des nördlichen Querhauses fertiggestellt. 215,69 m^2 Rabitz-Tonnengewölbe fertig hergestellt. 86,20 lfdm Blattstäbe der Gurtbogen gegossen und angesetzt. 10 Stück Sockel der Gurtbogen hergestellt. 24,94 lfdm Gesims ... (und) Kehlgesims im Querhaus gezogen. 38,88 m^2 Decke des Querhauses hergestellt. 41,26 lfdm Leisten in den Fenstern des Seitenschiffes hergestellt. 10 Stck. Wand- und Fensterbögen geleiert. 4 Stck. schräge Bogenstürze wie vor hergestellt
- Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

476) *1. 11. 1951*
... erteile ich Ihnen hiermit den Auftrag zur Fertigstellung der Stuck- und Putzarbeiten im nördlichen Seitenschiff und nördl. Querhaus ... gemäß des Kostenanschlags vom 13. 7. 1951. Die Wandflächen sind nicht mit einem Gipsglätteputz zu versehen, sondern zu putzen, weiß abzuziehen und zu filzen ...
König bestätigt am 5. 11. 1951 ... Den Wandputz werde ich wie besprochen zweischichtig mit Feinkalk herstellen und filzen
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1939 - 1951

477) *20. 11. 1951*
... erteile ich Ihnen hiermit Auftrag ... für die Pos. 1 - 3 Ihres Angebots (v. 13. 10. 1951:)
Friedrich Adolf Sötebier (Bildhauer) Angebot:
1. Ergänzung bzw. Neumodellierung der Köpfe, Glieder und Rümpfe von zwei überlebensgroßen Putten auf den Gesimsen der Altarnischenbekrönung (nördl. Querhaus)
2. Neumodellierung des „Hirten" im Medaillon oberhalb des Durchgangsbogens
3. Neumodellierung, mit neuem Motiv des gänzlich zerstörten Medaillons links am Durchgangsbogen, Thema dem rechten Medaillon angepaßt („Anbetender Engel," Neumodellierung des die Füllung umgebenden ... Kranzes)
4. Herstellung des Säulenkapitells, einmal zur Eignung als Modell zur Vervielfältigung; hierzu, der Anzahl der Säulen entsprechend, je eines unterschiedlichen, bewegten Engelskopfes ...

Die Arbeiten können im Laufe des Winters begonnen werden, so daß im zeitigen Frühjahr die Montage erfolgen kann
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1939 - 1951

478) *4. 12. 1951*
Kostenanschlag über Stuck-Gesimsarbeiten
3 Fensterumrandungen des nördlichen Seitenschiffes in Gips gezogen neu herzustellen
1 Fensterumrandung wie vor (1. Fenster nach Westen)
1 Fensterumrandung wie Pos. 1 im nördl. Querhaus.
Die vorhandenen Teile ausbessern und alles Fehlende ersetzen. - In obiges Angebot sind die Antrags- und Gußornamente nicht einbegriffen, die seitlich und unter den Fenstern angebracht waren. - Begleitbrief: (=) ... Kostenangebot für die Zugarbeiten in der Nordwand des Seitenschiffes ... Für die Ausbesserungsarbeiten an dem Bogen zwischen Schiff und Querhaus ist kaum ein Angebot abzugeben ...
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1939 - 1951

479) *22. 1. 1952*
R. Polivka (Steinmetzmeister) - Angebot ... Stufen vom Kirchenschiff zum Altar, 1 Altarplatte f. d. Hochaltar 1 Altarplatte f. d. Seitenaltar (Marienaltar), 8 größere Führungen an den Seitenpfeilern und am Profil ausarbeiten und durch neue Stücke ersetzen
Vermerk: Die Arbeiten sind ausgeführt und abgerechnet ... 19. 6. (1952)
- Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 a

480) *2. 4. 1952*
Rechnung 29,11 lfdm Pfeilergesims in Gipskalkmörtel und reinem Gips. 11,18 lfdm Zwischengesims an den Pfeilervorlagen. 14,62 lfdm Unterglied des Pfeilergesimses der lfd. Nr. 1. 33,73 lfdm Pfeilervorlagen geputzt und die Hauptfläche 11 Kaniluren (!) eingearbeitet. 3 St. Fensterumrahmungen wie früher vorhanden hergestellt (Seitenschiff-Nordseite) (2) St. Fensterumrahmung wie vor (Seitenschiff-Westseite) 83,97 qm Gips-Glätteputz der Wandflächen und Wandpfeiler hergestellt. 13,47 lfdm Leisten der Fensterleibungen hergestellt. 273,56 qm Kalkwandputz hergestellt und weiß aufgezogen. 1 St. Rundfenster im Querhaus geleistet
- Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

481) *9. 4. 1952*
(Wochenbericht) Säuberungsarbeiten im nördlichen Querhaus und Gesimsmauerungen
16. 4. 1952
(Wochenbericht) Platten in den Gängen verlegt. Betonplatte hergestellt
23. 4. 1952
(Wochenbericht) Putzarbeiten Altarnische (nördliches Querhaus) und Plattenarbeiten der Gänge im nördlichen Seitenschiff
30. 4. 1952
(Wochenbericht) Rest der Platten verlegt und Putzarbeiten
- Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

482) *29. 4. 1952*
Rechnung ... Früchtegirlande als Abschluß über dem runden Altarfenster (nördliches Querhaus) ... ornamentale Ergänzungsarbeiten (5 Wochen einschließlich 3. 5. 1952)
- Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

483) *23. 5. 1952*
Rechnung ... Stuckarbeiten im nördlichen Seitenschiff und Querhaus, Zugarbeiten an Altargesimsen. Gesimse am Bogen (zum) Querhaus ausgebessert
6. 6. 1952
Rechnung ... Stuckarbeiten nördlichen Seitenschiff und Querhaus ... Eierstab am Durchgang zum Querhaus angesetzt, Gesimse daselbst ausgebessert und Wandflächen geweißt (Wochenbericht v. 21. 5. und 28. 5. 1952). Alte beschädigte Sandsteintreppe zwischen nördlichem Seitenschiff und Querhaus abgebrochen. Wangen für Seitenaltäre aufgemauert und Bauschutt entfernt.
- Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

484) *16. 6. 1952*
Rechnung ... 45,50 qm (Holz-) Fußboden verlegt
- Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

485) *17. 6. 1952*
Rechnung ... Steinmetzarbeiten ... 27,13 lfdm Stufen aus Obernkirchner Sandstein 41 cm breit 16 cm hoch ... zwischen nördlichem Seitenschiff und Querhaus und vor dem Altar im südlichen Querhaus. (Lt. Wochenbericht v. 26. 5. - 31. 5.:) Im nördlichen Seitenschiff ... Bodenplatten ... die beschädigten Stellen an den Pfeilern ausgearbeitet. (Lt. Wochenbericht v. 3. 6. - 7. 6.:) Profilführungen für die Pfeiler hergestellt, einfache Führungen für die Läufer. (Lt. Wochenbericht v. 9. 6. - 14. 6.:) (Haupt) Altarplatte
- Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

486) *19. 6. 1952*
J. Bohland - Rechnung ... künsterische Wiederherstellung des barokken Altares für das nördliche Seitenschiff ... H. Germer (Schreiner) Teilweise Erneuerung und Instandsetzung des Marienaltares im nördlichen Seitenschiff (8. 8. 1952)
- Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

487) *24. 6. 1952*
Rechnung - beiliegend die Wochenberichte vom 4. 6. Stufen verlegt, Stuck ausgebessert, Plattenarbeiten; 11. 6. Stufen zwischen Seitenschiff und Querhaus verlegt, Stuck- und Ornamentarbeiten am Durchgang zum Querhaus und Fensterumrahmungen; 16. 6. Restliche Sandsteinplatten verlegt, Altarplatte im Seitenschiff aufgebracht und Sandsteinquartiere eingesetzt. Restliche Wandflächen geweißt
- Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

488) *31. 10. 1952*
Rechnung - beiliegend der Wochenbericht vom 13. - 24. 10. Gerüstbauten zur Anbringung der Putten an den Pfeilern im nördlichen Seitenschiff
- Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

489) *6. 11. 1952*
F. A. Sötebier (Bildhauer) - Rechnung
1.) Herstellung eines Säulenkapitells zur Eignung als Modell zur Vervielfältigung; hierzu der Anzahl der Säulen entsprechend je eines unterschiedlichen bewegten Engelskopfes
2.) Herstellung von je 2 Voluten und Flügeln für 6 Säulenkapitelle nach vorstehendem Modell
3.) Anbringung der Kapitelle ...
4.) Ornamentale Ergänzungsarbeiten der Fensterumrahmungen im Seitenschiff v. 3. - 19. VI. (1952)
- Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

490) *22. 1. 1953*
E. Wilasek (Bildhauer) - Rechnung - beiliegend Wochenberichte über Stuckarbeiten (Fenstereinrahmungen) im nördlichen Seitenschiff vom 14. 1. - 21. 2. 1953
-Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

491) *2. 2. 1953*
... Aufstellen des (Marien-) Altares durch Herrn Bohland ...
- Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

492) *18. 2. 1953*
Rechnung - Vorarbeiten zum Einbau einer Massivdecke im Vierungsturm 22. 1. - 18. 2. 1953; Turmdecke eingeschalt 22. 1. - 11. 2. 1953 (Plattenbalkendecke) 19. - 25. 2. Im Vierungsturm Deckenauflage betoniert und mit Eisenverlegung begonnen. 26. 2. - 4. 3. Deckeneisen verlegt und betoniert. 5. - 11. 3. ... schadhafte Bruchsteinwände des Turmes abgenommen
- Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

493) *14. 3. 1953*
Eindeckung der südlichen Dachfläche des Hauptdaches mit Kupferplatten (121,33 qm - Bestellung v. 8./18. 12. 1952)
- Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

494) *26. 3. 1953*
Rechnung - Überdachung der Apsis am südlichen Querhaus ... aus einem Schwellenkranz, Sparrenlage und Dachschalung in der Ausführung wie bei der Apsis am nördlichen Querhaus
- Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

495) *16. 4. 1953*
Rechung mit beiliegenden Wochenberichten vom 17. 3. - 25. 3. Turm eingeschalt und 2 Ringe betoniert; 26. 3. - 1. 4. Gerüst des Kupferdeckers abgebaut. Den 3. und den 4. Ring der Turmverstärkung betoniert, 5. Ring eingeschalt (2. - 8. 4. gegossen)
20. 4. 1953
... 1 Glockenstuhl aus Eisenkonstruktion
1 kompl. Armatur
4 Stck. Schalluken im Vierungsturm ... in gehobelter Arbeit hergestellt und eingebaut
15. 5. 1953
Rechnung mit beiliegendem Wochenbericht v. 16. - 22. 4. Glockenstuhlmontage, Turmgerüst abgebaut
- Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

496) *15. 6. 1953*
Neueinweihung der Kirche
15. 6. 1953
Zeitungsnotiz: Freudentag für die Hl. Kreuzgemeinde. Nördliches Seitenschiff wiederhergestellt ... wurde am Sonntag das zu einer Marienkapelle hergerichtete nördliche Seitenschiff der Kreuzkirche seiner gottesdienstlichen Bestimmung übergeben
- Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 a

497) *10. 1. 1955*
Rechnung - Eindeckung des südlichen Querhauses ... mit Kupferblech ... (einschließlich Pappunterlage: Abnahme der Ziegeldeckung: 13. - 24. 11. 1954)
- Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

498) *1. 2. 1955*
Rechnung - am 21./23. Dezember (1954) Südliches Seitenteil der Kreuzkirche ... Dachziegel bauseitig geliefert, ausgewechselt, eingedeckt und Kehle gelegt
- Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

499) *31. 12. 1955*
Rechnung: 10. 12. 1955 Orgelkammer geöffnet und den Inhalt (Orgelpfeifen) auf den Kirchenboden transportiert (Die Orgelpfeifen sind vor der Zerstörung der Kirche eingemauert).
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 - 1960

500) *31. 1. 1956*
Der Niedersächsische Landeskonservator. Aktenvermerk Betr.: Hildesheim Kreuzkirche. Bezug: Ortstermin am 1. 1. 1956, anwesend: Kirchenvorsteher König, Restaurator Bohland, Bauassessor von Stülpnagel und Unterzeichneter
Die Klosterkammer hat durch zeichnerische Planung die Wiederherstellungsarbeiten an der Kreuzkirche zu Hildesheim eingeleitet. Zur weiteren detailierten Ausarbeitung der Pläne wurden in gemeinsamer Aussprache zunächst folgende Punkte empfohlen:
1) Die größenmäßige Anpassung der nördlichen Mittelschiffs-Arkadenöffnungen an die der Südseite wird derart versucht, das die dazu nötigen Vorlagen mit dem Pfeiler ein organisches Ganzes bilden.
2) Der Innenputz sollte bis an die Werksteingliederungen, die Arkadeneinfassungen, Gesimse usw. herangeführt werden.
3) Gegen verschiedene Höhen der Hauptgesimse im Mittelschiff, bedingt durch die verschiedenen Arkadenhöhen, bestehen keine Bedenken. Nur sollten sich diese Gesimse nicht an der Orgelempore totlaufen.
4) Die Orgelempore bleibt zweckmäßig mit ihrer Brüstung etwa 30 cm hinter, westlich der senkrechten Fuge auf der Südseite zwischen letzter Arkade und großen Rundbogen. Die Empore soll auf das Gesims über diesem Rundbogen aufgesetzt werden.
5) Wegen Lösung der Schwierigkeiten, die die Brücke zwischen den oberen Längsemporen mit sich bringt wird zuerst festgestellt werden müssen, ob die Brücke eine sinnvolle Zweckbestimmung erhalten kann, etwa als Empore für die Ursulinen-Schwestern, und welche Bedingungen (Klausur) dabei zu berücksichtigen wären. Davon wird es abhängig sein ... ob der westliche Vierungsbogen optisch (durch Vermauerung oder Gitter), oder durch Arkaden oder Heiligenfiguren auf der Brückenbrüstung in seiner Erscheinung zurückgedrängt werden kann.
6) ... Vom Standpunkt der Denkmalpflege mußte die Bestuhlung der Vierung, auch ein Tieferlegen des Fußbodens um mehr als zwei Stufen vorerst abgelehnt werden. Die in der Vierung aufzugebenden Plätze könnten in einer zweiten Empore über der Orgel wiedergewonnen werden.

gez. Roggenkamp
- Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

501) *1. 3. 1956*
Klosterkammer: Hiermit bestätige ich den ... bereits mündlich erteilten Auftrag zur Einrüstung der nördlichen Hochwand vom Westgiebel bis an die Vierung (zum) Abschlagen des Wandputzes und Freilegen der zugemauerten Öffnungen in Zusammenarbeit mit dem Steinmetz. Maurermeister König bestätigt am 10. 3.: „die Arbeiten habe ich inzwischen aufgenommen"
- Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

502) *10. 3. 1956*
Rechnung mit beiliegenden Wochenberichten vom 29. 2./1. - 7. 3. Gerüstbau und Freilegung der Bogen der nördlichen Mittelschiffwand (Putz abgeschlagen, Stemmarbeiten ausgeführt; 8. - 14. 3.: Festigung des Bruchsteinmauerwerkes Putz abschlagen, Pfeilervorlagen abgestemmt; 15. - 21. 3.: Zwei Unterzüge (in Stahlbeton) gegossen, Stemmarbeiten; 22. - 29. 3.: Fenstersturz unterhalb der Decke an der nördl. Hochwand betoniert, ein Eisenbetonsturz zwischen den Pfeilern der nörd. Hochwand betoniert, Pfeilervorlagen um 15 cm abgearbeitet (abgestemmt), schadhaftes Mauerwerk instandgesetzt, gereinigt und begradigt
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 - 1960

503) *16. 3. 1956*
Rechnung (Steinmetz u. Maurer zur Freitreppe): 1. 3. - 7. 3.: Schadhafte Freitreppe Westseite hochgenommen und Auflager abgeschachtet; 6. 3. - 15. 3.: Steinmetzarbeiten an der Freitreppe; 16. 3. - 29. 3.: Alte Sandsteinstufen der Freitreppe gewendet und neu bearbeitet

(vgl. Rechnungen v. 23. 3. und 28. 3. 1956)
– Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 – 1960

504) *20. 3. 1956*
Klosterhochbauamt I, v. Stülpnagel – (zur Restaurierung)
Decken:
Im Chor und im südlichen Querhaus sollen Holzbalkendecken vorgesehen werden, die sich der im Hauptschiff bereits vorhandenen in Material und Form anpassen. In der Vierung sollen die Stahlbetonrippen der vorhand. Massivdecke durch eine Bretterdecke verkleidet werden, die unterseitig bemalt werden soll.
Wände:
Im Hauptschiff ist die Änderung der nördlichen Hochwand vorgesehen. Es soll versucht werden, durch Veränderung der vorhandenen barocken Arkaden ... dem Hauptschiff wieder einen einheitlicheren Charakter zu geben.
Durch Abschlagen des Putzes sollen die auch auf der nördlichen Hochwand noch vorhand(enen) Emporenarkaden wieder freigelegt werden. Da diese Empore aber nicht mehr genutzt werden kann, sollen ihre Arkaden etwa von Pfeilermitte an abgemauert werden. Zwischen Emporen- und Seitenschiffsarkaden soll ein Zwischengesims eingefügt werden, das sich in Material und Form dem gegenüberliegenden anpaßt. Es soll jedoch um so viel höher liegen, wie erforderlich ist, daß zwischen Scheitel der Seitenschiffsarkaden und Gesims noch Putzfläche verbleibt. Die Gesimse beider Hochwände sollen dort enden, wo ursprünglich einmal das Hauptschiff der ersten Kirche zuende war. Die großen Öffnungen an beiden Hochwänden über der Empore sollen als Blenden die Wandflächen gliedern. Es ist erforderlich, den gesamten Putz – außer im bereits wiederhergestellten nördlichen Seitenschiff – zu erneuern. Die Pfeilervorlagen der nördlichen Seitenschiffsarkaden werden mit Kapitälen und Basen aus Werkstein (versehen).
Brücke:
Die Brücke zwischen den Hochwänden bleibt als Baudenkmal unverändert erhalten. Da sie nicht mehr genutzt werden soll, wird sie nur mit einem Werksteinbelag abgedeckt.

Empore:
Zur Aussteifung der beiden Hochwände wird am Westgiebel eine Empore eingebaut, die auf dem an der südl. Hochwand vorhand. Zwischengesims aufliegt. Die Vorderkante der Emporenbrüstung wird etwa 30 cm hinter die vorhand. Baufuge gerückt. Der Zugang zur Empore erfolgt über die vorhand. Wendeltreppe

Fußböden:
Als Fußbodenbelag sollen Sandsteinplatten verwendet werden. Dort, wo das Gestühl steht, werden in den Fußboden, bündig mit dem Plattenbelag, Dielen auf Lagerhölzern eingelassen.
Die Stufen vom Mittelschiff zur Vierung werden soweit zur Vierung herangezogen, daß alle Stufen unter Triumphbogen und Brücke liegen. Die Stufen des südl. Seitenschiffes werden in die gleiche Ebene vorverlegt.

Haupteingang:
Vor dem am Westgiebel gelegenen Haupteingang wird ein Windfang vorgesetzt. Um die unschöne Wirkung eines tief in das Kirchenschiff einspringenden Windfangkastens zu vermeiden, wird die Windfangtür, als zweiflügelige, verglaste Pendeltür, in einer auf der Giebelwand aufliegenden und nur wenig hervorstehenden Werksteinumrahmung eingebaut werden.

Altar und Kanzel:
Der Altar erhält seinen Platz unter der Vierung, die Kanzel wird an den südlichen Pfeiler des Triumphbogens – mit Zugang von der Vierung – herangebaut.

Kommunionbank und Beichtstühle: Die Kommunionbank wird vor der untersten Stufe der vom Mittelschiff zur Vierung heraufführenden Treppe errichtet. Die Beichtstühle werden in den Kapellen des südlichen Seitenschiffs aufgestellt.

Gestühl:
Festes Gestühl wird, außer im Mittel- und nördlichen Seitenschiff, auch noch im Chor, in je zwei Reihen unter dem nördl. und südlichen Vierungsbogen und auf der Empore aufgestellt. An Sitzplätzen werden vorhanden sein:

im Mittelschiff	155
im nördl. Seitenschiff	91
im Chor	40
im nörd. Querschiff	18
im südl. Querschiff	18
auf der Empore	50
Zusammen	= 372

Alles Gestühl ist zum Altar hin ausgerichtet. Das Mittelschiff bekommt einen etwa 1,50 m breiten Mittelgang.
Heizung:
Als Heizung wird eine Warmluftheizung mit Gebläse vorgesehen. Heizungskeller unter dem Kreuzgang kann wiederverwendet werden.
Orgel:
Es wird erwogen, die Orgel in der Chorapsis unterzubringen
– Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

505) *24./25. 3. 1956*
Zeitungsnotiz: Neue Treppe an der Kreuzkirche (West) ... in etwa 14 Tagen fertig.
– Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

506) *13. 4. 1956*
Rechnung (Steinmetz); beiliegend Wochenbericht v. 3. 4. – 12. 4.: Die restlichen Stufen der oberen Freitreppe (i. Westen d. Kirche) gearbeitet und mitversetzt. Die unteren Stufen bearbeitet, sowie die Podestplatten. Bogensteine überarbeitet
– Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 – 1960

507) *25. 4. 1956*
Rechnung mit beiliegenden Wochenberichten vom 29. 3. – 4. 4.: Pfeilerfundamente geschachtet und betoniert, alle Pfeiler abgestemmt; 12. 4. – 18. 4.: Pfeiler gemauert und Bogen gewölbt („Mauerpfeiler aufgeführt ... Bogenmauern begonnen 4 1/2 qm Schalung für Bögen"); 25. 4.: Bogen gemauert, Oberbögen abgestützt, Pfeiler gestemmt
– Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 – 1960

508) *18. 5. 1956*
Rechnungen (Steinmetz)-Instandsetzung der Arkaden der nördlichen Hochwand 13./14. 4. und 7. 5. – 17. 5. 1956; desgl. f. d. Zeit v. 18. 5. – 31. 5. 1956 (Rechng. v. 31. 5. 56); desgl. f. d. Zeit v. 2. 6. – 6. 6. 1956 (Rechng. v. 19. 6. 56)
– Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 – 1960

509) *25. 5. 1956*
Rechnung – Stuckarbeiten in der Leibung des große(n) Querhausfensters (Nordseite)
– Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 – 1960

510) *25. 5. 1956*
Aktenvermerk ... Durch die Ursulinen wurde ich (Fehlig) davon unterrichtet, daß im südlichen Kreuzgangarm ... ein Gewölbefeld eingestürzt ist. Ich habe sofort eine Besichtigung vorgenommen, (die) ... ergab, daß der gesamte südliche Kreuzgangarm im höchsten Maße gefährdet ist ... Die Ursache des Einsturzes ist darin zu suchen, daß die Steine der Gewölberippen zum größten Teil zersetzt sind. Die Ziegelsteine der Gewölberippen sind außerordentlich salzhaltig. Durch die Luftfeuchtigkeit, die von den unverputzten porösen Ziegelsteinen aufgenommen wird, tritt das Salz an die Oberfläche der Steine und bewirkt dadurch die Zersetzung derselben. Mit chemischen Mitteln ist der Zersetzungsprozeß nicht mehr aufzuhalten. Wenn das Gewölbe erhalten werden soll, müssen die Gewölberippen ausgewechselt werden, was am zweckmäßigsten durch gegossene Betonrippen erfolgt ... Zuvor müßte der erhebliche Füllboden, der von alters her auf dem Gewölbe liegt, entfernt werden, um die Gewölbekappen zu entlasten. Außerdem wäre es notwendig, daß das Notdach, das nach dem Zusammenbruch über dem Kreuzgang errichtet wurde, abgesprengt wird, damit keine Dachlasten auf das Gewölbe übertragen werden ...
– Hildesheim, Bischöfliches Generalvikariat, Akte Hl. Kreuz

511) *6. 6. 1956*
Rechnung mit beiliegendem Wochenbericht vom 23. 5. Stufen der Außentreppe (i. Westen der Kirche) zum Westgiebel verlegt und Anpflasterung ausgeführt
– Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 – 1960

512) *6. 6. 1956*
Rechnung mit beiliegenden Wochenberichten vom 16. – 23. 5.: Teile der nördlichen Mittelschiffwand abgefangen u. Säulen aus- und

eingebaut;24. - 30. 5.: Säulen d. nördl. Seitenschiffwand freigelegt, abgefangen u. neu aufgemauert, Putzproben; 31. 5. - 6. 6.: Arbeiten an der nördlichen Mittelschiffwand; 13. 6. 1956: Verdingungsanschlag (v. d. Klosterkammer an versch. Firmen verschickt) über: 12 lfdm Zwischengesims aus Oberkirchener Sandstein liefern und an der nördlichen Hochwand in vorbereiteten Wandschlitz zu versetzen (Wie an der Südwand vorhanden) ... 4 Pfeilerbasen ... 4 Pfeilerschäfte ... 4 Kapitäle der Pfeilervorlagen. 19 lfdm Sandsteinbögen über den Arkadenöffnungen. 6 qm Ansichtsflächen der Pfeiler der Blendarkaden in den Hochwänden (anschließend an den Westgiebel) ... herzustellen ... zu versetzen und zu verankern (teilweise Erneuerung). 10 lfd Sandsteinbögen der vorbezeichneten Blendarkaden ... herzustellen ... ... zu versetzen und zu verankern (teilweise Erneuerung). 20 qm 4 cmst. Plattenbelag ... in den Öffnungen der Arkaden in den Hochwänden mit einem Überstand von 3 cm in Kalkmörtel zu verlegen u. zu verfugen. 14 qm 4 cm st. Plattenbelag ... auf der Brücke vor der Vierung mit einem beidseitigen Überstand von 3 cm zu verlegen. 58 lfdm Sandsteinstufen (Chor) 200 qm Sandsteinplattenbelag aus ca. 6 cm st. Obernkirchener Sandstein. Plattengröße dem Sandsteinplattenbelag im nördlichen Seitenschiff und Querhaus angepaßt ... 6 lfdm Sandsteingesims ... ca. 12/21 cm stark, mit schlichter Fase nach Zeichnung herzustellen und an der Emporenbrüstung, bestehend aus Eisenbeton, als unteren Abschluß anzubringen. 4,50 qm Sandsteinverkleidung ... an der Emporenbrüstung anzubringen. 6 lfdm Emporenbrüstungs-Abdeckung. 8,80 lfdm ... Windfanggewände am Haupteingang (Den Zuschlag erhält am 12. 7. 1956 die Fa. König in Hildesheim)
- Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

513) *27. 6. 1956*
Rechnung mit beiliegenden Wochenberichten vom 13. 6.:
Nordwand Mittelschiff Bögen abgestützt und Pfeiler ergänzt ... Stahlbetonbalken im Westbogen geschüttet;20. 6.: Beide Außenbögen erneuert und gewölbt, Mauerwerk verfestigt; 27. 6.: Betonbalken aufgemauert, Nischen geschlossen, Bruchsteinwände verfestigt und ausgeglichen
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 - 1960

514) *16. 7. 1956*
... Durch die vor einigen Monaten erfolgte Entfernung des von der Gemeinde erstellten Notdaches über der Sakristei in der Ruine des Pfarrhauses von Hl. Kreuz ist die Sakristei mit ihrem gesamten Inventar seitdem der Nässe schutzlos preisgegeben. Bei den wiederholten starken Regenfällen dringt das Wasser durch die ungeschützte Gewölbedecke ungehindert durch, setzt den Boden unter Wasser, ist in die Sakristeischränke eingedrungen, hat die Kirchenwäsche und die teilweise sehr wertvollen Paramente völlig durchnäßt und Talare schimmelig gemacht ... A. Riegers
- Hildesheim, Bischöfliches Generalvikariat, Akte Hl. Kreuz

515) *18. 7. 1956*
Rechnung mit beiliegenden Wochenberichten vom 4. 7.:
Arbeiten in der Bälgenkammer;11. 7.: dito; Fenster eingebrochen 60 cm tief; neu gewölbt und mit Stahlbetonentlastungsbalken überzogen; 18. 7. Chorraumarbeiten ... loses Mauerwerk bis auf 60 cm entfernt, (halb-)steinig untermauert, Zwischenraum in Beton 1 : 4 ausgegossen, Bruchsteine abtransportiert
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 - 1960

516) *19. 7. 1956*
Rechnung (Steinmetz) - Bogen überbeilt, Anschlüsse abgearbeitet ... (Bearbeiten von altem Sandstein)
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 - 1960

517) *31. 7. 1956*
Rechnung mit beiliegenden Wochenberichten vom 25. 7.: Südl. Chorwand abgefangen (wie 18. 7. 1956); Durchbruch 1,3 m tief von Bälgenkammer auf Empore ... ausgeführt und in Hartbrandsteinen Durchgang eingewölbt; 1. 8.: 4 Bogen südl. u. nördl. Mittelschiffswand abgefangen, Innenfelder ausgebrochen, 25 cm in Nischenform mit Hartbrandsteinen ausgemauert und mit Beton hinterfüllt. 3 gotische Fenster Westgiebel abgestützt und freigelegt
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 - 1960

518) *9. 8. 1956*
R. Polivka (Steinmetzmeister) Ich bitte um Abschlagzahlung auf die unten aufgeführten Steinmetzarbeiten ... Auftrag v. 14. 6. 1956:

Pos.			
1	14	lfdm	Gurtgesims aus Obernkirchener Sandstein
2	4	Stck	Pfeilerbasen
3	2	„	Pfeilerschäfte
4	4	„	(Pfeiler) Kapitäle
6	6,4	qm	Ansichtsflächen der Hocharkaden
7	6	lfdm	Sandsteinbögen
14	6	lfdm	Emporenabdeckung

- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 - 1960

519) *10. 8. 1956*
... wird von uns (Bischöfliches Generalvikariat in Hildesheim) im Zuge des Pfarrhausneubaus am Giebel des seitlichen Querschiffes der Kirche ein kleiner Anbau errichtet, der die Treppe vom Dachgeschoß des Pfarrhauses zum Dachboden der Kirche aufnimmt
- Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

520) *18. 8. 1956*
Rechnung mit beiliegenden Wochenberichten vom 8. 8.: Pfeiler an der Empore der Mittelschiffwände ausgewechselt und teilweise neu aufgemauert. Stütz- und Stemmarbeiten ... Unterfangungen im Westgiebel: 15. 8.: Gewände der 3 Fenster im Westgiebel über Empore ausgebaut, 2 Träger eingezogen, Arbeiten an Mittelschiffsbögen über Empore
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 - 1960

521) *24. 8. 1956*
Kath. Pfarramt Hl. Kreuz an das Kapitular Vikariat Hildesheim. Betr.: Elektroanlage in der Kreuzkirche. Die Bauarbeiten, die die Klosterkammer im Mittelschiff, dem Chor und dem südlichen Querhaus und Seitenschiff der Kreuzkirche durchführen läßt sind soweit fortgeschritten, daß der Verputz erfolgen soll bzw. schon begonnen hat. Zuvor muß die Elektroanlage installiert werden, da die Leitungen unter Putz kommen ...
- Hildesheim, Bischöfliches Generalvikariat, Akte Hl. Kreuz

522) *29. 8. 1956*
Rechnung (lt. Angebot v. 5. 7. 1956) - Empore mit Brüstung hergestellt ... Bruchsteinmauerwerk (über den Arkaden der Südwand und Westgiebel) gereinigt, instandgesetzt und mit einem Zementspritzwurf versehen, Wandputz hergestellt
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 - 1960

523) *1. 9. 1956*
Abschlagrechnung (außer den Positionen v. 9. 8. 1956)

Pos.			
5	17,25	lfdm	Pfeilerbögen
7	16,64	lfdm	Ansichtsfläche derBögen
8	10	qm	Plattenbelag in den Arkaden
12	6	lfdm	Gesims für die Empore

- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 - 1960

524) *8. 9. 1956*
... Überlegungen bezüglich der Herausarbeitung des alten Bogenstükkes mit Kämpfer auf der nördlichen Hochwand an der Vierung. Herr Oberbaurat (Küster) lehnt jede Herausarbeitung entschieden ab. Die Fläche soll also durchgehend geputzt werden. Lediglich der eigentliche Kämpfer soll im Putz ausgespart werden
- Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

525) *11. 9. 1956*
Rechnung - Gerüst im Hauptschiff abgenommen. Bruchsteinmauerwerk zwischen den oberen und unteren Arkaden der Hochwände und über dem Vierungsbogen gereinigt, instandgesetzt und mit e. Zementspritzwurf versehen. Wandputz im Hauptschiff hergestellt. Chor eingerüstet
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 - 1960

526) *20. 9. 1956*
... (Steinmetz) bereits gelieferte Sandsteinfenstergewände ... (f. d. Dreiergruppe in der Westwand; Auftrag v. 11. 8. 1956)
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 - 1960

527) *26. 9. 1956*
Rechnung - Wandflächen im Chor gereinigt, instandgesetzt und mit einem Zementspritzwurf versehen ... Wandflächen im Chor geputzt ... Gewölbeflächen (Gang vor den Kapellen gereinigt, instandgesetzt und mit einem Zementspritzwurf versehen und) geputzt
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 - 1960

528) *2. 10. 1956*
Rechnung - Bruchsteinwandflächen im Emporenvorraum und des Westgiebels unterhalb der Empore gereinigt, instandgesetzt u. mit

einem Zementspritzwurf versehen. Wandflächen im Emporenvorraum und des Westgiebels geputzt. Ziegelwandflächen der Chorapsis und der Emporenuntersicht mit einem Zementspritzwurf versehen. 126 m^2 vorstehende Wandflächen geputzt. Einrüstung des südlichen Querhauses
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 - 1960

529) *10. 10. 1956*
... Mit der Bezugsverfügung (v. 5. 5. 1956) waren die Wiederaufbauarbeiten an der Kreuzkirche genehmigt worden. Inzwischen sind die Arbeiten an Decken und Wänden im Wesentlichen abgeschlossen ... bitte ich um die Genehmigung, über den eingereichten Kostenanschlag hinaus weitere Werkstein-Reparaturen in Auftrag geben zu dürfen
- Hannover, Klosterkammer, Bauakte Kreuzkirche K 10 a (1952 - 1956/57)

530) *10. 10. 1956*
Rechnung mit beiliegenden Wochenberichten vom 19. 9.: Fußboden mit Platten im Gang über südl. Seitenschiff aufgenommen; Durchbruch dort nach südlichem Querhaus ausgeführt, Kanzel abgebrochen und Pfeiler freigelegt für den Steinmetz; 29. 9.: Hauptaltar und Chorpfeiler abgebrochen, Ecken voll neu aufgemauert ... Kanzel abgebrochen ...; 3. 10.: Altar (im) südl. Querhaus abgebrochen, dort Apsis und Ostwand abgestützt, bis 50 cm tief u. 2,50 m hoch ausgebrochen, innere Schale 1/2 steinig aufgemauert u. geputzt. Fensterinnenbank ausgeschrägt u. in Zement geglättet; 10. 10.: Vierungsturm über Dach ausgefugt ... Wände des Ganges über südl. Seitenschiff Putz entfernt, Bruchsteine gereinigt und mit Ausbesserungen begonnen
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 - 1960

531) *Okt. 1956*
Wochenzettel des Steinmetzen
4. 10. - 10. 10.
Pfeiler ausgestemmt, Führungen gearbeitet. Basen ausgestemmt und neu hergestellt. Brückenbogen gearbeitet und ausgefugt
11. 10. - 17. 10.
Führungsstücke für Pfeiler gearbeitet u. mit versetzt. Dachquader auf dem Turm ... Führungen für Bogen im Kreuzgang gearbeitet, Turmkapitäle ausgestemmt u. neue gearbeitet
18. 10. - 24. 10.
Gesimse der Turmvierung ausgestemmt, neue hergestellt u. versetzt. Bogenstücke des Vierungsbogens ausgestemmt und gearbeitet. Seitenkapelle Ecke hergestellt ... Turmkonsole ausgestemmt. Eckkämpfer gearbeitet.
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 - 1960

532) *24. 10. 1956*
Rechnung - Ausbau des Gerüstes aus dem Chor ... Wandflächen im südl. Querhaus gereinigt, instandgesetzt und mit einem Zementspritzwurf versehen ... geputzt ... Putzen der Seitenapsis. Ausbau d. Gerüstes aus dem südl. Querhaus. Einrüstung der Vierung einschl. Abbau ... Wandflächen der Vierung (gereinigt, instandgesetzt und mit einem Zementspritzwurf versehen) ... geputzt. (ebenso die) Wandflächen (und die) Gewölbeflächen in den Kapellen ...
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 - 1960

533) *7. 11. 1956*
Rechnung mit beiliegenden Wochenberichten vom 17. 10.: 2 Spitzbögen im südl. Seitenschiff in Ravitz hergestellt, Fußboden Taufkapelle aufgenommen, Bruchsteinarbeiten auf südl. Empore, Stemm- und Versetzarbeiten Bögen der Vierung; 24. 10.: Fugenarbeiten Seitenempore, 2 Fenster südl. Seitenschiff Spitzbögen eingezogen, Stemm- und Versetzarbeiten an Bruchsteinen im Kirchenschiff; 31. 10.: Bruchsteinauswechslungen in Seitenkapellen, Restarbeiten auf Seitenempore, Abschachtungen im Chor und an Vierung, Fußbodenplatten im Seitenschiff aufgenommen; 7. 9.: Ausbesserungen Abgang Seitenempore, Gewölberippen in den südl. Seitenkapellen erneuert, einen Altar dortselbst abgebrochen, zwei Altäre ausgebessert
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 - 1960

534) *14. 11. 1956*
... ausgeführt ... Decke in der Vierung
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 - 1960

535) *22. 11. 1956*
Rechnung mit beiliegenden Wochenberichten vom 14. 11.: Plattenverlegen im südl. Seitenschiff, Seitenkapellen, Gewölbeausbesserungen, Bruchstein, Stemm- und Versetzarbeiten, Schachtungen im Chor; 21. 11.: Bruchsteinbogen südl. Seitenschiff 60 cm breit Steine bearbeitet u. neu gewölbt, Gewölbe über Seitenkapellen abgerissen, Durchgang in Bruchsteinen erneuert, Platten südl. Seitenschiff verlegt, Fundamente im Ostchor abgestemmt und beigemauert, Stemm- und Versetzarbeiten mit dem Steinmetz, Abbruch und Entkummerung des Vierungsbogens
2. 12. 1956
Rechnung mit beiliegenden Wochenberichten vom 28. 11.: Fensterbänke Seitenempore verlegt, Stemm- und Versetzarbeiten an diversen Strebepfeilern u. Bögen, Durchbrüche zum Heizungskeller begonnen, Seitenaltarstufen verlegt, Schachtarbeiten an Treppen zum Querhaus; 5. 12.: Nebenraum über südl. Seitenschiff: Bruchsteinmauerwerk ausgebessert und ... geschlämmt ... Gewände gereinigt und gefugt
19. 12. 1956
Rechnung mit beiliegenden Wochenberichten vom 12. 12.: Stemm- und Versetzarbeiten an Wänden und Pfeilern in Bruchsteinen, innen, Windfang Westgiebel, Decken und Wandputz hergestellt; 19. 12.: Bruchsteine ausgewechselt, Arbeiten im Heizungskeller, Schachtarbeiten an den Vierungsstufen
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 - 1960

536) *19. 12. 1956*
Rechnung (Steinmetz) - Es wurden ... ausgeführt

Pos. 1	14,71 lfdm Zwischengesims aus Obernkirchener Sandstein ... versetzt (nördl. Wand 12,52 m; südl. Wand 2,19 m)
2	4 Pfeilerbasen der Pfeilervorlage der Seitenschiffarkaden aus Obernkirchener Sandstein hergestellt
3	4 Pfeilerschäfte ... hergestellt
4	4 Kapitäle
5	5,73 u. 5,73 u. 5,71 = 17,17 lfdm Sandsteinbögen über den Arkadenöffnungen wie vor hergestellt
6	Nordseite (0,54 u. 0,75 u. 0,55) x 1,73 - 3,18 qm Südseite (0,54 u. 0,76 u. 0,47) x 1,78 - 3,15 qm = 6,33 qm Ansichtsfläche der Pfeiler der Blendarkaden in den Hochwänden aus Obernkirchener Sandstein hergestellt (teilweise Erneuerung). Die alten Steine sind überarbeitet.
7	4,30 u. 4,20 u. 4,22 u. 4,26 = 16,98 lfdm Sandsteinbögen der vorbezeichneten Blendarkaden wie vor hergestellt
8	Nordseite 7,29 qm Südseite 10,01 = 17,30 qm 4 cm starken Sandsteinplattenbelag aus Obernkirchener Sandstein mit halbgeschliffener Oberfläche an den oberen Arkadenöffnungen hergestellt
9	15,15 lfdm Plattenbelag ... auf der oberen Brücke hergestellt
12	5,71 lfdm Sandsteingesims aus Obernkirchener Sandstein hergestellt und an der Emporenbrüstung angebracht
14	5,71 lfdm Emporenabdeckung aus Obernkirchener Sandstein hergestellt
15	9,26 lfdm profiliertes Sandsteingewände 23/48 aus Obernkirchener Sandstein hergestellt und als Windfanggewände am Haupteingang versetzt

- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 - 1960

537) *19. 12. 1956*
Rechnung mit beiliegenden Wochenberichten vom 12. 12.: Oberen Verbindungsgang Empore-Kreuzgang (südl. Querhaus) abgerissen und in bearbeiteten Bruchsteinen vermauert (Zusatz am Rand: Instandsetzung des Bruchsteinmauerwerks über den Seitenkapellen); 19. 12.: Südl. Turmschaft u. Querhaus Bruchsteine erneuert, Gesimse ausgebessert, teils erneuert. Die ganze Fläche verfugt
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 - 1960

538) *21. 3. 1957*
Betr. Kreuzkirche in Hildesheim. Von den im Kostenvoranschlag vom 26. 4. 1956 aufgeführten Arbeiten sind im Rechn. Jahr 1956 ausgeführt: Pos. 1 - 3: Wandflächen des Hauptschiffes geputzt ... Pos. 4: Freilegen und Instandsetzung der Arkaden als Blendarkaden in der nördl. Hochwand. Pos. 6 u. 7.: Zwischengesims an der nördl(ichen) Hochwand versetzt und Zwischengesims an der südl(ichen) Hochwand instandgesetzt. Pos. 8: Einbau einer Empore mit Brüstung. Pos. 9 u. 10: Änderung der Seitenschiffsarkaden in der nördl. Mittelschiffswand. Pos. 11: Nicht ausgeführt (Freilegen der Fensteröffnungen in der Chorapsis) Pos. 12: Instandsetzung der Brücke im Hauptschiff. Pos. 13: Nicht ausgeführt, da nicht erforderlich (Stahlbetonrahmen im Durch-

gang zwischen Seitengang und südl. Querhaus). Pos. 14: Einbau der Heizungskanäle (zum Teil). Pos. 15: Einbau eines Schornsteins in den Westgiebel. Pos. 16 u. 17: Noch nicht ausgeführt (Instands. des Heizungskellers u. Lieferung u. Einbau einer Heizungsanlage). Pos. 18 u. 19: Verkleidung der Decken im Chor, südl. Querhaus und in der Vierung, Pos. 20: Noch nicht ausgeführt (Stufen zur Vierung und zum südl. Querhaus). Pos. 21: Wandflächen im Chor, südl. Querhaus und in der Vierung geputzt ... Pos. 22: Noch nicht ausgeführt (Sandsteinplattenbelag). Pos. 23: Noch nicht ausgeführt (Fußboden unter dem Gestühl). Pos. 24: Noch nicht ausgeführt (Fußboden auf der Empore). Pos. 25: Einbau eines Windfanggewändes im Haupteingang
Kostenvoranschlag über die im Rechnungsjahr 1957 auszuführenden Arbeiten des inneren Ausbaus ... 1.) *Maurerarbeiten* bei der Erneuerung der Sandsteinvorlage am Süd-West-Vierungspfeiler ... 2.) wie vor am N-W-Vierungspfeiler ... 3.) Maurerarbeiten bei der Instandsetzung der übrigen Vorlagen in der Vierung und Erneuerung der nördlichen Vorlage unter der Brücke ... 4.) Bau eines Warmluftkanals mit Durchbruch zum Heizungskeller, Verlängerung des Kaltluftkanals in das nördl. Seitenschiff und Instandsetzung des Heizungskellers ... 5.) Bau eines Schornstein- und Abluftkanals (Fuchs unter dem Fußboden) 6.) ca. 12 cbm Boden vor der Vierung abtragen und abfahren und Fußboden in der Kirche planieren ... 7.) 70,00 qm Beton-Fußboden als Wanne für den Holzfußboden unter den Bänken herstellen ... 8.) ca 40 qm alten Sandsteinplattenbelag im nördl. Querhaus aufnehmen und am Haupteingang unter der Empore wieder verlegen ... 9.) 30,00 qm Asphaltplattenbelag unter der Orgel herstellen ... 10.) Ausbrechen der 1/4 Stein st. abgemauerten Öffnungen zwischen Haupt- u. nördl. Seitenschiff und Abbau der Wand zwischen Vierung und nördl. Querhaus einschl. der Nebenarbeiten und Verlegen der westlichen Kreuzgangtür ...
Zimmerarbeiten. 11.) Für die Abstützung des südl. Vierungsbogens mit abgebundenem Stützwerk zwecks Erneuerung der Werksteinvorlage. Für die Abstützung des nördl. Vierungsbogens zwecks Erneuerung der Werksteinvorlage ... 13.) 70,00 qm Holzfußboden unter den Bänken einschl. der Lagerhölzer
Steinmetzarbeiten. 14.) Für die Erneuerung der Werksteinvorlage am S-W. Vierungspfeiler ... 15.) wie vor am N-W-Vierungspfeiler ... 16.) Überarbeitung und teilweise Erneuerung der Werksteine in der Vierung und Erneuerung der nördl. Vorlage unter der Brücke ... 17.) 55,00 lfdm Stufen zur Vierung und zum südl. Querhaus ... 18.) 250,00 qm Sandsteinplattenbelag ... 19.) 1 Altar mit Stufenanlage ... 20.) 1 Kanzel mit Unterbau u. Podest ... 21.) Erneuerung und Vorverlegung der Stufenanlage vor dem Haupteingang ...
Tischlerarbeiten. 22.) Herstellung und Einbau einer zweiflügl. Haupteingangstür ... 23.) Herstellung und Einbau einer zweifl. Windfangtür ... 24.) Herstellung u. Einbau von zwei Kreuzgangtüren ... 25.) Herstellung u. Einbau einer Sakristeitür ...
Schlosserarbeiten. 26.) 7 St. Luftgitter für die Heizungsanlage ... 27.) Für Beschlagarbeiten an den Windfangtüren u. der Eingangstür, div. Geländer u. Anschlagschienen ... 28.) 1 Tabernakel für den Hauptaltar
Glaserarbeiten: 29.) Für die Verglasung der 3 Westfenster, der Fenster auf dem oberen Gang, des Fensters in der südl. Seitenapsis u. der Windfangtüren ...
Malerarbeiten. 30.) Für den Anstrich der Decken, Wände und Türen u. lasieren der erneuerten Werksteine ...
- Hannover, Klosterkammer, Bauakte I Kreuzkirche K 10 a (1952 - 1957/57)

539) *7. 5. 1957*
Rechnung (Steinmetz) 5. 4. - 10. 4. ... Gesimssteine gearbeitet. Führungen ausgestemmt und neue bearbeitet. Steine für obere Gangfenster gearbeitet. Bogensteine für Korbbogen hergestellt u. Erneuerung der Vorlage am Süd-West-Vierungspfeiler
11. 4. - 17. 4.
Steine im oberen Emporenraum übergearbeitet. Bogensteine für Fenster gearbeitet. Gesimse für Kreuzgangfenster hergestellt. Führungen ausgestemmt und neue eingesetzt
18. 4. - 24. 4.
Steine überbeilt. Führungen für die Brücke gearbeitet, 3 Schichten ganz neu, Quader für den süd-westlichen Vierungspfeiler gearbeitet. Verzahnung im Mauerwerk ausgestemmt ... Altenhagener Sandstein
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 - 1960

540) *10. 5. 1957*
Rechnung mit beiliegenden Wochenberichten vom 10. 4.: Südwestl. Vierungspfeiler eingerüstet, eine Vorlage abgebaut und neu mit Verband in Bruchsteinen aufgemauert; 17. 4.: Vierungspfeiler vollendet und ausgefugt, Werksteine ausgewechselt; 24. 4.: Schachtarbeiten an Heizungskanälen mit Stemmarbeiten an Fundamenten; 1. 5.: Schacht- und Stemmarbeiten an den Kanälen ... Tür z. Kreuzgang zugemauert
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 - 1960

541) *23. 5. 1957*
Rechnung mit beiliegenden Wochenberichten vom 15. 5.: Planierung f. d. Verlegen der Bodenplatten ... im Mittelschiff, Chor und Querhaus. Schacht- und Stemmarbeiten f. d. Heizungskanäle im nördlichen Seitenschiff; 22. 5.: Schachtarbeiten f. d. Heizungskanäle, Stemmarbeiten an den Bruchsteinfundamenten der nördlichen Außenwand d. Seitenschiffes und in den Fensternischen, Gerüst am nordwestlichen Vierungspfeiler gebaut und mit dem Abbruch begonnen
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 - 1960

542) *31. 5. 1957*
W. Gienke (Bildhauer, Hannover-Eschershausen)
... Die Oberflächenbearbeitung der Steine würde den alten Bearbeitungen noch näher kommen, wenn Beile verwendet würden, die nicht so breit sind wie die im Betrieb befindlichen ... An den Pfeilern sind doch geradezu Musterbeispiele solche kleiner Beilhiebe, die man doch nur nachzumachen brauchte
- Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

543) *5. 6. 1957*
... Abstützung des südlichen und nördlichen Vierungsbogens mit abgebundenem Stützwerk zwecks Erneuerung der Werksteinvorlagen (4. 4. - 19. 4.; 15. 5., 16. 5., 17. 5., 20. 5. - 22. 5., 4. 6. - auch noch am 25. 7. 1957)
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 - 1960

544) *8. 6. 1957*
Die lt. Rechnung v. 30. 4. 1957 gelieferten 200 qm Bodenplatten (ca. 5 - 6 cm stark aus Obernkirchener Sandstein) sind z. T. verlegt
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 - 1960

545) *13. 6. 1957*
Restlieferung der Fußbodenplatten aus den Obernkirchener Sandsteinbrüchen
- Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

546) *22. 6. 1957*
Generalvikariat Hildesheim an Firma H. König, Hildesheim Betr.: Instandsetzungsarbeiten in der Sakristei der Hl. Kreuz-Kirche in Hildesheim. Unter Bezugnahme auf Ihren Kostenanschlag vom 3. Juni 1957 ... übertragen wir Ihnen die Maurerarbeiten für die Instandsetzung der oben angegebenen Sakristei.
- Hildesheim, Bischöfliches Generalvikariat, Akte Hl. Kreuz

547) *28. 6. 1957*
Rechnung - Heizungskanäle ... hergestellt
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 - 1960

548) *30. 6. 1957*
Rechnung (Steinmetz) mit beiliegenden Wochenberichten v. 25. 4. - 1. 5.: Quader für den westlichen Vierungspfeiler gearbeitet. Gesimsstücke für den Pfeiler gearbeitet. Bogensteine f. d. Triumphbogen gearbeitet; 2. 5. - 8. 5.: Quader für den westl. Führungspfeiler ... Gesimsstücke für den Pfeiler ... Bogensteine für den Vierungsbogen gearbeitet; 9. 5. - 15. 5.: Kirchenschiffpfeiler überbeilt; 23. 5. - 29. 5.: Quader für Pfeiler gearbeitet und versetzt. Nordöstlichen Vierungspfeiler gebeilt ... Gesimse für den Nordwestpfeiler hergestellt; 30. 5. - 5. 6.: Pfeiler gebeilt. Gesimse gearbeitet. Träger ausgestemmt; 6. 6. - 12. 6.: Pfeiler gebeilt ... Alte Sandsteinplatten passrecht gearbeitet, bekantet u. in der Stärke abgearbeitet; 13. 6. - 19. 6.: Stufe am Nebenaltar abgestemmt, Basis ausgearbeitet
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 - 1960

549) *24. 7. 1957*
Rechnung - Sandsteinplattenbelag aus Obernkirchener Sandstein halbgeschliffen mit verlegen und verfugen ... Chorraum, südl. Seitenschiff, Taufsteingrotte, Altarraum, nördliches Seitenschiff, Kommunionbankstufe, Seitenkapelle, Stufen z. Vierung u. z. südl. Querhaus ... verlegt
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 - 1960

550) *26. 7. 1957*
Kath. Pfarramt Hl. Kreuz an den Bischof v. Hildesheim Die Wiederaufbauarbeiten an der Kreuzkirche sind so weit gediehen, daß der Bau im wesentlichen steht und jetzt die Ausstattung in Frage kommt ... Für die nächste Zukunft ist die Aufstellung von Altar und Kanzel vorgesehen ...
- Hildesheim, Bischöfliches Generalvikariat, Akte Hl. Kreuz

551) *29. 7. 1957*
Rechnung mit beiliegenden Wochenberichten vom 29. 5.: Vorlage am nordwestlichen Vierungspfeiler wieder aufgebaut, Gerüst abgebaut und den Bogen (der) Vierung zum Mittelschiff eingerüstet; 5. 6.: Mittelschiff-Vierungsbogen gereinigt und abgewaschen, Putzarbeiten; 12. 6.: ... Chor und Vierung ... Gerüste ausgebaut
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 - 1960

552) *7. 8. 1957*
Kostenvoranschlag über die nach dem Rechnungsjahr 1957 noch auszuführenden Restbauarbeiten beim Wiederaufbau der Kreuzkirche ... 1.) Ausbau der 1/4 Stein starken Wände zwischen dem Haupt- und dem nördl. Seitenschiff und Abbau der Wand zwischen der Vierung u. dem nördl. Querhaus einschl. aller Nebenarbeiten ... 2.) Verlegung der Türöffnung zwischen Kirche und Kreuzgang ... 3.) Herstellung und Einbau von Kreuzgangtüren ... 4.) Herstellung und Einbau einer Sakristeitür ... 5.) Herstellung und Einbau einer zweifl. Windfangtür am Haupteingang ... 6.) Herstellung und Einbau eines Windfangs am Nebeneingang ... 7.) Lieferung und Einbau einer Heizungsanlage ... 8.) Lieferung u. Verlegung des Fußbodens auf der Empore und im Vorraum der Empore ... 9.) Lieferung und Verlegung eines Fußbodenbelags auf dem oberen Gang ... 10.) Verstrich des Ziegeldaches über den Seitenkappeln einschl. Herstellen der Wandanschlüsse ... 11.) Lieferung und Einbau von 4 Fenstern in den Raum über den Seitenkapellen ... 12.) Herstellung eines Betonfußbodens im vorbezeichneten Raum ... 13.) Wärmeisolierung der Holzbalkendecke ... 14.) Schallisolierung des Raumes unter dem Glockenstuhl ... 15.) Eindeckung der Dächer über den Seitenapsiden mit Kupferplatten, Aufbringung von 2 Dachaufbauten auf die Südseite des Hauptdaches (wie bereits auf dem Chordach vorhanden) und Einbau von Be- und Entlüftungsöffnungen in die Dachfläche über dem nördl. Seitenschiff ... 16.) Lieferung und Einbau einer Uhr mit allem Zubehör ... 17.) Für die Ausführung der Malerarbeiten im nördl. Seitenschiff ... 18.) Instandsetzung der Westfassade ... 19.) Instandsetzung der übrigen Außenflächen ... 20.) Instandsetzung der Einfriedung u. des Pflasters ... 21.) Einbau von Bleiverglasungen in die Kirchenfenster mit Glasmalerei im Querhausfenster und im Apsisfenster über dem Taufbecken
- Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 a

553) *8. 8. 1957*
Generalvikariat Hildesheim an den Präsidenten der Klosterkammer ...
1.) Es erscheint wünschenswert, den Hochaltar, der unter der Vierung errichtet werden soll, so zu gestalten, daß der Priester bei der Messe auch hinter dem Altar mit dem Gesicht zu den Gläubigen gewandt stehen, also auch versus populum zelebrieren kann.
2.) Es empfiehlt sich, den Tabernakel auf dem jetzigen Altar, dem Marienaltar, im nördlichen Seitenschiff zu belassen ...
3.) Die Oberfläche der Altarmensa müßte ... mindestens 210 x 110 cm betragen
4.) Der Altar sollte auf einem ihn weit umgebenden Podest mit nur 2 Stufen stehen ...
5.) Wir bitten, den Altar so zu gestalten, daß auf dem Altarsockel eine möglichst weit überstehende einfache und kräftige Mensa aufliegt.
6.) Das Planum unter der ersten Altarstufe müßte so ausgedehnt werden, daß wenigstens 250 cm Abstand zwischen der Stufenanlage zum Mittelschiff und der ersten Altarstufe besteht.
7.) ... Uns wäre es erwünscht, wenn anstelle der von Ihnen vorgesehenen (achteckigen) Kanzel ein einfacher Ambo errichtet wird.
- Hannover, Bischöfliches Generalvikariat, Akte Hl. Kreuz

554) *28. 8. 1957*
Baugeschäft H. König, Hildesheim an Bischöfliches Generalvikariat Hildesheim. Rechnung Betr.: Sakristei der Hl. Kreuz-Kirche zu Hildesheim
Gewölbe der Sakristei u. Schatzkammer abhacken u. säubern
Sandstein-Grate abwaschen und säubern
Fenstergewände wie vor
Wandflächen wie Pos. 1
1/2stein. Wände der Fensterbrüstungen, W. C. - und Ankleidenische aufmauern
Gewölbeputz der Sakristei und Schatzkammer
Wandputz wie vor
Sandsteinplatten der Sakristei u. Schatzkammer aufnehmen, das brauchbare Material im Pfarrgarten lagern, den Rest abfahren
1 Stck Pfeilerkonsole am Eingang zur Kirche säubern u. mit Stahlbürste reinigen
1 Mittelpfeiler wie vor
76,45 m^2 Bodenfläche 20 cm tief ausschachten, Bruchsteingemäuer abstemmen, den Boden auskarren u. abfahren
76,45 m^2 vorstehender Flächen 15 cm tief mit Packlage verfüllen
76,45^2 Beton M. 1 : 6, 10 cm hoch einbringen und eben abreiben ...
3,20 lfdm Pfeilerwandungen an Schatzkammer u. Aussenwandnische lotrecht abstemmen ...
1 Gurtbogen der W. C.-Nische durch abstemmen und Ausmauerung an das Gewölbe angleichen
2,28 lfdm Tonnengewölbe obiger Nische in Ziegelsteinen einwölben
2,61 m^2 Bohlenwand der Schatzkammer ausgebaut und durch 25 cm starkes Ziegelsteinmauerwerk in Zementmörtel neu aufgemauert mit Verzahnung
- Hildesheim, Bischöfliches Generalvikariat, Akte Hl. Kreuz (dort auch die Rechnung des Malermeisters v. 7. 10. 1957)

555) *30. 8. 1957*
J. Hußmann an Kloster Hochbauamt I. Ich bestätige hiermit Ihr Auftragsschreiben vom 15. August 1957, zwecks Herstellung des Dielenfußboden(s) im Hauptschiff der Kreuzkirche in Hildesheim. Die Arbeiten sind bereits begonnen und werden voraussichtlich am Dienstag beendet sein.
- Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

556) *4. 9. 1957*
Rechnung (Steinmetz) ... Sandsteinplattenbelag in Obernkirchener Sandstein ... mit Verlegen ... Rechtes Querhaus, Taufkapelle, Hochaltar, linkes Seitenschiff, Kommunionbank, Seitenkapelle, Beichtstuhlraum, Vorraum, 6 Stufen à 4,51 m; 1 Stufe à 6,21 m; 1 Stufe à 0,66 m; 5 Stufen à 2,51 m; 2 Stufen à 2,41 m
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 - 1960

557) *4. 9. 1957*
Rechnung - Trennwände zum nördl. Seitenschiff am Bogen ausgestemmt, Sandsteinanschlüsse an Mittelwanne hergestellt ... Restarbeiten
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 - 1960

558) *3. 9. 1957*
Rechnung ... 72,50 qm Dielenfußboden ... eingebaut
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 - 1960

559) *1. 10. 1957*
Rechnung - 13,02 m Sandsteinstufen der Freitreppe am Haupteingang aus Obernkirchener Sandstein
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 - 1960

560) *31. 3. 1958*
Rechnung mit beiliegenden Wochenberichten vom 12. 3.: 2 Türen zum Kreuzgang durchbrochen und mit der Aufmauerung der Leibungen begonnen; 19. 3.: Türleibungen aufgemauert und Stürze angelegt; 26. 3.: Für Türleibungen Bruchsteine bearbeitet und versetzt. Vierungspfeiler abgestützt und Fundamente abgestemmt; 31. 3.: Altar fundiert ... u. Altarstufen angelegt
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 - 1960

561) *2. 4. 1958*
Rechnung - Gestühl der Kreuzkirche ... Bänke für das Hauptschiff und das nördliche Seitenschiff ... aufgestellt
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 - 1960

562) *22. 4. 1958*
Verdingungsanschlag über die Ausführung von Malerarbeiten ... Innerhalb von 2 1/2 Wochen nach Auftragserteilung müssen die Arbeiten abgeschlossen sein. Anstrich der Decke und der kleinen Dreieckswandflächen in der Vierung (Altarraum) wird später ausgeführt ... Hauptschiff ... die Wandflächen ... Holzbalkendecke ... 10 ... Fenster ... Chorraum einschl. der Apsis ... Holzbalkendecke im Chor ... 4 ... Fenster im Chorraum ... südl. Querhaus ... Wandflächen einschl. der Tauf-

nische ... Holzbalkendecke ... 5 ... Fenster ... Gang vor den Kapellen ... das Tonnengewölbe und die Wandflächen ... 2 ... Kapellen ... Wand- und Gewölbeflächen ... rückwärtige Doppelkapelle ... 4 ... Kapellenfenster 1 ... Tonnengewölbe zwischen dem Hauptschiff und der Doppelkapelle ... Holzbalkendecke über dem oberen Gang ... 3 ... Rundbogenfenster auf den oberen Gang ... eine Rundbogentür (ibid.) ... 1 Treppenaufgang ... 1 ... Handlauf im Treppenaufgang ... 2,50 lfdm. eisernes Geländer an der oberen Treppenöffnung ... 1 ... Emporen Vorraum ... Gewölbe- und Wandflächen ... 1 ... Fenster (ibid.) ... 3 ... hölz. Spitzbogenfenster im Westgiebel ... 1 ... Haupteingangstür ... 2 ... Kreuzgangtüren ... 1 ... Sakristeitür ... Zugangsklappe zum Boden über dem nördl. Seitenschiff (am 28. 4. 68 an Fa. B. Ruthe Hildesheim vergeben; Rechnung an das Kloster-Hochbauamt v. 20. 5. 1958)
- Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

563) *12. 5. 1958*
W. Stemme (Steinmetzmeister Hildesheim) Rechnung betr. ... Hauptaltar ... Marmorarbeiten ... 2 Stufen und Podestabdeckung mit Marmorplatten „Wallenfels" ... 1 Altar, bestehend aus ... Unterbauverkleidung und einer 230 x 110 x 18 cm großen Arbeitsplatte ... Belgisch rot
- Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

564) *12. 5. 1958*
Reinigung der Fensterflächen (und Grundreinigung) nach Maurer und Malerarbeiten
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 - 1960

565) *14. 5. 1958*
Rechnung ... Verglasung der 3 gotischen Fenster im Westgiebel
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 - 1960

566) *15. 5. 1958*
Christi Himmelfahrt - Weihe des neuen Hochaltars der Kreuzkirche. Text der Urkunde im Sepulcrum: MCMLVIII, die 15 mensis Maii Ego Henricus Maria Episcopus Hildesiensis consecravi altare hoc in honorem Sanctae Crucis Domini Nostri Jesu Christi necnon Septem Dolorum Beatae Mariae Virginis, et Reliquias Sanctorum Martyrum Eulogii et Clari in eo inclusi, et singulis Christifidelibus hodie unum annum et in die anniversario consecrationis ipsum visitantibus quadraginta dies de vera indulgentia in forma Ecclesiae consueta concessi.
- Hildesheim, Pfarramt Hl. Kreuz (vgl. die Urkunde vom 27. 11. 1959)

567) *30. 5. 1958*
Rechnung mit beiliegenden Wochenberichten vom 1./2. 4.: Bruchsteinleibungen im Kreuzgang (Türen) fertiggestellt. Altarfundament ausgehoben; 3./9. 4.: Stemmarbeiten an der Treppe des Vierungspfeilers Altarfundament und Sockel in Naturstein aufgemauert; 10./16. 4.: Altarstufen gemauert u. Podest gepflastert, Bruchsteinarbeiten am (Vierungs-) Pfeiler sowie Nachputz; 17./23. 4.: Empore Stufenanlage in Leichtbeton geschüttet, Abstellraum Betonplatten aufgenommen und neu verlegt; 24./30. 4.: Betonfußboden auf dem oberen Gang geschüttet Zwischenwände v. nördlichen Seitenschiff z. Mittelschiff abgebrochen, nördl. Seitenschiffwände geputzt; 8./14. 5.: Restarbeiten an Bruchsteinen Putz und Fußböden ... Baustellenräumung; 16. 5.: Räumung und Gerüstabfuhr
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 - 1960

568) *12. 6. 1958*
Rechnung ... über „die gesamte Lichtanlage der Kreuzkirche"
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 - 1960

569) *22. 7. 1958*
Rechnung ... 1 Windfangtür ... (am 20. 8. ...verglast)
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 - 1960

570) *5. 8. 1958*
Rechnung - Gerüstbau am Westgiebel zwecks Instandsetzung der barocken Werksteinflächen (22. 9. 1958); Rechnung - Instandsetzung der Werksteinflächen des Westgiebels v. 7. 7. - 19. 7. und v. 21. 7. - 2. 8. 1958
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 - 1960

571) *16. 9. 1958*
Rechnung mit beiliegenden Wochenberichten vom 20. 8.: Außenwand des südlichen Mittelschiffs eingerüstet, Putz und lose Bruchsteine entfernt, Mauerwerk gesäubert und ergänzt und die ganze Fläche neu verfugt; 27. 8.: Arbeiten wie vor, sowie das nördliche Mittelschiff und die westliche Querwand des nördlichen Querhauses wie vor stellenweise bearbeitet.

27. 9.
Rechnung ... Einrüstung der Vierung und des nördlichen Querhauses zur Ausführung der Malerarbeiten kurz vor der Einweihung der Kirche
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 - 1960

572) *27. 11. 1958*
H. Kori GmbH, Berlin - Rechnung. Infolge Ihrer geschätzten Auftragserteilung vom 9. Sept. 1958 lieferten wir für die kath. Kirche „zum heiligen Kreuz" Hildesheim eine Luftheizungsanlage und montierten dieselbe
- Hannover, Klosterkammer, Akte K 10 b

573) *5. 12. 1958*
Rechnung - Arbeiten zur Änderung und Instandsetzung des Heizungskellers ... Nebenarbeiten beim Einbau der neuen Heizungsanlage (9. 10. - 2. 12. 1958)
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 - 1960

574) *20. 3. 1959*
Rechnung (C. v. Dornick, Bildhauer). Auf Grund Ihrer Auftragserteilung vom 3. 4. 1958 lieferte ich Ihnen ... eine kupfern(e) Kanzel ... eine kupf(erne) Kommunionsbank
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 - 1960

575) *27. 4. 1959*
Verdingungsanschlag über die Erneuerung des Außenputzes an der Kreuzkirche ... Außenflächen des Bruchsteinmauerwerks am nördlichen Seitenschiff, Querhaus und Chor, die Reste des alten Putzes abschlagen ... ausbessern und mit einem Kalkmörtel unter Zusatz von etwas Zement ... so dünn putzen, daß die Struktur des Mauerwerks nach der Behandlung noch schwach erkennbar ist. 165,0 qm Werksteinsockel und Lisenen gründlich reinigen ... und neu mit Kalkmörtel ... ausfugen. 90 lfdm Dachgesims aus Werkstein ... wie vor beschrieben behandeln
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 - 1960

576) *3. 6. 1959*
Rechnung - Außenflächen der Kirche gereinigt, instandgesetzt und ... geputzt (nördliches Seitenschiff, Querhausgiebel, nördliche Querhaus-Ostseite; südliche Querhaus-Ostseite) Werksteinflächen (Sockel, Lisenen, Vorlagen am Chor) gereinigt, instandgesetzt und ausgefugt; 83,25 lfdm Gesims gereinigt, instandgesetzt und ausgefugt
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 - 1960

577) *19. 11. 1959*
(Mit der Verlegung des Fußbodens) wird am kommenden Montag oder Dienstag begonnen werden - Rechnung: 10. 12. 1959
- Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 - 1960

578) *27. 11. 1959*
Henricus Maria Dei Miseratione et Sanctae Sedis Apostolicae Gratia Episcopus Hildesiensis
Ad perpetuum rei memoriam! Tenore praesentium fidem facimus et testamur, quod Nos Feria quinta in Ascensione Domini, quae est dies decima quinta mensis Maii anni millesimi nongentesimi quinquagesimi octavi, in urbe H i l d e s h e i m ecclesiae ad S. Crucem bello deletae et reaedificatae altare principale noviter exstructum divina assistente gratia in honorem Dei omnipotentis ad titulum S a n c t a e C r u c i s Domini Nostri Jesu Christi iuxta ritum in Pontificali Romano praescriptum sollemniter consecravimus. Sepulcro altaris includimus reliquias ex ossibus Sanctorum Eulogii et Clari Martyrum.
Assistentes erant: Rev. Dom. Dr. Gerhardus von Hülsen ex archidioecesi Wratislaviensi, p. t. consiliarius Vicariatus Generalis in Hildesheim. Rev. Dom. Alphonsus Groß ex dioecesi Warmiensi, p. t. consiliarius a studiis in Hildesheim.
Testes erant: Rev. Dom. Dr. Gulielmus Offenstein, Protonotarius Apostolicus, p. t. Vicarius Generalis in Hildesheim, Rev. Dom. Joannes Stuke, p. t. decanus Capituli Cathedralis Hildesiensis, Rev. Dom. Dr. Ericus Riebartsch, p. t. professor in Hildesheim, Rev. Dom. Alfredus Rieger ex archidioecesi Wratislaviensi, p. t. parochus ad S. Crucem in Hildesheim.
Quorum in fidem hasce litteras testimoniales exaravimus, propria manu subscripsimus, sigillo Nostro munivimus, in archivo tum Nostro, tum Ecclesiae asservari iubemus.
Datum Hildesiae, die 27 m. Novembris a. 1959.
(gez.) Henricus Maria
Episcopus Hildesiensis.
- Hildesheim, Bischöfliches Generalvikariat, Akte Hl. Kreuz

579) *14. 3. 1960*
Verdingungsanschlag über den Anstrich des nördlichen Seitenschiffes an B. Ruthe, Hildesheim
– Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 – 1960

580) *12. 4. 1960*
... Auftrag zur Verglasung der 6 Fenster des nördlichen Seitenschiffes und des Fensters im Emporenvorraum (bestätigt) ... (Rechnung über die Verglasung des Querhausfensters v. 9. 7. 1960)
– Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 – 1960

581) *19. 4. 1960*
Rechnung – Malerarbeiten (vollständige Neuausmalung im nördlichen Seitenschiff einschließlich Durchgang zum nördlichen Querhaus)
– Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 – 1960

582) *5. 5. 1960*
Rechnung mit beiliegenden Wochenzetteln vom 31. 3. – 6. 4.: Schutzgeländer des Kirchenbrinks teilweise abgebaut, Abdeckplatten hochgenommen, lose Bruchsteine entfernt; 7. – 13. 4.: 2 Stufen z. Nordeingang neu verlegt – mit Ausbesserung der Bruchsteinstützmauer begonnen; 14. – 20. 4.: Stützmauerarbeiten u. Verlegung der Abdeckplatten; 21. – 27. 4.: Stützmauer instandgesetzt, Gitter wieder aufgestellt
– Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 – 1960

583) *21. 5. 1960*
Rechnung mit Wochenzettel v. 11. 5. – Umbau der Orgelempore. Ausbesserung der Stützmauer abgeschlossen, Orgelempore zum Einbau der Orgel vorgerichtet, Gerüst für Fenster (im) nördlichen Seitenschiff aufgestellt
1. 6. 1960
Rechnung – 2. 5. Die Notverglasung aus den 7 Fenstern herausgenommen und durch Bleifenster in hellgelb antik ersetzt
– Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 – 1960

584) *8. 6. 1960*
Rechnung – 11. 4. – 6. 5. Umfassungsgeländer ausgerichtet, z. T. neue Pfosten und Gurte angefertigt und wieder aufgestellt
– Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 – 1960

585) *8. 8. 1960*
Außenfassade, gerappter Kalkputz der Nord und Ostseite, einmal nach Angabe mit getönter Kalkfarbe gestrichen einschließlich Reinigungsarbeiten
– Hannover, Klosterkammer, Akte Hl. Kreuz-Kirche 1956 – 1960

586) *11. 12. 1960*
Dritter Adventssonntag ... Orgelweihe. Erbauer: Hermann Hillebrand, Hannover. Disposition: Aloys Tenge Hildesheim. Prospektgestaltung: Wulf Knipping, Hagen. Die Orgel hat Schleifwindladen, mechanische Traktur und mechanisches Regierwerk. Bemerkenswert ist der Einbau einzelner Register aus der im Jahre 1661 von Hans Heinrich Bader aus Unna i. W. erbauten Springladenorgel der Kreuzkirche
– Hannover, Klosterkammer, Akte Kreuzkirche II (1977 ff.)

587) *16. 6. 1961*
Rechnung mit beiliegenden Wochenberichten vom 11. 1.: Emporenbrüstung bis an das Rückpositiv verlängert u. verputzt; 22. 1.: Fußboden der Empore: Stufen aufgefüllt u. Platten verlegt; 8. 2.: Stemm- und Restarbeiten; 9. 2.: Anarbeitung des Fußbodens an den Orgelumbau
– Hannover, Klosterkammer, Kap. 7. Tit. 204

588) *4. 5. 1962*
Rechnung über Arbeiten f. d. Windfang im nördl. Seitenschiff mit beiliegenden Wochenberichten vom 15. – 28. 2.: Seitenwände aufgemauert; 22. – 28. 3.: Decke hergestellt; 5. – 11. 4.: Putz und Abschlußarbeiten (= Erneuerung der Wangen ... einschließlich der Leibungen und der Abdeckung)
– Hannover, Klosterkammer, Kap. 7, Tit. 204

589) *26. 7. 1962*
Am Montag, d. 13. August beginnen die Leute von Herrn Melchior mit dem Einsetzen der Fenster ... Nun möchte ich (H. Kirchner, Maler) höflichst anfragen, ob es Ihnen am Freitag, d. 17. Aug. um 15. Uhr möglich ist ... meine Arbeit abzunehmen
– Hannover, Klosterkammer, Akte U (1961 – 1978)

590) *15. 11. 1962*
Rechnung über den Einbau einer Aufhängevorrichtung für den Taufsteindeckel ... einschl. Verstärkung des Gewölbes daselbst und Instandsetzungen am Außenmauerwerk mit beiliegenden Wochenzetteln vom 31. 10.: Außenarbeiten an den Konchen; 7. 11.: Arbeiten wie vor und Oesenanker für das Taufbecken eingestemmt und vergossen
– Hannover, Klosterkammer, Kap. 7, Tit. 204

591) *25. 4. 1963*
Rechnung – Kupferabdeckung der (Seiten-)Apsiden ... 23,82 qm Dachfläche abgenommen und eingedeckt (Auftrag 16. 1. 1963)
– Hannover, Klosterkammer, Kap. 7, Tit. 204

592) *14. 8. 1963*
Kath. Pfarramt Hl. Kreuz (Pfarrer Rieger) an das Bischöfliche Generalvikariat in Hildesheim
Unterzeichneter erbittet Genehmigung des nachstehenden Beschlusses des Kirchenvorstandes in seiner Sitzung vom 13. August 1963:
„Der Kirchenvorstand beschließt die Anfertigung von vier farbigen bleiverglasten Fenstern in den südlichen gotischen Kapellen der Kirche, gemäß dem Kostenanschlag von Herrn Hanns Kirchner aus Köln in Höhe von 10.280,– ...“ (Vermerk:) Exzell. hat am 19. 9. 63 den Entwürfen zugestimmt. 21. 9. 63
– Hildesheim, Bischöfliches Generalvikariat, Akte Hl. Kreuz

593) *15. 9. 1963*
Rechnung mit beiliegendem Wochenzettel vom 12. 8. – 10. 9.: Für Taufdeckelaufhängung ... Taufsteindeckel eingehängt: 11. 9.: Maurerarbeiten zur Aufhängung des Taufbeckendeckels ... (Rechnung v. 30. 9. 1963)
– Hannover, Klosterkammer, Kap. 7, Tit. 204

594) *19. 5. 1964*
Rechnung – Gerüstbau ... anläßlich der Instandsetzung der Turmspitze mit Wetterfahne (26. 3. – 19. 5.). Dazu Rechnung v. 30. 6. 1964: Wetterfahne ... geändert, neue Jahreszahl aus Kupferblech angefertigt. Windfahne geändert ... Kreuz ... zum Vergolden gebracht. Kreuz- und Wetterfahne ... (am 15. 5. 1964 – vgl. Hannover, Klosterkammer, Akte U) wieder auf Kirchturmspitze angebracht.
– Hannover, Klosterkammer, Kap. 7, Tit. 204 (Auftrag v. 1. 4. 1964)

595) *6. 7. 1964*
Rechnung – Steinmetzarbeiten bei der Instandsetzung und teilweisen Erneuerung des Werkstein-Strebepfeilers am Chor (Nordseite; ausgeführt im Juni 1964)
– Hannover, Klosterkammer, Kap. 7, Tit. 204

596) *1. 8. 1964*
Rechnung mit beiliegenden Wochenberichten vom 17. 6.: Stützpfeiler Nord-Ost am Ostchor abgebaut Fundamente teils ausgebrochen und entfernt ... verbreitert, armiert und betoniert; 24. 6.: Unterpfeiler neu aufgemauert und mit Beton verfüllt; 1. 7.: Pfeiler-Oberteil abgebaut, neu gemauert, mit Beton verfüllt u. ausgefugt. Portal Westwerk Säule abgefangen, Fundamente erneuert, Stütze neu aufgesetzt; 7. 7.: Säule gerichtet und Fugearbeiten
Vermerk: Es handelt sich um den Abbau des Werkstein-Strebepfeilers an der Nordseite des Chores, Ausbau der mangelhaften Werksteinfundamente und Ersatz durch Stahlbeton, sowie Wiederaufbau des Strebepfeilers ... Außerdem wurde das Werksteingewände am Westeingang instandgesetzt.
– Hannover, Klosterkammer, Kap. 7, Tit. 204

597) *16. 3. 1965*
Rechnung (Steinmetz) – Strebepfeiler am Chor (Südseite) schadhafte Werksteine ausgestemmt, vorhandene Sandsteine bearbeitet und eingebaut, das Fundament freigelegt, teilweise die Bruchsteine ausgebaut und durch Fundamentbeton ersetzt einschließlich ... Reinigung und Verfugung der Sichtflächen
– Hannover, Klosterkammer, Bauunterhaltung, Rechnungsabschriften 1965

598) *6. 8. 1966*
Entfernen des alten Putzes an der oberen Westwand des Mittelschiffes und Neuverputzung zwischen dem 1. und 5. August, Einrüstung des gesamten Mittelschiffes und Anstrich der (Mittelschiff-) Wände und Orgelempore zwischen dem 22. und 27. August (anschließend:) Chor und Apsis gestrichen (Brief v. Pfarramt Hl. Kreuz v. 8. 9. 1966)
– Hannover, Klosterkammer, Kap. 7, Tit. 204

599) *21. 1. 1969*
K. Rowohl, F. Nolte, Beratende Ingenieure VBI für Bauwesen Hildesheim/Northeim – Bericht über die Untersuchung der Standfestigkeit

und Wiederverwendbarkeit der noch vorhandenen Bauteile am Kreuzgang der Kreuzkirche ...
Das bischöfliche Generalvikariat Hildesheim beabsichtigt, über dem noch teilweise vorhandenen Kreuzgang eine Kapelle zu errichten. Aus denkmalpflegerischen Gründen sollen die noch vorhandenen Bauteile möglichst im ursprünglichen Zustand instandgesetzt bzw. erhalten bleiben.
Wir sind beauftragt worden, zu untersuchen, wie weit die noch vorhandenen Bauteile bei einer Restaurierung in Verbindung mit dem geplanten Kapellenneubau ausreichend standsicher sind und wieder verwendet werden können.
Nach örtlichen Untersuchungen und statischen Vorberechnungen für den geplanten Wiederaufbau des Kreuzganges mit einer darüberliegenden Kapelle haben sich nachstehende Befunde ergeben.
1) *Außenwände und Pfeiler*
Die Außenwand zum Innenhof ist noch relativ gut erhalten und zeigt äußerlich kaum sichtbare Schäden und Verformungen. Diese Wand kann beim Wiederaufbau nach geringfügigen Ausbesserungen verbleiben.
Im Gegensatz dazu befindet sich die Außenwand mit den dazugehörigen Pfeilervorlagen im Bereich des Schulhofes der Marienschule in einem sehr schlechten baulichen Zustand. Das Mauerwerk ist stark verwittert, die Fugen stark ausgewaschen und zum Teil mit Gräsern und Pflanzen durchwachsen. Das gesamte Mauerwerk zeigt erhebliche Schäden und Verformungen, die Pfeilervorlagen haben nur noch unzureichenden Verbund mit der Wand. – Aus den diesem Bericht beigefügten Lichtbildern kann der Bauzustand der Wand mit den Pfeilervorlagen gut ersehen werden. Die Bezeichnung der Pfeiler ist aus den beigefügten zwei Aufmaßzeichnungen zu entnehmen.
2) *Kreuzgewölbe*
Die nur noch teilweise vorhandenen Gewölbe sind infolge starker Witterungseinflüsse in einem so schlechten Zustand, daß sie ohne Unterstützung der eingebauten Lehrgerüste einstürzen würden. Beim Wiederaufbau des Kreuzganges müssen die Gewölbe erneuert werden. Teile des Gewölbes sind auch auf den Lichtbildern zu ersehen.
3) *Wiederverwendbarkeit der noch vorhandenen Teile ...*
Aufgrund der durchgeführten Untersuchungen und allgemeinen Erfahrungen ergibt sich, daß die Außenwand zum Schulhof und die Gewölbe bei dem geplanten Aufbau nicht belassen oder restauriert werden können. Wenn aus denkmalpflegerischen Gründen das alte Mauerwerk erhalten bleiben soll, so wird es erforderlich, die Bruchsteinwand abzubrechen und unter Verwendung von Mörtel der Gruppe II wieder neu aufzubauen. Dabei sind die Fundamente zu untersuchen und gegebenenfalls neu zu erstellen.
– Hildesheim, Bischöfliches Generalvikariat, Akte Hl. Kreuz

600) *13. 2. 1969*
Kostenzusammenstellung für den Wiederaufbau des zerstörten Kreuzganges der Hl. Kreuzkirche in Hildesheim
1. Abbruch:
1. Alte Dachfläche abbrechen ...
2. Gewölbe abbrechen ...
3. Bruchsteinmauer abbrechen u. abfahren ...
2. Wiederaufbau:
1. Fundament ...
2. Neue Bruchsteinmauer ...
3. waagerechte Isolierung der Wand ...
4. senkrechte Isolierung der Wand ...
5. Gewölbe ...
a) Lehrgerüst ...
b) Ziegelsteinrippen
c) 7 neue Schlußsteine ...
d) Gewölbe mauern ...
3. Gewölbe verputzen ...
4. Natursteinplattenbelag im ges. Kreuzgang
5. frühgotische Kapelle renovieren (Maurerarbeiten – neue Gewände – alte Dachfläche abreißen – neue Dachkonstruktion – Kupfer ...)
– Hildesheim, Bischöfliches Generalvikariat, Akte Hl. Kreuz

601) *7. 7. 1969*
Bischöfliches Bauamt, Hildesheim. Betr. Wiederaufbau des zertörten Kreuzganges der Hl. Kreuzkirche ... Im Einvernehmen mit der Denkmalspflege ist der Kreuzgang inzwischen bis auf die Wand zum Innenhof abgebrochen worden.
Der Wiederaufbau des Kreuzganges soll noch in diesem Jahr im alten Stil erfolgen.
Die südliche Bruchsteinwand soll in Obernkirchener Sandsteinen in unregelmäßigen Schichten lagerhaft gemauert werden. Die Gewölberippen werden aus Ziegelformsteinen nach dem vorhandenen Muster ausgeführt. Die Gewölbeflächen werden lt. Rücksprache mit dem Dezernenten für Denkmalspflege, Herrn Baudirektor Mänz, verputzt.
Die im westlichen Teil des Kreuzganges gelegene frühgotische Kapelle (1357), die sogenannte Tonsurkapelle, soll gleichzeitig restauriert werden.
Die Innenflächen müssen gegen Feuchtigkeit isoliert und neu verputzt werden. Das Maßwerk der Fenster ist z. T. stark beschädigt und muß erneuert werden. Außerdem erhält die Kapelle, die bislang nur provisorisch abgedeckt war, ein Kupferdach.
Als Fußboden erhalten der Kreuzgang und die Kapelle einen Plattenbelag aus Natursteinplatten.
– Hildesheim, Bischöfliches Generalvikariat, Akte Hl. Kreuz

602) *18. 11. 1969*
Willy Eckert, Restaurierungswerkstätte, Bad Mergentheim an Pfarrer Engfer, Hildesheim. Betr.: Restaurierung eines Flügelaltares und eines Christuscorpus' sowie einer Madonnenstatue und einer weiblichen Heiligen – 2 Kostenvoranschläge
Flügelaltar. Die Figuren und der Altar sind mehrmals überstrichen, und an den Figuren ist die Fassung sehr lose und brüchig. Große Teile der Fassung sind schon abgeplatzt und ein starker Holzwurmbefall ist festzustellen.
Der Altarschrein ist schreinermäßig teilweise zu verleimen, und bildnerische Schäden in den Ornamenten sind zu beheben. Mehrere Überstriche wären abzunehmen, eine entsprechende Holzwurmbehandlung vorbeugend vorzunehmen. Die Architekturteile sind farbig vorzulegen und im alten Charakter entsprechend zu patinieren. Die Farbgebung ist in stilistisch gerechten Farben durchzuführen. An den Figuren sind mehrere Überstriche abzunehmen, und die noch teilweise erhaltene alte originale Fassung wieder freizulegen. Durch Freilegungsproben hat sich ergeben, daß durchgehend alte Fassung vorhanden ist, teilweise leider nur fragmentarisch. Lose und brüchige Fassung ist zu festigen und zu sichern, hochstehende Teile sind niederzulegen und wieder fest an den Untergrund zu binden. Bildhauerische Ergänzungen sind durchzuführen, neue Teile und Fassungsfehlstellen sind im Charakter der alten freigelegten Oberfläche zu behandeln und in lokalen Tönen zu schließen. Fassungsfehlstellen in der Vergoldung sind mit echtem Polimentgold zu belegen und entsprechend zu patinieren. Eine Holzwurmbehandlung im Spezialverfahren ist durchzuführen, und abschließend sind die Figuren in der Gaskammer vorderseitig mit Injektionsspritzen zu behandeln ...
Christuscorpus. Der sehr qualitätvolle Christuscorpus ist ebenfalls mehrmals überstrichen, und es konnte nach Probefreilegungen festgestellt werden, daß noch alte Fassung in fragmentarischem Umfang vorhanden ist. Die Restaurierungen an dieser Figur wären ebenso, wie oben näher detailliert, durchzuführen ... (gez.) Norbert Eckert
Madonnenstatue. Nach eingehenden Untersuchungen sowie durch chemische und mikro-analytische Prüfungen hat sich ergeben, daß diese Figur sehr wahrscheinlich eine Nachbildung einer älteren Figur ist. Auch bei Überprüfung der Fassung ergab sich, daß dieselbe wahrscheinlich um 1800 aufgetragen wurde, denn die Vergoldung bzw. die Versilberung ist mit schwarzem Bolus unterlegt, und dieser wurde erst in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts verwendet. An dieser Figur wären am besten nur museale Restaurierungen durchzuführen. Die Madonnenstatue wäre zu reinigen und zu säubern, mehrere Mattgold- und Bronceüberstriche sind abzunehmen, und die noch vorhandene Fassung ist freizulegen. Lose und brüchige Fassung ist zu festigen und zu sichern, insgesamt fest an den Untergrund zu binden, und die Randstellen wären nochmals speziell zu konservieren.
Weibliche Heilige. Laut mündlicher Absprache ist diese Statue museal zu behandeln und insgesamt wäre eine Konservierung vorzunehmen. Die Figur ist zu reinigen und zu säubern, Staub und Schmutz zu entfernen, teilweise sind Überstriche abzunehmen, und die originale Fassung ist freizulegen. Die lose und brüchige Fassung ist zu festigen und zu sichern, hochstehende Teile sind zu hinterspritzen und wieder fest an den Untergrund zu binden. Eine Holzwurmbehandlung ist vor-

beugend durchzuführen. Die Figur ist abschließend leicht zu fixieren ... (gez.) Norbert Eckert
- Hildesheim, Dombibliothek, Handakte Hl. Kreuz

603) *11. 2. 1970*
Rechnung - 4 neue Fenster Südseite (Gang über den Kapellen); 8 Stck Bleifenster 40 x 120 in weiß Neu Antik
- Hannover, Klosterkammer, Kap. 7, Tit. 51901

604) *6. 11. 1970*
Aktenvermerk. Betr.: Bodenausbau der Marienschule ... Weiter wurde überlegt, daß nach der z. Zt. diskutierten Verlegung der Frauenoberschule einige Klassenräume frei würden. Eine mögliche Lösung wäre dann, die Choralei u. Probstei zum Teil zum Schwesternhaus zu machen und zwar:
Erdgeschoß: Choralei u. Probstei = Schule
Obergeschoß: Choralei u. Probstei = Klausuren u. Gemeinschaftsräume d. Schwestern
Dachgeschoß: Probstei = Schwestern.
Es wurde also beschlossen, im Augenblick die im Dachgeschoß vorhandenen 4 Zimmer u. 1 Bad mit 1 Badewanne u. 2 Duschen auszubauen. Dazu muß in jedes Zimmer Heizung und Wasser gelegt werden. Ferner müssen die Räume neue Dreh-Kipp Fenster erhalten und mit einem Fußbodenbelag versehen werden. Die Verkleidung der Wände und Decken soll in Trockenbauweise mit Rigipsplatten erfolgen ...
- Hildesheim, Bischöfliches Generalvikariat, Akte Hl. Kreuz

604a) *3. 3. 1971*
Oberbaurat Fehlig, Hildesheim an den Bischof v. Hildesheim. Betr.: Marienschule
Auf Veranlassung des H. H. Generalvikars lasse ich Ihnen die Pläne für den Wiederaufbau des Kreuzganges und der Kapelle der Ursulinen, sowie für den Neubau des kl. Verwaltungsgebäudes zu Ihrer Information nochmals zugehen.
Die Pläne datieren bereits vom Mai 1969. Allerdings hat sich der Baubeginn durch die langwierigen Verhandlungen mit der Denkmalspflege und dem Bauamt erheblich verzögert, so daß 1969 lediglich die Abbrucharbeiten durchgeführt werden konnten.
Die Baugenehmigung wurde am 8. 1. 1970 erteilt.
Durch den langen Winter 1969/70 konnte mit den eigentlichen Bauarbeiten erst im April 1970 begonnen werden.
Durch die Besonderheit des Wiederaufbaues - Erneuerung der Gewölbe im Kreuzgang - und wegen der schwierigen Versorgung der Baustelle - Materialanlieferung nur über das Pfarrgrundstück Hl. Kreuz und nur bedingter Einsatz von Baumaschinen - ist der Baufortgang darüberhinaus stark gehindert.
- Hildesheim, Bischöfliches Generalvikariat, Akte Hl. Kreuz

605) *1. 6. 1971*
Plattenbelag (der Gehbereiche vor der Nord- und der Westwand der Kirche in Obernkirchener Sandsteinplatten) ... ausgeführt zwischen dem 10. 5. 1971 und dem 6. 8. 1971 ... Beginn in der zweiten Juni-Woche ... an der Giebelseite der Kirche ... Weg an der Nordseite Plattenweg von der Freitreppe zum Giebeleingang
- Hannover, Klosterkammer, Akte U (1961 - 1978)

606) *1. 7. 1971*
Rechnung mit beiliegendem Wochenzettel vom 28. 6. - 3. 7.: Alte Bodenplatten abgearbeitet und neu verkantet
27. 7. 1971
Rechnung mit beiliegendem Wochenzettel vom 15. 7. - 23. 7.: Instandsetzung der Freitreppenanlage, sowie Zuarbeitung von Sandsteinplatten anläßlich von Pflasterungsarbeiten an der Kreuzkirche
29. 7. 1971
Rechnung - Pflasterarbeiten ... Sandsteinplatten und Kalksteinplatten (12067,03 DM)
- Hannover, Klosterkammer, Kap. 7, Tit. 51901

607) *25. 10. 1971*
(Mitteilung) ... daß die Gerüstfirma ... am Mittwoch, dem 3. November, die 4 Chorfenster einrüsten wird, so daß Sie am Donnerstag, dem 4. 11. die alten Fensterkonstruktionen ausbauen und die neuen einbauen können. Glasermeister Pieper ... wird die Konstruktionen außen mit schlichtem Fensterglas verglasen. Die innere Verglasung erfolgt später
- Hannover, Klosterkammer, Akte U (1961 - 1978)

608) *8. 8. 1973*
Rechnung - Durch Sturmschäden u. Witterungseinflüsse beschädigtes ... größtenteils verrostetes Kreuz ausgestemmt ... Neues Kreuz angefertigt ... (und) auf dem Querhausgiebel aufgestellt (20., 23., 27. 7., 6. 8.)
- Hannover, Klosterkammer, Kap. 7, Tit. 51901

609) *3. 10. 1973*
Rechnung mit beiliegendem Wochenzettel vom 20. 8. - 23. 8.: Kupferkreuz (des Westgiebels) abgesägt, gerichtet, abgebrochene Teile ergänzt und mit einer Kupferschelle ... neu befestigt.
Vermerk: Das Kreuz wurde durch den Sturm vom 13. 11. 1972 stark beschädigt ... Bei den Arbeiten handelt es sich um das Richten des Kreuzes und die Ergänzung einzelner Strahlen
- Hannover, Klosterkammer, Kap. 7, Tit. 51901

610) *21. 5. 1974*
Rechnung mit beiliegenden Wochenzetteln vom 25. - 30. 4.; 2. - 15. 5.: Erneuerung des Wandputzes im südlichen Querhaus. Anschließend Malerarbeiten v. 4. 6. - 14. 6. und v. 18. - 28. 6. (vgl. die Rechnungen v. 19. 6. und v. 1. 7. 1974)
- Hannover, Klosterkammer, Kap. 7, Tit. 51901

611) *24. 5. 1974*
Als Anlage erhalten Sie einen Verdingungsanschlag über die Einrüstung von Teilen der Kreuzkirche ... anläßlich der Ausführung von Malerarbeiten ... Mit der Einrüstung ... ist am Tag nach Pfingsten, dem 4. 6. 74 zu beginnen ... Es handelt sich um die Einrüstung des nördlichen und südlichen Querhausarmes (einschließlich der Apsiden des Chorraumes und der Vierung)
- Hannover, Klosterkammer, Akte U (1961 - 1978)

612) *13. 1. 1975*
Betr.: Hildesheim, Hl. Kreuzkirche hier: Untersuchung des Kreuzganges auf seine ursprüngliche Polychromie ... Untersuchung vom 11. 12. 1974. Bei o. a. Untersuchung wurde folgender Befund festgestellt:
I. Rippen und Gewölbekappen:
1. 1. Im westlichen Bereich des Kreuzganges sind die Sandsteinrippen teilweise noch mit mehreren Farbschichten bemalt. Die Freilegungsproben an den Rippen im 2. und 5. Joch ergaben, daß sie ursprünglich mit einem roten Kalkanstrich versehen waren (Terra di Siena gebr.). Teile des Steinmaterials sanden stark ab. Vor einem Neuanstrich müssen diese Rippen gefestigt werden.
1. 2. Im südlichen und östlichen Teil des Kreuzganges sind an den Rippen keine Farbreste erhalten.
2. Maßnahmen: Festigung der Sandsteinrippen und Ausmalung der Rippen und Kappen mit Mineralfarben oder Kalkfarben.
II. Wände zwischen den Fenstern:
1. Unter 5 - 7 Kalksteinschichten findet man im Bereich des südlichen und östlichen Kreuzganges größere Reste einer gotischen Rankenmalerei. Auf einem leicht gelblich getönten Kalk liegt eine rote feinteilige Rankenmalerei
2. Maßnahmen: Diese Malereireste sollten sorgfältig freigelegt und gefestigt werden. Falls dieses nicht möglich ist, dürfte dieser Bereich des Kreuzganges nur mit einem Kalkanstrich versehen werden, um diese Partien mit originaler Polychromierung nicht mit irreversiblen Farben zu überdecken bzw. zu zerstören
29. 1. 1975
Vermerk dazu: Gemäß Rückfrage vom 29. 1. 1975:
Zu I; 2: Sandsteinrippen mit Kalkfarbe nach Befund streichen
Zu II; 2: Wände mit Kalkfarbe streichen.
- Hildesheim, Dombibliothek, Handakte Hl. Kreuz

613) *14. 7. 1975*
In diesem Jahr sollen ... im nördlichen Seitenschiff die Gewölbe ... und Wandflächen gereinigt, isoliert und mit Mineralfarbe gestrichen werden ...
Vermerk: Das Angebot liegt vor 12. 8.
- Hannover, Klosterkammer, Akte U (1961 - 1978)

614) *17. 2. 1976*
Rechnung - Malerarbeiten
18. 5. 1976
Rechnung - Malerarbeiten ... Bei der Ausführung ... waren alte Wandmalereien zu erhalten
- Hannover, Klosterkammer, Kap. 7, Tit. 51901 - 304

615) *19. 7. 1976*
Vermerk zum Ortstermin - Wandgemälde in der Kreuzkirche am 14. 7. 1976
1. Wandgemälde in der Seitenkapelle mit Darstellung des Kruzifixes

(XIV. Jahrh.) und Rankenmalerei. Die Untersuchungen haben folgendes ergeben: Die grünlichgraue Farbe, mit der die gesamte Fläche angelegt ist, wurde in späterer Zeit aufgetragen, um die Verletzungen der Malerei zu verdecken. Der Crucifixus ist in der Anlage gotisch, doch sind die gelben Konturen möglicherweise nachgezogen oder ergänzt. Das ursprünglich als Astkreuz gebildete Kreuz wurde in späterer Zeit an den Enden begradigt und wohl auch übermalt. Ein freigelegtes Feld (Querbalken links) zeigt die ursprüngliche grüne Farbe.
Die Übermalungsfarben pudern, dürfen aber nicht ohne weiteres entfernt werden, weil an ihnen Originalsubstanz haftet. Daraus ergibt sich, daß Reinigung, Freilegung und Sicherung unabhängig voneinander durchgeführt werden dürfen.
Das Gemälde ist mit Strichen umrandet - braun und schwarz - die aus verschiedenen Zeiten stammen. Die Restaurierung des Gemäldes läßt keine Überraschungen erwarten, doch wären die Abnahme der grünlichen Farbschicht, das Herausarbeiten der originalen Farben am Kruzifix und die Rekonstruktion der Einrahmung als Gewinn zu betrachten.
Die in der rechten Bildhälfte sichtbare Rankenmalerei ist sicher nicht gleichzeitig mit dem Kruzifix entstanden, könnte aber noch dem ausgehenden Mittelalter angehören. Falls Freilegungsproben an dieser Stelle keine älteren Malereireste erbringen sollten (Stifter?), müßte die Rankenmalerei erhalten werden ...
2. Wandgemälde in der nördlichen Querhausapsis mit Darstellung der Verkündigung an Maria
Nach Abwaschen einer wasserlöslichen Übermalungsschicht und des Oberflächenschmutzes traten ansehnliche Reste mittelalterlicher Malereien zutage.
Das vermauerte Rundbogenfenster wird von einer breiten Bordüre aus aneinandergereihten runden Medaillons eingefaßt. Diese Bordüre bildet auch die untere, waagerechte Begrenzung des Wandgemäldes. Links neben dem Fenster ist die Muttergottes, rechts der Engel der Verkündigung dargestellt. Die Art der Bordüre und die Komposition der Malerei lassen vermuten, daß das Verkündigungsgemälde in spätromanischer Zeit entstanden ist. Die Schattierungen im Gesicht der Maria könnten allerdings von einer spätmittelalterlichen Restaurierung (XV. Jahrh.?) herrühren. Eine sichere zeitliche Einordnung wird erst nach der Reinigung des Gemäldes möglich sein. Vorerst sind Einzelheiten nur zu erkennen, wenn die Oberfläche mit Wasser benetzt wird. Die Malereireste sind interessant genug, um den Aufwand einer gründlichen Restaurierung zu rechtfertigen. Der Barockaltar sollte etwas nach Westen versetzt werden.
- Hannover, Klosterkammer, Akte U (1961 - 1978)

616) *15. 9. 1976*
Auftrag an Fa. A. Ochsenfarth, Paderborn zur Restaurierung von mittelalterlichen Wandmalereien und eines gotischen Wappenschildes
1.) Wandmalerei in der mittleren Kapelle des südlichen Seitenschiffes: Freilegung der Originalmalerei, Entfernen von unsachgemäßen Ausbesserungen, Reinigung, Putzfestigung, Neuausputzen von Fehlstellen, Retuschen
2.) Malereifragment unter dem Bogen zum südlichen Querhaus (gut erhalten). Reinigung und sachgemäße Kantensicherung (am 5. 4. 1977 abgeschl.)
3.) Gotischer Wappenstein (über d. südöstl. Freipfeiler) Reinigung, Retuschen
Vermerk: Die Restaurierung der romanischen Malereifragmente in der Apsis des nördlichen Querhauses kann leider noch nicht in Auftrag gegeben werden, da die Finanzierung nicht gesichert ist.
(Die Arbeiten wurden am 20. 4. 1977 abgeschlossen - Gesamtkosten lt. Rechnung v. 16. 5. 1977: DM 13916,18)
- Hannover, Klosterkammer, Akte U (1961 - 1978)

617) *6. 4. 1977*
1.) *Vermerk:* (Hl. Kreuz-Kirche)
Betr.:
1. Wandgemälde in der mittleren Seitenkapelle (Kruzifix)
2. Malereifragment unter dem Bogen zum südl. Querhaus
3. Gotischer Wappenstein mit Engeln am Pfeiler vor der Kanzel
4. Zerlegter Barockaltar
5. Einzelne Holzskulpturen: Engelpaar und Sitzmuttergottes (Bälgekammer), Johann Nepomuk (Sakristei)
Bezug:
Ortsbesichtigung am 5. 4. 1977; Besprechung mit Restaurator Göllner (Firma Ochsenfarth) und Diakon Nerger
zu 1.
Reinigung und Freilegung des gotischen Wandgemäldes (XIV. Jahrh.) sind weitgehend abgeschlossen. Vom Kruzifix sind wesentliche Teile des Kreuzes original erhalten: Braune Konturen und hellgrüne Binnenfarbe. Vom Gekreuzigten sind die Konturen im wesentlichen überliefert, wenn auch zum Teil nachgezogen. Freilegung eines bisher durch Übermalung zugedeckten Teiles des Lendentuches: herabhängendes Faltenstück auf der (vom Betrachter gesehen) linken Seite. Die Fleischfarbe trägt noch die Übermalung des XIX. Jahrhunderts. Dadurch hebt sich der Corpus zu stark von dem freigelegten, jetzt gelblichweißen Hintergrund ab. Herr Göllner wurde veranlaßt, durch kleinformatige Freilegungsproben zu ermitteln, ob eine Aufhellung der Fleischfarbe möglich ist. Die Rankenmalerei im rechten Bildfeld erwies sich als eine Hinzufügung des XIX. Jahrhunderts. Hier ließ sich keine ältere Substanz nachweisen. Verletzungen des Putzes sprechen dafür, daß Malerei gewaltsam entfernt worden ist. Von der Bildumrandung ist der äußere braunrote Streifen zum Teil original: der innere grüne Streifen erwies sich als Hinzufügung des XIX. Jahrhunderts.
Die Arbeiten werden bis zum 14. 4. zu einem vorläufigen Abschluß gebracht werden: Beendigung der Freilegung des Hintergrundes, Putzsicherung, Kittungen und Farbretuschen am Hintergrund. Fortsetzung der Arbeiten nach der Hannover-Messe. Die Entscheidung über die Art der Farbretuschen am Kruzifixus und über die eventuelle Abnahme der Rankenmalerei wurde bis dahin zurückgestellt.
Zu 2.
Die Konservierungs- und Restaurierungsmaßnahmen an dem Malereifragment unter dem Bogen zum südl. Querhaus sind abgeschlossen. Wegen der verhältnismäßig guten Erhaltung konnte auf Farbretuschen verzichtet werden. Die bei der letzten Kircheninstandsetzung überdeckten Ränder des alten Putzes mit Malerei wurden freigelegt.
Zu 3.
Die farbige Fassung des Wappensteines erwies sich als Übermalung des XIX. Jahrhunderts. Unterzeichner hat die Fa. Ochsenfarth veranlaßt, das Relief zu reinigen, im übrigen aber zunächst nur kleinformatige Freilegungsproben durchzuführen, die Aufschluß über den Zustand der älteren Polychronie geben sollen.
Zu 4.
Die noch vorhandenen Bestandteile des Barockaltares sind wegen starker Anobienschäden und durch unsachgemäße Lagerung in ihrer Substanz gefährdet. Empfehlung:
a) Überführung der Altarteile an einen klimatisch günstigen Standort, dort Bestandsaufnahme, Untersuchung und Sicherungsmaßnahmen.
b) Gespräche mit den Besitzern der Skulpturen, um die vorübergehende Rückgabe zur Herstellung von Abgüssen zu erreichen.
c) Untersuchung, ob im Bereich des AHK ein Barockgemälde vorhanden ist, das als Ersatz für das verlorene Altargemälde dienen kann.
d) Restaurierung und Aufstellung des Altares in einer der Seitenkapellen der Kreuzkirche, falls sich die Rekonstruktion (b, c) realisieren läßt.
Zu 5.
Engelpaar und Sitzmuttergottes:
Die bemerkenswerten Holzskulpturen sind Bestandteile nicht mehr vorhandener Barockaltäre. Wegen ihres schlechten Erhaltungszustandes - an den Engeln fehlen Gliedmaßen, an der Sitzmadonna fehlt der Kopf Christi - kann wohl nur an die Unterbringung in einem Museumsraum gedacht werden. Zunächst: Überführung an einen klimatisch günstigen Standort, dort Bestandsaufnahme, Untersuchung und Sicherungsmaßnahmen (Anobienschäden).
Johann Nepomuk:
Gute Barockfigur mit stark blätternder Weißfassung. Das Kruzifix fehlt. Die Skulptur sollte in der Werkstatt der Kl. K. gesichert, untersucht und evtl. freigelegt werden.
- Hannover, Klosterkammer, Akte des Amtsrestaurators

618) *4. 5. 1977*
Vermerk betr.
1. Wandgemälde in der mittleren Seitenkapelle (Kruzifix)
2. Malereifragment unter dem Bogen am südl. Querhaus
3. Gotischer Wappenstein am Pfeiler vor der Kanzel
Bezug: Ortsbesichtigung am 20. 4. 1977
Die Restaurierungsarbeiten wurden am 20. 4. 1977 abgeschlossen.

Zu 1.
Die Darstellung des Gekreuzigten konnte durch vorsichtige Reinigung aufgehellt werden, so daß sie sich weniger hart vom Hintergrund abhebt, als unmittelbar nach der Freilegung.
Farbretuschen: Am Kruzifix und am Kreuz Eintönen einiger störender Fehlstellen. Die Andeutung der Gesichtszüge wurde, obwohl eine Ergänzung des 19. Jahrhunderts, belassen. Verzicht auf Nachziehen der Konturen, andererseits Belassung von Konturen des 19. Jahrh. „Beruhigung" des Hintergrundes durch Farbretuschen im gelbweißen Neutralton. Ergänzung der das Wandfeld rahmenden Bordüre, unter Einbeziehung der Bestandteile des 19. Jahrhunderts in einem neutralen Farbton. Da die Rekonstruktion der unteren waagerecht verlaufenden Bordüre problematisch ist - Breite und Verlauf sind nicht vollständig überliefert - wurde in diesem Fall auf die Rekonstruktion zunächst verzichtet. Die Weinrankenmalerei des 19. Jahrhunderts wurde abgenommen. Eintönung des unteren neuverputzten Wandfeldes (zum Altar hin) mit einer gelblichweißen Farbe, etwas heller als im oberen Wandfeld.
Zu 2.
Die Arbeiten waren schon am 5. 4. abgeschlossen.
Vgl. Vermerk vom 6. 4.
Zu 3.
Die Untersuchung der Polychromie ergab, daß unter der Fassung des 19. Jahrhunderts eine weitere nachmittelalterliche, wohl barocke Polychromie zum Teil erhalten ist. Die Firma Ochsenfarth wurde darum gebeten, Einzelheiten des Befundes fotografisch oder zeichnerisch zu dokumentieren. Die Fassung des 19. Jahrhunderts zeigt ein bemerkenswertes Einfühlungsvermögen in spätmittelalterliche Farbgebung und wurde deshalb belassen.
Maßnahmen: Reinigung der Fassung des 19. Jahrhunderts; Eintönen der Steinergänzung des Reliefrahmens.
gez. Dr. Brücker
- Hannover, Klosterkammer, Akte U (1961 - 1978)

619) *10. 10. 1977*
Betr. Restaurierung von mittelalterlichen Wandmalereien und eines gotischen Wappenschildes. Als Anlage erhalten Sie die Kostenzusammenstellung
Schlußabrechnung v. 16. 5. 1977 durch A. Ochsenfarth Paderborn, Bruchstr. 20 - 22, 4790 Paderborn unter Bezug auf Untersuchungsauftrag v. 7. 7. 1976 und Restaurierungsauftrag v. 15. 9. 1976 sowie der Kostenvoranschläge v. 2. 7. u. 16. 7. 1976
Arbeiten nach vorherigen restauratorischen Untersuchungen (Kreuzigungsszene, Malereifragmente unter dem Bogen zum südl. Querhaus, gotischer Wappenstein).
28. 3. - 1. 4.
Freilegungs- und Säuberungsarbeiten der Wandmalerei. Kantensicherung u. Putzarbeiten. Wappenstein Retuschierarbeiten
11. 4. - 15. 4.
Retuschierarbeiten (Punktretusche) Kreuzigungsszene Reinigungsarbeiten. Gotischer Malereirest retuschiert
18. 4. - 22. 4.
Retuschierarbeiten (Punktretusche) Kreuzigungsszene
13. 7. 1976
Fahrt zur Befunduntersuchung
- Hannover, Klosterkammer, Sonderbaumaßnahmen A - M I, 303 (Kap. 7 tit. 81220)

620) *15. 3. 1979*
Erläuterungsbericht für die Restaurierung der barocken Sandsteinfassade
Die aus scharrierten Sandsteinquadern und vorspringenden Gliederungen bestehende Westfassade (Giebel) ist in ganzer Fläche dunkel verschmutzt bzw. mit Moosen und Flechten bewachsen. Nahezu alle Fugen sind offen, die vorspringenden Gliederungen sind vielfach abgeschlagen, in der ganzen Fassade sind erhebliche Fehlstellen vorhanden. Eisendübel haben den Sandstein an verschiedenen Stellen gespalten.
Es ist geplant, die ganze Fassade nach dem Einrüsten vorsichtig, nach vorheriger Dokumentation vorhandener Oelanstriche, zu reinigen. Nach erfolgter Reinigung sollen die Fehlstellen mit einem Sandsteinersatz ausgebessert und die offenen bzw. schadhaften Fugen nach einer Vorbehandlung mit Kalk-Traßmörtel geschlossen werden. Die ergänzte und geschlossene Fassade wird dann mit handelsüblichen und geprüften Materialien verfestigt und imprägniert. Vorhandene Eisendübel werden gegen nicht rostende Materialien ausgetauscht. Dem Niederschlagswasser ausgesetzte Teile der Giebelabdeckung werden in den vorhandenen Fugen versiegelt und erhalten schräge Abdeckungen. Anschlüsse zwischen Wand und Dach, Abdeckung der Giebel sowie ausladende Gesimse erhalten Abdeckungen aus Blei.
Vor, während und nach Beendigung der Restaurierung der Fassade soll der jeweilige Zustand durch Fotographien dokumentiert werden.
- Hannover, Klosterkammer, Bauakten